



VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu §18 odst. 5 v návaznosti na §6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), vyhlašuje

výzvu

**na podání nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu
na dodavatele stavby**

„Vodovod Dolní Štěpanice – část 2“

Zadávací podmínky veřejné zakázky

1. Základní údaje o zadavateli:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287

511 01 Turnov

Kraj Liberecký

IČO: 49295934

DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: Ing. Milan Hejduk – předseda Rady sdružení VHS Turnov

Tel: 481 313 481

Fax: 481 312 205

Mobil: 725 058 980

Email: info@vhsturnov.cz

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Vodovod Dolní Štěpanice – část 2“ v k.ú. Dolní Štěpanice, podle projektové dokumentace DPS zpracované firmou JENA-CZ s.r.o., Turnov pod č.zak.: 36027 v červnu 2007.

Stavba řeší vybudování nových vodovodních řadů v Dolních Štěpanicích - přeložku části výtlačného řadu k vodojemu Dolní Štěpanice a nové zásobní řady, které nahradí dosluhující ocelové vodovody. Součástí stavby je přepojení stávajících objektů, v současné době napojených na staré vodovody.

Přeložka výtlačného řadu 2A – materiál LTH 100 v délce 96 m. Přeložka je napojena na stávající vodovod ve stávající armaturní šachtě, potrubí je vedeno při hranici soukromého pozemku a v místní komunikaci, ve které bude napojeno na stávající výtlačné potrubí k vodojemu.

Ostatní zásobní řady jsou navrženy z potrubí HDPE 100 SDR 17 v profilech a délkách:

Řad 2B – 90 x 5,4mm, 178 m – je napojený na stávající výtlačný řad k vodojemu, dále vedený v souběhu se stávajícím nevyhovujícím ocelovým vodovodem v zatravněných pozemcích, ukončen bude v místní komunikaci podzemním hydrantem.

Řad 2C – 90 x 5,4mm, 135 m – je napojený na stávající vodovod PE 110 v místní komunikaci, ze které projde protlakem pod státní komunikací a dále vede podél této komunikace v zatravněných pozemcích. Ukončen je podzemním hydrantem.

Řad 2D – 90 x 5,4mm, 100 m – je opět napojený na stávající vodovodní řad PE 110, vede středem místní komunikace a ukončen je automatickou odvzdušňovací soupravou.

Řad 2E – 63 x 3,8mm, 30 m – napojen na stávající vodovod PE 110 a dále přechází protlakem pod vodním tokem Jizerka. Řad je ukončen hydrantovou sestavou.

V trasách nově budovaných řadů budou přepojeny všechny objekty, které jsou v současné době napojené na staré rozvody. Jedná se o 19 ks nových přípojek, materiál PE 100 SDR 11, 32 x 3mm, o celkové délce 95 m, na 1 přípojce bude umístěna plastová vodoměrná šachta.

Oprava asfaltových povrchů komunikací – asf.povrch místních komunikací bude opraven v celé šířce a délce komunikací, ve kterých budou umístěny řady 2A a 2D.

Předpokládaná doba realizace: 12.08. – 25.10.2013 .

3. Požadované součásti dodávky

V případě potřeby si dodavatel zajistí stanoviska správců inženýrských sítí a ostatních dotčených orgánů a organizací státní správy, pro provedení stavby nezbytná. Majitelé dotčených pozemků budou dodavatelem informováni o zahájení stavby s dostatečným časovým předstihem.

Kromě komplexní realizace stavby dle technických podmínek výše uvedené projektové dokumentace je k realizaci stavby nutné provést další činnosti, které zahrnují:

1. náklady na umístění stavby (zařízení staveniště)
 - vytýčení veškerých inženýrských sítí, geodetické vytýčení stavby
 - oznámení o zahájení prací vlastníkům dotčených pozemků a vlastníkům přilehlých nemovitostí 5 dnů předem
 - zajištění zařízení staveniště
 - projednání a zajištění dopravního řešení s Policií ČR, zajištění rozhodnutí k zvláštnímu užívání komunikace a povolení k provádění prací v silničním tělese
 - případné poplatky za užívání veřejného prostranství
 - uvedení všech pozemků dotčených stavbou do původního stavu.
2. kompletační činnost (předávací dokumentace stavby bude předána ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě)
 - geodetické zaměření stavby s průmětem do katastrální mapy (v tištěné podobě i na CD)
 - dokumentace skutečného provedení, prohlášení o shodě na použité materiály
 - statická zkouška hutnění zásypu na místech určených investorem a další zkoušky a revize nutné k uvedení díla do provozu
 - stavební deník, evidence odpadů
 - CD s fotodokumentací stavby (foto rýhy, pokládky potrubí, křížení se sítěmi, vše s popisem), pasport okolních objektů, pozemků (foto před a po stavbě)
 - doklady o předání konečných úprav dotčených pozemků (souhlasy vlastníků)
3. ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu provedení díla
 - provedení potřebných sond
 - poplatek za skládky likvidovaného materiálu

- udržování staveniště v čistotě (pravidelný úklid staveniště a příjezdových komunikacích, zkrápění v případě velké prašnosti... apod.)
- 4. provedení vyrovnávky pod asfalty OKS I, předpokládaná tl. 4 cm, 780 m², celk.množství 14 t, dodávka včetně dopravy a položení
- 5. povinnou rezervu ve výši 200.000 Kč

Tyto náklady budou spolu s náklady na vlastní realizaci oceněny do nabídkového listu ceny, který je uveden v příloze této výzvy.

4. Kritéria hodnocení

1. Celková cena dle předmětu veřejné zakázky

5. Obsah zpracované nabídky

1. Reference, základní kvalifikační předpoklady, oprávnění k provedení prací.
2. Návrh nabídkové ceny – ocenění nabídkového listu ceny a předložených výkazů výměr (viz příloha výzvy).
3. Návrh smlouvy o dílo, resp. písemný souhlas s přiloženým návrhem (viz příloha výzvy).

Nabídky budou odevzdány v jednom vyhotovení.

6. Dodatky

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, příp. řízení přerušit.

Informace poskytuje: Ing. Hana Uhlířová, VHS Turnov, tel: 725 058 980, email: uhlirova@vhsturnov.cz.

Prohlídka staveniště: individuálně.

Informace o získání projektové dokumentace stavby vč. slepých výkazů výměr a cenové přílohy je ke stažení na webu www.vhsturnov.cz v sekci Profil zadavatele.

V případě zájmu bude projektová dokumentace uchazeči poskytnuta i v papírové podobě, poplatek za poskytnutí podkladů činí 500,-Kč bez DPH.

Lhůta podávání nabídek: **do pondělí 08.07.2013 do 11.00 hodin do kanceláře VHS Turnov.**


Nabídky budou předloženy písemně, budou zalepeny a označeny heslem „**Neotvírat – poptávkové řízení „Vodovod Dolní Štěpanice – část 2“.**

Adresa pro předložení nabídek:

Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-11.00 a od 13.00-16.00 hodin. V ostatní pracovní dny po telefonické dohodě.

V Turnově dne 12.06.2013



Ing. Milan Hejduk
Předseda RS VHS Turnov

Přílohy :

- č.1 – Projektová dokumentace DPS
- č.2 – Nabídkový list ceny
- č.3 – Výkaz výměr k ocenění
- č.4 – Návrh smlouvy o dílo

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**
A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel.: 481 313 481 ②