

107/15

DODATEK č. 1

ke SoD 14/15

Smluvní strany:

Objednatel : Vodohospodářské sdružení Turnov

Kontaktní adresa : Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

Zastoupené : ing. Milanem Hejdukem

IČ : 49295934

DIČ : CZ49295934

Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Turnov

č.ú. : 27-0785640277/0100

Zástupce pro věci smluvní:

Ing. Milan Hejduk - předseda Rady sdružení VHS Turnov

Zástupce pro věci technické:

Ing. Zdeněk Rajm

Telefon : 602 786 759

email : hejduk@vhsturnov.cz, rajm@vhsturnov.cz

dále jen „objednatel „

Zhotovitel : MIZERA-STAVBY a.s.,

Kontaktní adresa : Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou

Zastoupený : Miloslavem Mizerou

IČO :28762070

DIČ :CZ28762070

Bankovní spojení : Komerční banka a.s.,pobočka Lomnice nad Popelkou

č.ú. : 43- 4194010247/0100

Zástupce pro věci smluvní: Miloslav Mizera – předseda představenstva společnosti

Zástupce pro věci technické: Vít Čapek stavbyvedoucí

Telefon : 724321869

e-mail : mizera@mizera-stavby.cz

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo pro stavbu:

„Lomnice nad Popelkou – oprava vodovodu, kanalizace a komunikace ul. Máchova a Lidická“

Na základě vzájemné dohody se smlouva o dílo 14/15 ze dne 2.3.2015 mění nebo doplňuje
v následujících bodech:

ČL. II

PŘEDMĚT A REALIZACE DÍLA

Předmět díla se rozšiřuje o stavební práce dle přiloženého položkového rozpočtu.

Čl. V


CENA ZA DÍLO

Cena za dílo dle smlouvy bez DPH:	5.395.305,81 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH:	468.291,00 Kč
Cena za dílo včetně dodatku č. 1 bez DPH:	5.863.596,81 Kč

DPH bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty.

- ☐ Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
- ☐ Dodatek nabývá na platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- ☐ Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
- ☐ Ostatní znění článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původním znění.
- ☐ Dodatek č. 1 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov usnesením č.: 76/2015

V Turnově dne 26. 6. 2015



Ing. Milan Hejduk zhotovitel
Předseda Rady sdružení VHS Turnov

V Lomnici nad Popelkou dne 26. 6. 2015

MIZERA
stavby

IČO: 28762070
DIČ: CZ28762070

MIZERA - STAVBY, a.s.

Smetanova 1366, Lomnice nad Popelkou, 512 51
mobil: 724 321 869 tel./fax: 481 311 283
e-mail: mizera@mizera-stavby.cz

Miloslav Mizera
MIZERA-STAVBY a.s.

Parkovací stání - dlažba tl. 8 cm ve vjezdech

26	564851111R0	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm Komunikace fr. 0/32:614,00	m2	101,0000	115,00	11 615,00
27	564851113R0	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm Komunikace fr. 0/63:614,00+250,00*0,20	m2	101,0000	142,00	14 342,00
30	573231111R0	Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 odečet parkovacího stání	m2	-166,0000	15,40	-2 556,40
31	577132111R0	Beton asfaltový ACO 8 S (ABJ I) nad 3 m, tl. 4 cm odečet parkovacího stání	m2	-166,0000	204,60	-33 963,60
32	577162124R0	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 7 cm odečet parkovacího stání	m2	-166,0000	336,60	-55 875,60
41	596215040R0	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	267,0000	190,00	50 730,00
46	59245266	Dlažba bet.zámková přírodní 20x10x8	m2	166,0000	200,00	33 200,00
48	59245268	Dlažba bet.zámková barevná 20x10x8	m2	64,0000	279,00	17 856,00
nová položka		Dlažba bet. zámková červená pro nevidomé 20x10x8	m2	37,0000	549,00	20 313,00
62	917862111R1	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku 100/10/25	m	87,0000	334,00	29 058,00
37	59245267	Dlažba bet. zámková červená pro nevidomé 20x10x6	m2	-37,0000	519,00	-19 203,00
38	59245308	Dlažba bet.zámková přírodní 20x10x6	m2	-64,0000	140,00	-8 960,00
33	596215021R0	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-101,0000	190,00	-19 190,00
24	212810010RA	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	-110,0000	195,00	-21 450,00
29	567122110R0	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.10 cm	m2	-82,5000	150,00	-12 375,00
28	564861111R0	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	-82,5000	150,00	-12 375,00

8 834,60

sanace

1	122202201R0	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	54,6000	127,00	6 934,20
2	162601102R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zhotovitele	m3	54,6000	80,00	4 368,00
3	181101102R0	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	364,0000	10,00	3 640,00
4	199000002R0	Poplatek za skládku horniny 1- 7	m3	54,6000	160,00	8 736,00
26	564851111R0	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm - betonový recyklát / předrcený štět	m2	364,0000	85,00	30 940,00
nová položka		geotextilie separační výztužná PK tex PP 60	m2	598,0000	65,00	38 870,00

93 488,20

Celkem

84 653,60

Položkový rozpočet stavebního objektu

Stavba :	3068 Lomnice nad Popelkou-Oprava kanalizací a komunikce	Rozpočet: 3068/1.01
Objekt :	1.01 Oprava kanalizace Máchova ulice - kanalizace - hlavní řád	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
3	133301101R00	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	5,0000	550,00	2 750,00
5	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	128,7720	199,00	25 625,63
5	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	144,0000	40,00	5 760,00
6	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	144,0000	5,00	720,00
9	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zhotovitele	m3	133,7720	80,00	10 701,76
11	174100050RA0	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkodrtí včetně dodávky štěrkodrtě - frakce dle PD	m3	52,3320	550,00	28 782,60
11	175200022RA0	Obsyp objektu štěrkodrtí včetně dodávky štěrkodrtě - frakce dle PD	m3	76,4400	550,00	42 042,00
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 7	m3	133,7720	160,00	21 403,52
	Celkem za	1 Zemní práce				137 785,51
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				
13	452311141R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20	m3	0,9375	2 620,00	2 456,25
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce				2 456,25
Díl: 8		Trubní vedení				
25	892591111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou včetně kamerové prohlídky	m	73,5000	95,00	6 982,50
20	871393121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400	m	73,5000	200,00	14 700,00
23	877393121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 400	kus	9,0000	200,00	1 800,00
37	28614264.U	Trubka kanalizač. SN 10 DN 400 mm PP nebo PVC SN 12	m	73,5000	2 066,00	151 851,00
40	28650783.A	Odbočka kanalizační PP UR2/KG DN400/150/45°	kus	9,0000	6 314,00	56 826,00
15	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034 skruže přechodové a zákrytové desky do 1,4 t	kus	1,0000	500,00	500,00
16	894423112RT1	Osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034 šachtová dna, na kroužek, do 3,0 t	kus	1,0000	550,00	550,00
17	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	1,0000	450,00	450,00
20	55243442.O.2	Poklop na vstupní šachtu D 400 REXEL CDRE60BU	kus	1,0000	3 903,00	3 903,00
21	59224355.BL	Konus šachetní TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	kus	1,0000	1 136,00	1 136,00
23	59224371.BL	Dno šachetní TBZ-Q PERFECT 400-885 s kynetou dle popisu v TZ projektové dokumentace	kus	1,0000	4 725,00	4 725,00
15	452112121R00	Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 200 mm	kus	2,0000	500,00	1 000,00
16	59224348.BL	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q 100/625/120	kus	2,0000	181,50	363,00
24	59224380.BL	Těsnění DN1000	kus	2,0000	182,00	364,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				245 150,50
		Nové položky				
	969021131	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 400	m	73,5000	68,00	4 998,00
		vybourání stávající šachty	kpl	1,0000	2 500,00	2 500,00
		odvoz a likvidace vybouraného materiálu	kpl	1,0000	5 000,00	5 000,00
	Celkem za	Nové položky				12 498,00
	Celkem	Oprava kanalizace Máchova ulice - kanalizace - hlavní řád				397 890,26