



VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu §18 odst. 5 v návaznosti na §6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), vyhlašuje

výzvu

**na podání nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu
na dodavatele stavby**

„JILEMNICE, KAVÁNOVA – Oprava kanalizace“

Zadávací podmínky veřejné zakázky

1. Základní údaje o zadavateli:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287

511 01 Turnov

Kraj Liberecký

IČO: 49295934

DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: Ing. Milan Hejduk – předseda Rady sdružení VHS Turnov

Tel: 481 313 481

Mobil: 725 058 980

Fax: 481 312 205

Email: info@vhsturnov.cz

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je komplexní realizace stavby „JILEMNICE, KAVÁNOVA – oprava kanalizace“ na pozemcích ppč. 551/1, 579/1, 579/3, 579/7, 579/2, 551/5, 551/6, 579/6, 579/4, 579/8, 580, 544 a 545/1 v k.ú. Jilemnice, podle projektové dokumentace DPS zpracované firmou SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZACE, a.s., pod č.zak. 4405/3,4 v 09/2012.

Záměrem řešení je provést opravu úseku stávající kanalizace v Kavánově ulici. V únoru 2012 došlo k havárii na stávajícím betonovém potrubí DN 500 s následkem propadnutí vozovky. Po

odkrytí bylo zjištěno rozsáhlé poškození stávající betonové kanalizace z roku 1953. Následně byla provozní společností provedena provizorní oprava havárie.

V následujících týdnech byl proveden průzkum stavu širšího povodí předmětné stoky včetně kamerových prohlídek. Průzkum vyhodnotil 2 úseky, které je nezbytné opravit (59 m otevřeným výkopem v ul. Kavánova a 90 m bezvýkopovou technologií pod náměstím). Na opravu obou úseků byla zpracovaná projektová dokumentace pro provedení stavby.

Předmětem této výzvy je etapa opravy otevřeným výkopem včetně obnovy povrchů komunikace a chodníků.

Vzhledem k lokalitě výstavby, v centru města a v těsné blízkosti náměstí, byly po dohodě s městem stanoveny termíny zahájení stavby ihned po Jilemnickém jarmarku, který se tradičně koná na náměstí, a maximální doba výstavby 2 měsíce (viz bod 5 této výzvy).

S ohledem na termín podávání nabídek i předpokládaný termín vyhodnocení výběru bude mít vybraný uchazeč dostatek času na řádnou přípravu stavby. V této souvislosti by město Jilemnice přivítalo schopnost uchazečů nabídnout co nejkratší termín výstavby.

Oprava kanalizace

V trase stávající kanalizace je nutné počítat s vybouráním stávající kanalizační stoky z betonových trub DN 500, včetně úseku provizorně opraveného v letošním roce potrubím PP KG DN 600, a všech stávajících kanalizačních i dešťových přípojek. Kanalizace je v dané lokalitě jednotná. **Oprava kanalizace bude probíhat za provozu sítě, po celou dobu výstavby bude nezbytné přečerpávat odváděné odpadní vody.**

Oprava úseku v Kavánově ulici se dotýká hlavní stoky DN 500 v délce cca 59 m a 17 ks stávajících přípojek DN 200, DN 150, v celkové délce cca 106 m. Nové potrubí bude provedeno z glazovaných kameninových hrdlových trub a tvarovek s integrovaným těsněním, ukládáno bude v pažené rýze, k zásypu výkopů bude použit vhodný nesedavý a nenamrzavý materiál (šterkodrť 0-63 mm).

Vstupní betonové šachty na řadu

V trase opravovaného úseku jsou umístěny 3 vstupní betonové šachty (2 šachty a 1 spadiště) s monolitickou dnovou částí a vstupním komínem DN 1000, z betonových prefabrikátů s integrovaným těsněním a zabudovanými stupadly. Šachty musí být vodotěsné.

Šachty jsou umístěny v komunikaci, budou opatřeny ventilačními poklopy třídy D 400 z tvárné litiny s kloubem, aretací víka, elastomarovou tlumící vložkou a s úhlem otevření 130°.

Oprava kanalizačních a dešťových přípojek

V rámci opravy kanalizace bude provedena i oprava stávajících kanalizačních přípojek a dešťového odvodnění včetně osazení nových uličních vpustí. Na kanalizačních přípojkách budou osazeny plastové revizní šachtičky DN 400 s poklopy třídy D 400. Vpusti budou provedeny prefabrikované z betonových dílců DN 450, s uliční litinovou mříží pro třídu zatřídění D 400 s rámem na vyrovnávacím prstenci. Všechny vpusti budou vybaveny pozinkovaným kalovým košem délky 600 mm.

Jednotlivé okapní svody budou osazeny novými litinovými lapači střešních splavenin a do stoky napojeny přes přípojky uličních vpustí.

Obnova povrchů

Obnova povrchu dotčených komunikací bude provedena v jejich plné šíři. Dlažba komunikace v ulici Kavánova bude kompletně rozebrána, očištěna, uložena na skládku města (v ulici K Brízkám) a následně zpětně použita k předláždění. Konstruktivní stmelené vrstvy komunikace pod dlažbou budou nad výkopem provedeny s oboustranným přesahem 500 mm. Zámková dlažba obou dotčených chodníků bude před zahájením výkopů v jejich celé délce rozebrána a opět odvezena na skládku města. Nově je navržena mozaiková dlažba včetně přeložení stávajících žulových obrub.

Postup prací nutno zvolit tak, aby odhalená pláň nebyla rozmáčena deští a vlivem provozu stavby nedošlo k jejímu znehodnocení.

Obecná ustanovení

Veškerý výkopek a další vytěžený materiál, bude odvezen na skládku dodavatele a zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech.

Potřebné pozemky a prostory pro skládky materiálu a zařízení staveniště si zajistí vybraný dodavatel vlastním nákladem, např. dohodou s Městem Jilemnice.

Během stavby dojde k uzavření ulice Kavánovy. Dodavatel bude povinen zajistit, aby byl provoz motorových vozidel a mechanismů stavby vyveden z Masarykova náměstí, veškerá doprava spojená s realizací stavby bude zajišťována z ulice Dolení nebo Spořitelní, na které bude provedeno zobousměrnění dopravy a zákaz stání.

Veškerá odpojení, přepojení řadů a práce spojené s výstavbou zajistí dodavatel stavby v rámci ceny za dílo. V případě potřeby odstávek v dodávkách pitné vody spotřebitelům bude tato skutečnost s dostatečným předstihem oznámena provozovateli vodovodu (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.) – vzhledem ke skutečnosti, že spotřebitelům musí být dle platné legislativy oznámena odstávka v dodávce pitné vody min. 15 dní předem.

Po dokončení zemních prací budou veškeré dotčené pozemky uvedeny do projektovaného nebo původního stavu.

Stavba je opravou stávající veřejné kanalizační sítě, pro niž není třeba vydání stavebního povolení. Dodavatel je povinen zajistit pro provádění prací veškeré příslušné souhlasy a rozhodnutí spojená s vlastní realizací, např. k provádění prací v silničních pozemcích, k provedení dopravního značení nebo pro zvláštní užívání komunikací.

3. Požadované součásti dodávky

V případě potřeby si dodavatel také zajistí obnovení vyjádření a stanoviska správců inženýrských sítí a ostatních dotčených orgánů a organizací státní správy, kterých platnost před zahájením stavby vypršela. Majitelé dotčených pozemků budou dodavatelem informováni o zahájení stavby s dostatečným předstihem a následně budou dodavateli pozemky protokolárně předány jejich vlastníky do užívání pro účely provedení stavby. Stav těchto pozemků a přilehlých objektů bude dodavatelem před zahájením prací zdokumentován (fotky, zápisy) z hlediska případných škod vzniklých vlivem stavby.

Kromě komplexní realizace stavby dle technických podmínek výše uvedené projektové dokumentace je k realizaci stavby nutné provést další ostatní činnosti, které zahrnují:

1. náklady na umístění stavby (zařízení staveniště)
 - vytýčení veškerých inženýrských sítí, geodetické vytýčení stavby
 - oznámení o zahájení prací vlastníkům dotčených pozemků a vlastníkům přilehlých nemovitostí 5 dnů předem, zvláštní užívání komunikace
 - zajištění zařízení staveniště včetně úpravy vybudovaného propustku pro přejezd vozidel stavby

- projednání dopravního značení staveniště s Policií ČR a příslušným odborem dopravy a jeho zajištění
 - případné poplatky za užívání veřejného prostranství
 - uvedení všech pozemků dotčených stavbou do původního stavu.
2. kompletační činnost (předávací dokumentace stavby bude předána ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě)
- geodetické zaměření stavby s průmětem do katastrální mapy (v tištěné podobě i na CD) – včetně rozkreslení armaturních uzlů apod. dle přílohy č. 3 (Směrnice S.09.2 Obsah geodetické dokumentace vydané SČVK a.s.)
 - dokumentace skutečného provedení, prohlášení o shodě na použité materiály, kamerová prohlídka kanalizačních stok s měřením spádu
 - statická zkouška hutnění zásypu na místech určených investorem a další zkoušky a revize nutné k uvedení díla do provozu
 - stavební deník
 - evidence odpadů
 - CD s fotodokumentací stavby (foto rýhy, pokládky potrubí, křížení se sítěmi, geologické vrstvy – vše s popisem a staničením řadu), pasport okolních objektů, pozemků, zeleně (foto před stavbou, po stavbě)
 - doklady o předání konečných úprav stavbou dotčených pozemků (souhlasy vlastníků s terénními úpravami).
3. ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu provedení díla
- převedení odpadních vod v opravované stoce během výstavby
 - udržování staveniště v čistotě (pravidelný úklid staveniště a případného znečištění na příjezdových komunikacích, zkrápění stavební plochy či komunikace v případě velké prašnosti... apod.)
4. povinnou rezervu ve výši 100 tis. Kč

Tyto náklady budou spolu s náklady na vlastní realizaci oceněny do nabídkového listu ceny, který tvoří **přílohu č. 1 této výzvy**.

4. Kritéria hodnocení

1. Celková cena dle předmětu veřejné zakázky

5. Podmínky k účasti

1. Termín stavby – **zahájení stavebních prací od 20.05.2013, ukončení maximálně do 12.07.2013.**
2. Způsobilost pro práce a dodávky v rozsahu předmětu této poptávky.
3. Komplexní zabezpečení dodávky.
4. Předložení návrhu smlouvy o realizaci veřejné zakázky obsahujícím veškeré obchodní podmínky dle přílohy č. 2 tohoto zadání, nebo předložení písemného souhlasu s těmito obchodními podmínkami.
5. Ocenění výkazů výměr včetně všech ostatních nákladů nutných k realizaci díla a jeho uvedení do provozu.

6. Obsah zpracované nabídky

1. Představení firmy, reference, základní kvalifikační předpoklady.
2. Návrh nabídkové ceny – ocenění předložených výkazů výměr (příloha č.5).
3. Návrh smlouvy o dílo, resp. písemný souhlas s přiloženými obchodními podmínkami (**obchodní podmínky viz. příloha č. 2).**

Nabídky budou odevzdány v jednom vyhotovení.

7. Dodatky

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv řízení přerušit.

Informace poskytuje: Ing. Hana Uhlířová, VHS Turnov, tel: 725 058 980, email: uhlirova@vhsturnov.cz.

Prohlídka staveniště: individuálně

Informace o získání projektové dokumentace stavby vč. slepých výkazů výměr a cenové přílohy je ke stažení na webu www.vhsturnov.cz v sekci Profil zadavatele.

V případě zájmu bude projektová dokumentace včetně uvedených příloh uchazeči poskytnuta i v papírové podobě, na objednání na výše uvedených kontaktech. Poplatek za poskytnutí vstupních podkladů činí 1.000,-Kč bez DPH.

Objednané podklady budou k vyzvednutí po telefonické domluvě nebo na vyžádání zaslány poštou - k poplatku za poskytnutí vstupních podkladů bude v tomto případě připočítáno poštovné.

Lhůta pro podávání nabídek: **do úterý 12. února 2013 do 11.00 hodin do kanceláře VHS Turnov.**

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov, budou zalepeny a označeny heslem „**Neotvírat – poptávkové řízení „JILEMNICE, KAVÁNOVA – oprava kanalizace“**“.

Adresa pro předložení nabídek:


Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov

Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-12.00 a od 13.00-17.00 hodin. V ostatní pracovní dny je možné nabídky osobně předat po telefonické dohodě.

V Turnově dne 20.12.2012

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel. 481 313 481



Ing. Milan Hejduk
Předseda RS VHS Turnov

Přílohy :

- č.1 – Nabídkový list ceny
- č.2 – Obchodní podmínky
- č.3 – Směrnice S.09.2 Obsah geodetické dokumentace vydané SČVK a.s.
- č.4 – Projektová dokumentace DPS
- č.5 – Výkaz výměr k ocenění