



VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu §18 odst. 5 v návaznosti na §6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), vyhlašuje

výzvu

na podání nejvhodnější nabídky v rámci veřejného poptávkového řízení na dodavatele stavby

„Semily – Rekonstrukce a výstavba VH sítí v lokalitě Pod Vartou“

**Zadávací podmínky podlimitní sektorové veřejné zakázky
Ve smyslu §151 ZZVZ**

1. Základní údaje o zadavateli:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, Kraj Liberecký

IČO: 49295934, DIČ: CZ 49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: Ing. Milan Hejduk – předseda Rady sdružení VHS Turnov

Zástupce zadavatele pro tuto zakázku: Ing. Lukáš Lamač – investiční technik

Tel: 481 313 481

Fax: 481 312 205

Mobil: 725 387 175

Email: lamac@vhsturnov.cz

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vymístění stávajícího vodovodu ze soukromých pozemků s přeložením do místní komunikace, včetně připojení všech odběratelů. Zároveň bude nově zbudována gravitační kanalizace, zakončená čerpací stanicí a pomocí výtlačku napojena na stávající gravitační kanalizační síť.

Součástí akce je též zbudování přípojek pro bytový dům v majetku města a připojení přilehlých objektů na nově zbudovanou kanalizaci.

Realizační dokumentace díla byla zpracovaná firmou M Projekt CZ s.r.o, Ústí nad Orlicí.

Dílčí popis součástí díla:

Vodovodní řady SV-1 a SV-2: výtlačné vodovodní řady budou realizovány z potrubí PE 100 RC2 se zvýšenou odolností vůči odolností vůči šíření trhliny PN 16 SDR 11 160/14,6 DN 130 mm v délce 586 m a 9 přípojek PN 16 SDR11 DN 32 a 26 v celkové délce 298m.

Kanalizační stoka SS-1: gravitační kanalizační řadová stoka z potrubí PVC-U, DN 315 v celkové délce 168 m. Do kanalizační stoky bude napojeno 7 gravitačních přípojek z PVC-U, DN 200, v celkové délce cca 20 m. Z ČJ-1 bude ve stejném potrubí proveden bezpečnostní přepad do přilehlé vodoteče dle PD.

Čerpací jímky ČJ-1 A ČJ-2: gravitační stoka SS-1 bude zakončena v čerpací jímce ČJ-1, která je prefabrikovanou betonovou dokonale těsnou jímkou o průměru 2,5m, vystrojenou hrubými česlemi na nátok, ve víku osazena vstupními a manipulačními otvory s poklopy a vystrojena automatickým přečerpáváním do výtlačku pomocí dvou zastupitelných ponorných čerpadel na splaškovou vodu. Z ČJ-1 bude výtlačným řadem SVR-1 dopravována splašková voda do gravitační kanalizační sítě v majetku VHS Turnov. ČJ-2 bude obdobně zařízená jímka totožných rozměrů jako ČJ-1, která bude umístěna u bytového domu města a bude zajišťovat přečerpání splaškových vod z tohoto objektu do gravitační kanalizační sítě SS-1 pomocí tlakové kanalizační přípojky PV-1 v délce.

Výtlačný kanalizační řad SVR-1: z důvodu nedostatečného spádu a nutnosti přejít přes most přilehlé vodoteče je nutnost vodu dopravovat z ČJ-1 do stávající sítě z této lokality v tlakovém potrubí PE 100RC2 SDR11 90/8,2 mm DN74 PN16.

Tlaková kanalizační přípojka PV-1: dopravuje splaškové odpadní vody z ČJ-2 do nové kanalizační stoky SS-1 kde dále odtéká gravitačně do ČJ-1. Parametry PV-1 jsou PE100RC2 DN51 v délce 115 m. V místě pozemku 4004/2 bude provedena pokládka bezvýkopovou technologií v délce 34 m na přání majitele pozemku.

NN přípojky: součástí zakázky je realizace přípojek NN pro ČS1 A ČS2, které budou vedeny zemí a zakončeny v technologickém rozvaděči.

Ovládací kabely: součástí zakázky je také dodávka a montáž ovládacích kabelů uložených v chrániče. Specifikace a délky kabelů viz PD.

ASŘ + technologické elektro: součástí zakázky je rovněž realizace ASŘ a přenos dat dle PD. Požadujeme nacenit kompletní řešení ve výkazu výměr, ovšem v této části je přípustná při realizaci optimalizace navrženého řešení po schválení a odsouhlasení.

Vybraný dodavatel stavby vybuduje samostatné zařízení staveniště pro mezideponii materiálu a parkování stavební techniky dle svých potřeb a na své náklady. Dále před zahájením stavby projedná a zajistí na své náklady přechodné dopravní značení, zajistí pasportizaci stávajících okolních objektů a přístupových komunikací. Tyto práce rovněž zahrne do ceny díla.

Dodavatel předloží před zahájením prací seznam veškerých použitých materiálů a výrobků (konkrétní názvy, značky, výrobce) – s respektováním výkazu výměr, který je aktuální. Použití uvedených materiálů podléhá písemnému schválení investora.

Po dokončení díla bude provedeno prověření funkčnosti celého díla, které bude probíhat po předání díla ve formě dohodnuté s provozovatelem majetku a zadavatelem.

Po dokončení prací budou veškeré dotčené pozemky uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

Dodavatel zajistí aktuální stanoviska k sítím, která bude potřebovat pro vytýčení.

Výkaz výměr obsahuje krom výše uvedeného rozsahu díla též jednotnou rezervu ceny díla pro všechny účastníky řízení, a to ve výši 400.000,- Kč bez DPH.

3. Místo plnění:

Katastrální území Semily, ulice Pod Vartou, okres Semily.

Pozemky nejvíce dotčené stavbou jsou: 4029, 4069, 4004/2, 4006/1, 4005/3, 4031/1

4. Předpokládaná doba realizace:

Doba realizace je záměrně stanovena v širokém rozmezí od června až do konce října s ohledem na možnosti dodavatelské firmy a pro stanovení optimálních kapacit.

V rámci tohoto období se předpokládá doba výstavby v délce 75-90 dní, avšak není podmínkou výběru dodavatele.

Předání staveniště: 25-30. týden 2019

Zahájení prací: do 14 ti dnů od předání staveniště

Termín dokončení a předání: **nejdéle 31. 10. 2019** bez ohledu na skutečné zahájení prací.

Nejdéle 15 dní ode dne předání staveniště předloží vybraný dodavatel zadavateli k odsouhlasení detailní harmonogram prací.

5. Požadované součásti dodávky

Kromě komplexní realizace stavby dle technických podmínek výše uvedené realizační dokumentace je k realizaci stavby nutné provést činnosti, které zahrnují:

1. náklady na umístění stavby (zařízení staveniště)

- vytýčení veškerých inženýrských sítí, geodetické vytýčení stavby

- zajištění zařízení staveniště

- případné projednání a zajištění dopravního řešení s Policií ČR

- pasport stávajících objektů a pozemků a uvedení všech pozemků dotčených stavbou do původní stavu.

2. kompletační činnost (předávací dokumentace stavby bude předána ve 5 vyhotoveních v tištěné podobě a na CD):

- geodetické zaměření stavby s průmětem do katastrální mapy, provedení dle směrnice SčVK S.09.02.D (v tištěné podobě i na CD),

- dokumentace skutečného provedení,

- prohlášení o shodě na použité materiály

- statické zkoušky hutnění zásypu na místech určených investorem a další zkoušky a revize nutné k uvedení díla do provozu,

- protokol o desinfekci potrubí,

- rozbor vody vč. stanoviska KHS Semily,

- tlakové zkoušky vodovodu,

- stavební deník, evidence odpadů,

- CD s fotodokumentací stavby (foto rýhy, pokládky potrubí, křížení se sítěmi, geologické vrstvy – vše s popisem), pasport okolních objektů, pozemků, zeleně
- doklady o předání konečných úprav dotčených pozemků (souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou – včetně přípojek),
- vyjádření od správců sítí.
- dokumentace skutečného provedení ASŘ včetně všech použitých ovládacích a ostatních programů na CD

3. ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu provedení díla:

- individuální a komplexní vyzkoušení všech strojů a zařízení,
- provedení potřebných sond,
- kompletní náklady na odvoz a uložení likvidovaného materiálu
- udržování staveniště v čistotě (pravidelný úklid staveniště a příjezdových komunikací).
- propagace projektu, povinná publicita

4. přepoj, proplach a desinfekci vodovodního řadu, který zadá dodavatel stavby k provedení provozovateli sítě (SČVK, a.s.), pokud se nedohodnou obě strany jinak.

Tyto všechny náklady budou oceněny do nabídkového listu ceny, který je uveden v příloze této výzvy. Součástí ceny budou všechny práce a náklady potřebné k realizaci dané zakázky.

6. Kritéria hodnocení

Jediným kritériem hodnocení nabídek bude celková cena dle předmětu sektorové veřejné zakázky v Kč bez DPH.

Zadavatel bude považovat za nejvhodnější nabídku takovou, která bude obsahovat nejnižší celkovou cenu za splnění celého předmětu zakázky ze všech hodnocených zakázek.

7. Obsah zpracované nabídky

- 7.1 Předložení základní způsobilosti v rozsahu §75 zákona o ZZVZ, pro zadavatele je dostatečné předložení formou čestného prohlášení,
- 7.2 Předložení profesní způsobilosti – výpis z Obchodního rejstříku nebo Živnostenského listu (formou předložení prosté kopie),
- 7.3 Předložení prokázání technické kvalifikace – seznam obdobných realizovaných zakázek, požadovány jsou minimálně 2 zakázky obdobného rozsahu, přičemž minimálně jedna musí být na realizaci vodovodu ve výši nejméně 2,5 mil. Kč za jednu zakázku a druhá na realizaci kanalizace ve výši nejméně 1,5 mil Kč).
- 7.4 Návrh celkové nabídkové ceny předmětu veřejné zakázky – ocenění předloženého výkazu výměr (viz příloha č. 3), včetně Rekapitulace,
- 7.5 Předložení kompletního a podepsaného „Krycího listu“ nabídky (příloha č. 1) s celkovou cenou, zahrnující cenu z přílohy této výzvy č. 3 včetně rezervy 400.000,- Kč bez DPH, závazné pro všechny účastníky řízení.
- 7.7 Jednoduché prohlášení, že pokud bude účastník poptávky vybrán za zhotovitele, předloží zadavateli návrh SOD dle specifikace požadovaných smluvních ustanovení – dle přílohy č. 2 výzvy.

8. Spolupráce

Na akci je poskytnuta dotace od Města Semily, proto je nutné dodržet standartní podmínky poskytnutí dotace.

9. Dodatky

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, nebo kdykoliv řízení přerušit.

Informace poskytuje: Ing. Lukáš Lamač, VHS Turnov, tel: 724 387 175,
email: lamac@vhsturnov.cz.

Prohlídka staveniště: individuálně.

Informace o získání projektové dokumentace stavby vč. slepých výkazů výměr a cenové přílohy je ke stažení na webu www.vhsturnov.cz v sekci Profil zadavatele.

Lhůta pro podávání nabídek: do úterý **16. 04. 2019** do 11.00 hodin do kanceláře VHS Turnov.

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov, budou zalepeny a označeny heslem „**Neotvírat – poštávkové řízení: Semily – Rekonstrukce a výstavba VH sítí v lokalitě Pod Vartou**“.

Adresa pro předložení nabídek:

Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov.

Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-11.00 a od 13.00-16.00 hodin, vhodné je možnost převzetí nabídky telefonicky předem ověřit.

V Turnově dne 14. 3. 2019

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**
A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel. 481 313 481

Ing. Milan Hejduk
předseda Rady sdružení VHS Turnov

Přílohy (vše je ke stažení na internetových stránkách www.vhsturnov.cz):

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Minimální požadavky na návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 3 – Výkaz výměr Pod Vartou pro CN

Příloha č. 4 – Projektová dokumentace Pod Vartou