



VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu §18 odst. 5 v návaznosti na §6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), vyhlašuje

výzvu

na podání nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele stavby

„Lomnice n. Pop. – oprava vodovodu, kanalizace a komunikace ul. Máchova a Lidická“

Zadávací podmínky veřejné zakázky

1. Základní údaje o zadavateli:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287

511 01 Turnov

Kraj Liberecký

IČO: 49295934

DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: ing. Milan Hejduk – předseda Rady sdružení VHS Turnov

Tel: 481 313 481

Mobil: 602 786 759

Fax:

481 312 205

Email:

info@vhsturnov.cz

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je komplexní realizace staveb:

- „Lomnice nad Popelkou – oprava kanalizace Máchova ul.“ podle projektových dokumentací ve stupni RD zpracované ing. Petrem Hofmannem, Liberec v 07/2012 a ve stupni DÚR/DSP zpracované firmou NYDRLE – Projektová kancelář s.r.o. Liberec v 07/2012 (rekonstrukce komunikace)
- „Lomnice nad Popelkou – oprava kanalizace Lidická ul.“ podle projektové dokumentace ve stupni RD zpracované ing. Petrem Hofmannem, Liberec v 07/2012

- „Lomnice nad Popelkou, Lidická ulice – úprava vozovky a chodníků“ podle projektové dokumentace ve stupni DSP, DZS zpracované firmou Projektservis Jičín s.r.o. v 12/2012

Zadavatel nevlastní další stupeň projektové dokumentace, její případné objednání a úhrada je věcí dodavatele stavby.

Máchova ulice

1/ V současné době jsou v této ulici dvě kanalizace – zatrubněný příkop u okraje ulice ve velmi špatném stavu, do kterého jsou ale částečně napojeny i splaškové vody od okolních nemovitostí, a standardní jednotný kanalizační řad uprostřed komunikace.

V rámci akce bude:

- opravena napojovací šachta na splaškové kanalizaci v křižovatce ulic Máchova a Josefa Jana Fučíka,
- jednotlivé přípojkы napojené do zatrubněného příkopu budou přepojeny do splaškové kanalizace (11ks potrubím DN150 o celkové délce 73,5m),
- vyměněny a na splaškovou kanalizaci napojeny také budou všechny uliční vpusti (6ks),
- zaplaven zatrubněný příkop DN400 v délce cca 80m betonem C 12/15.

2/ Po realizaci sítí bude obnoven asfaltový povrch komunikace (včetně chodníků) v celé její šířce a délce – tedy od křižovatky s ul. Josefa Jana Fučíka po křižovatku s ul. 5. května.

V rámci opravy bude opravena živičná vozovka v plné konstrukci, levostranný chodník bude upraven na normovou šířku 1.50m a bude vyznačen systém podélných parkovacích stání (s krytem ze zámkové dlažby). Dále bude zřízeno 9 nových kolmých parkovacích stání, včetně nové části oplocení na podezdívce betonových prefabrikovaných prvků.

Před vjezdem k zázemí zimního stadionu bude také provedena oprava povrchové živičné úpravy.

Vzhledem k nepříznivým sklonovým poměrům kromě uličních vpustí (viz. výše) bude také osazen šterbinový žlab délky 35m se skloněným dnem (napojovací potrubí do vodoteče Popelka bude také vyměněno).

Provedeno také bude nové svislé a vodorovné dopravní značení.

Lidická ulice

1/ Kanalizace v ulici Lidická je v úseku křižovatek s ulicemi Kavánova – 5. května v havarijním stavu. Oprava bude navazovat na již v minulosti provedenou výměnu provedenou v rámci projektu Čistá Jizera (Kavánova – Generála Svobody).

Opravovaný úsek bude proveden z potrubí PP Ultra-Rib2 DN400 (alt. plnostěnné trouby z PVC min. SN 12 s hladkou vnitřní i vnější stěnou) o délce 108m.

Na opravovanou stoku je napojeno 17ks kanalizačních přípojek, které budou vyměněny až na hranici napojované nemovitosti (po veřejné části) – celková délka 78m. Vyměněny a na splaškovou kanalizaci napojeny také budou všechny uliční vpusti (3ks).

Před zahájením prací provede dodavatel kamerovou prohlídku stoky z důvodu ověření polohy napojení přípojek – cenu za její provedení si dodavatel zahrne do nákladů na umístění stavby (nabídkový list ceny).

2/ V celé trase je nutné z důvodu prostorové kolize provést vyvolanou přeložkou vodovodu. Bude provedena potrubím PE100 d90 SDR11 o délce 107,5m. Všech 13ks stávajících vodovodních přípojek bude na vodovodu přepojeno.

Do nabídkové ceny uchazeč také zahrne provizorní vodovod (včetně napojení stávajících přípojek), který bude napojené nemovitosti zásobovat po dobu stavby.

3/ Po realizaci sítí bude řešena oprava povrchu ulice (včetně chodníků) v délce 111,2m. Asfaltový povrch v celé šířce bude proveden včetně obnovy podkladních vrstev.

Výkaz výměr se může drobně lišit od projektové dokumentace (např. v záměně asfaltové obrusné vrstvy z ACO 11 na ACO 8 nebo v tlakové třídě potrubí vodovodu apod.). Zadavatel výkaz upravil dle vlastních aktuálních standardů.

Veškerý výkopek a další vytěžené materiály, budou odvezeny na skládku dodavatele a zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech.

Svislé stěny výkopu inženýrských sítí budou zajištěny proti sesunutí pažením.

Prostory na skládky materiálu a zařízení staveniště si musí uchazeč zajistit individuálně s majiteli jednotlivých pozemků a náklady zahrnout do své nabídky.

Postup prací bude nutno koordinovat v případě potřeby s dalším dodavatelem Města Lomnice n. Pop. – oprava veřejného osvětlení v ul. Máchova.

Veškerá odpojení, přepojení řadů a práce spojené s výstavbou zajistí dodavatel stavby v rámci ceny za dílo. V případě potřeby odstávek v dodávkách pitné vody spotřebitelům, pro propojení řadů, bude tato skutečnost s dostatečným předstihem oznámena provozovateli vodovodu (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.) – vzhledem ke skutečnosti, že spotřebitelům musí být dle platné legislativy oznámena odstávka v dodávce pitné vody min. 15 dní předem.

Po dokončení zemních prací budou veškeré dotčené pozemky uvedeny do projektovaného nebo původního stavu.

3. Požadované součásti dodávky

V případě potřeby si dodavatel také zajistí obnovení vyjádření a stanoviska správců inženýrských sítí a ostatních dotčených orgánů a organizací státní správy, kterých platnost před zahájením stavby vypršela. Majitelé dotčených pozemků budou dodavatelem s předstihem informováni o zahájení stavby a následně budou pozemky protokolárně předány jejich vlastníky do užívání pro účely provedení stavby. Stav těchto pozemků a přilehlých objektů bude dodavatelem před zahájením prací zdokumentován (fotky, zápisy) z hlediska případných škod vzniklých vlivem stavby.

Kromě komplexní realizace stavby dle technických podmínek výše uvedené projektové dokumentace je k realizaci stavby je nutné provést další ostatní činnosti, které zahrnují:

1. náklady na umístění stavby (zařízení staveniště)
 - vytýčení veškerých inženýrských sítí, a v případě jejich křížení či souběhu v otevřeném výkopu, jejich písemné předání zpět jejich správcům před zásypem
 - kamerová prohlídka stávající kanalizační stoky v ul. Lidická před zahájením prací
 - oznámení o zahájení prací vlastníkům dotčených pozemků a vlastníkům přilehlých nemovitostí 15 dnů předem, zvláštní užívání komunikace, projednání a realizace dočasného dopravního opatření
 - zajištění pozemku na zařízení staveniště, mezideponii materiálu a parkování stavební techniky dle svých potřeb a na své náklady
 - uvedení všech pozemků dotčených stavbou do původního stavu.
2. kompletační činnost (předávací dokumentace stavby bude předána ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě)
 - geodetické zaměření stavby s průmětem do katastrální mapy (v tištěné podobě i na CD) – včetně rozkreslení armaturních uzlů apod. dle přílohy č. 4 (Směrnice S.09.02.D Obsah geodetické dokumentace vydané SČVK a.s.)
 - dokumentace skutečného provedení, prohlášení o shodě na použité materiály (atesty na styk s pitnou vodou), krácený laboratorní rozbor vzorku pitné vody, protokol o funkčnosti a celistvosti vyhledávacího zařízení

- kamerová prohlídka kanalizačních stok Máchova i Lidická s měřením stádu a ovality
 - statická zkouška hutnění zásypů na 6 místech určených investorem a další zkoušky a revize nutné k uvedení díla do provozu
 - evidence odpadů, stavební deník
 - CD s fotodokumentací stavby (foto rýhy, armaturních uzlů, hydrantových sestav, křížení se sítěmi, geologické vrstvy – vše s popisem a staničením řadu), pasport okolních objektů, pozemků, zeleně (foto před stavbou, po stavbě)
 - doklady o předání konečných úprav stavbou dotčených pozemků (souhlasy vlastníků s terénními úpravami).
3. ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu provedení díla (pravidelný úklid staveniště a případného znečištění na příjezdových komunikacích, zkrápění stavební plochy či komunikace v případě velké prašnosti...)
4. povinnou rezervu ve výši 200.000,-Kč
- Tyto náklady budou spolu s náklady na vlastní realizaci oceněny do nabídkového listu ceny, který tvoří **přílohu č. 1 této výzvy**.

4. Kritéria hodnocení

1. Celková cena dle předmětu veřejné zakázky

5. Podmínky k účasti

1. Termín stavby
 - zahájení akce 9.3.
 - ukončení a předání díla nejpozději do 26.6.
2. Způsobilost pro práce a dodávky v rozsahu předmětu této poptávky
3. Komplexní zabezpečení dodávky
4. Splnění minimálních požadavků na návrh smlouvy o dílo
5. Splnění požadovaných referencí – tj.:
 - realizace min. 2 staveb vodohospodářské infrastruktury v celkové ceně 1,5mil. Kč (cenový limit platí pro každou stavbu zvlášť)
 - realizace min. 2 staveb rekonstrukce nebo výstavby komunikací v celkové ceně 2mil. Kč (cenový limit platí pro každou stavbu zvlášť)
6. Ocenění výkazů výměr včetně všech ostatních nákladů nutných k realizaci díla a jeho uvedení do provozu

6. Obsah zpracované nabídky

1. Představení firmy, reference, základní kvalifikační předpoklady
2. Návrh nabídkové ceny – ocenění předložených výkazů výměr a nabídkového listu ceny
3. Návrh smlouvy o dílo (**obchodní podmínky viz. příloha č. 2**)

7. Dodatky

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv řízení přerušit.

Informace poskytuje: ing. Zdeněk Rajm, VHS Turnov, tel: 602 786 759, email: rajm@vhsturnov.cz.

Prohlídka staveniště: individuálně

Projektová dokumentace stavby vč. slepých výkazů výměr a cenové přílohy je ke stažení na webu www.vhsturnov.cz v sekci Profil zadavatele.

V případě zájmu bude uchazeči poskytnuta i v papírové podobě na objednání na výše uvedených kontaktech. Poplatek za poskytnutí vstupních podkladů činí 1.000,-Kč bez DPH. Objednané podklady budou k vyzvednutí po telefonické domluvě nebo na vyžádání zaslány poštou - k poplatku za poskytnutí vstupních podkladů bude připočítáno poštovné.

Lhůta pro podávání nabídek: **do pondělí 26. ledna 2015 do 11.00 hodin do kanceláře VHS Turnov.**

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyku a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov, budou zalepeny a označeny heslem „**Neotvírat – poptávkové řízení „Lomnice n. Pop. – oprava Máchova a Lidická ul.“.**

Adresa pro předložení nabídek:
Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov

Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-11.00 a od 13.00-17.00 hodin. V ostatní pracovní dny je možné nabídky osobně předat po telefonické dohodě.

V Turnově dne 17. 12. 2014

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel. 481 313 481 [®]

Ing. Milan Hejduk
Předseda RS VHS Turnov

Přílohy :

- nabídkový list ceny
- obchodní podmínky
- Směrnice S.09.02.D Obsah geodetické dokumentace vydané SČVK a.s.
- územní souhlas – obnova povrchu komunikace ul. Máchova