

Paré:	PRODLOUŽENÍ VODOVODNÍHO ŘADU Vyskeř - Drahoňovice				
Objednatel:	VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV Antonína Dvořáka 287 511 01 Turnov	Generální projektant:			
		 PVK Projekt s.r.o. Projektování, inženýrská činnost Hluboká 279, 511 01 Turnov www.pvkprojekt.cz, Tel.: +420 484 840 467 email: pvkprojekt@pvkprojekt.cz			
		Vypracoval: Ing. Petr Koldovský			
		Odpovědný projektant: Ing. Petr Koldovský			
Místo:	K.ú. Vyskeř, p.č. 3806, 3949 a 3571		Datum:	08.2024	
Část:	SO 300 - PRODLOUŽENÍ VODOVODNÍHO ŘADU		Měřítko:		
			Stupeň: ŘOPZ		
			Zak. č.: 24-T007		
			Č. výkresu:	Revize:	
Výkres:	PRŮVODNÍ LIST		A		0

A. Průvodní list

A.1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2
A.1.1.	Údaje o souboru staveb.....	2
A.1.2.	Údaje o zpracovateli dokumentace	2
A.2	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ	2
A.3	ČLENĚNÍ SOUBORU STAVEB NA OBJEKTY A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ	3
A.4	TEA – TECHNICKO- EKONOMICKÉ ATRIBUTY BUDOV	3
A.5	ATRIBUTY STAVBY PRO STANOVENÍ PODMÍNEK NAPOJENÍ A PROVÁDĚNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH PÁSMECH DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY	3

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Předmětem projektové dokumentace je prodloužení vodovodního řadu v části obce Vyskeř – Drahoňovicích tak, aby bylo možné napojit stávající nemovitosti v dané lokalitě, tj. č.p. 2, č.p. 6 a č.p. 55, přepojit stávající přípojku vody pro č.p. 8 a napojit p.č. 3778, k.ú. Vyskeř.

Dokumentace je zpracována v rozsahu projektu pro řízení o povolení záměru.

A.1.1. Údaje o souboru staveb

Název stavby: Prodloužení vodovodního řadu
Vyskeř - Drahoňovice

Místo stavby: k.ú. Vyskeř, Liberecký kraj
p.p.č. 3806, 3949 a 3571

Seznam dotčených pozemků:

Parcelly dle katastru nemovitostí (KN)				
k.ú. Vyskeř				
Parc. č.	Využití/druh pozemku	Plocha [m2]	Číslo LV	Vlastnické právo
3806	orná půda	58 413	494	SJM Ložek Václav a Ložková Andrea, Drahoňovice 3, 51101 Vyskeř
3949	ostatní plocha ostatní komunikace	2 065	10 001	OBEC VYSKEŘ, č. p. 50, 51264 Vyskeř
3571	ostatní plocha ostatní komunikace	6 041	317	Vlastnické právo Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec KSS LK, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec VI. - Rochlice

Datum: 08/2024

Předmět dokumentace Nová stavba, zásobení lokality pitnou vodou

A.1.2. Údaje o zpracovateli dokumentace

HiP: **PVK Projekt s.r.o.**
Projektování a inženýrská činnost
Hluboká 279, 511 01 Turnov
tel: 737 915 705, petr.koldovsky@pvkprojekt.cz
IČO: 057 05 088, www.pvkprojekt.cz
DIČ: CZ05705088, IDds: 59n9zu9

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- 1) Zaměření předpokládané lokality
- 2) Požadavky investora
- 3) Katastrální mapy dotčeného území – měřítko 1:1000
- 4) platné ČSN a TNV
- 5) Vyjádření jednotlivých správců sítí

A.3 ČLENĚNÍ SOUBORU STAVEB NA OBJEKTY A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Řešené stavební objekty

2.0.6.4 SO 300 – Prodloužení vodovodního řadu

Stavební objekty nepodléhající stavebnímu povolení

SO 301 – Vodovodní přípojky

A.4 TEA – TECHNICKO- EKONOMICKÉ ATRIBUTY BUDOV

Netýká se – jedná se o stavbu komunikace a inženýrských sítí.

A.5 ATRIBUTY STAVBY PRO STANOVENÍ PODMÍNEK NAPOJENÍ A PROVÁDĚNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH PÁSMECH DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

- A) Hloubka stavby
 - Maximální hloubka stavby je maximálně cca. 2,0 m od původního terénu
 - Navrhované krytí vodovodu – min. 1,5 m
- B) Výška stavby
 - Netýká se, jedná se o podzemní stavby
- C) Předpokládaná kapacita počtu osob na stavbě
 - Dle standardu realizační firmy – předpokládá se maximálně 50 osob
- D) Plánovaný začátek a konec realizace stavby
 - Zahájení stavby – 04 / 2025
 - Ukončení stavby – 10 / 2025