VODOVODNÍ ŘAD
ZAKUSOVACÍ TVAROVKA DN 50

ZEMNÍ ŠOUPĚ DN 50
SE ZEMNÍ TELESKOPICKOU SESTAVOU

V2 - 0.005 45

V1 - 0.001 68

V3 - 0.006 23

Z.Ú. VO - 0.000 00

RUŠENÉ STÁVAJÍCÍ
VODOMĚRNÉ ŠACHTY
1) BETONOVÁ cca. 1,0 x 1,0 m
2) PLASTOVÁ Ø1,0 m

RUŠENÁ ČÁST VODOVODNÍ
PŘÍPOJKY PRO RD č.p. 8

3806

PRODLOUŽENÍ VODOVODNÍHO ŘADU
Pipeplife Aqualine PE 63, dl. 161,6 m

1017/4

II
1022/1

42,8 m OD LEMNÉHO POZEMKU

RUŠENÁ ČÁST VODOVODNÍ
PŘÍPOJKY PRO RD č.p. 6

STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO č.p. 8
PŘEPOJENA NA PRODLOUŽENÝ VODOVODNÍ ŘAD
Pipelife Aqualine PE 100, SDR 11, 32x3,0 mm, dl. 2,8 m
ZA NAPOJENÍM ZŠ DN 25

NOVĚ UMÍSTĚNÁ VODOMĚRNÁ ŠACHTA Ø 1,0 m
V ŠACHTĚ OSAZENA VODOMĚRNÁ SESTAVA DN 25

NOVÁ ČÁST DOMOVNÍHO VODOVODU
PE 100, SDR 11, 32x3,0 mm, dl. 2,0 m

V4 - 0.058 82

1037

Q
1037

č.p. 6

132

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO p.č. 3778
Pipelife Aqualine PE 100, SDR 11, 32x3,0 mm, dl. 8,8 m

VODOMĚRNÁ ŠACHTA Ø 1,0 m PRO BUDOUCÍ RD,
V ŠACHTĚ OSAZENA VODOMĚRNÁ SESTAVA DN 25

V5 - 0.066 65

STÁVAJÍCÍ VOD. PŘÍPOJKA pro č.p. 8

NOVÁ ČÁST DOMOVNÍHO VODOVODU
PE 100, SDR 11, 32x3,0 mm, dl. 59,9 m

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO RD č.p. 6
Pipelife Aqualine PE 100, SDR 11, 32x3,0 mm, dl. 4,6 m

NOVĚ UMÍSTĚNÁ VODOMĚRNÁ ŠACHTA Ø 1,0 m
V ŠACHTĚ OSAZENA VODOMĚRNÁ SESTAVA DN 25

1039

NOVÁ ČÁST DOMOVNÍHO VODOVODU
PE 100, SDR 11, 32x3,0 mm, dl. 21,7 m

V6 - 0.094 06

1035/2

131

č.p. 2

199

č.p. 8

NOVĚ UMÍSTĚNÁ VODOMĚRNÁ ŠACHTA Ø 1,0 m
V ŠACHTĚ OSAZENA VODOMĚRNÁ SESTAVA DN 25

V7 - 0.103 36

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO RD č.p. 2
Pipelife Aqualine PE 100, SDR 11, 32x3,0 mm, dl. 5,0 m

V8 - 0.109 91

PROPLACHOVACÍ SOUPRAVA - KALNÍK
PŘED SOUPRAVOU ZŠ DN 50

3778

3778

PRODLOUŽENÍ VODOVODNÍHO ŘADU
Pipeplife Aqualine PE 63, dl. 161,6 m

RUŠENÁ ČÁST VODOVODNÍ
PŘÍPOJKY PRO RD č.p. 55

V9 - 0.140 59

3571

1901/54

II
1034

3777

3224

KÚ V10 - 0.161 60

VODOVODNÍ ŘAD UKONČEN
PROPLACHOVACÍ SOUPRAVOU - VZDUŠNÍK
PŘED SOUPRAVOU ZŠ DN 50

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO RD č.p. 55
Pipelife Aqualine PE 100, SDR 11, 32x3,0 mm, dl. 15,9 m

POD KOMUNIKACÍ VEDENO V CHRÁNIČCE Ø 63 mm

3227

II
č.p. 55

3225

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ
- VODOVODNÍ ŘAD/PŘÍPOJKA
- ELEKTRO NN PODZEMNÍ
- CETIN NADZEMNÍ
- RUŠENÁ ČÁST VOD. PŘÍPOJKY

NAVRHOVANÉ ČÁSTI
PRODLOUŽENÍ VODOVODNÍHO ŘADU
- PRODLOUŽENÝ VODOVODNÍ ŘAD
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

OSTATNÍ
- ZAMĚŘENÉ HRANICE POZEMKŮ DLE KM
- HRANICE STAVBY

Pozn: VEŠKERÉ PRŮBĚHY STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ DLE DOSTUPNÝCH INFORMACÍ.
PŘED ZAHÁJENÍ STAVBY JE NUTNÉ VŠECHNY SÍTĚ VYTÝČIT

Paré:	PRODLOUŽENÍ VODOVODNÍHO ŘADU Vyskeř - Drahoňovice
Objednatel:	VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV Antonína Dvořáka 287 511 01 Turnov
Generální projektant:	PVK Projekt s.r.o. Projektování, inženýrská činnost Hluboká 279, 511 01 Turnov www.pvkprojekt.cz, Tel.: +420 484 840 467 email: pvkprojekt@pvkprojekt.cz
Vypracoval:	Ing. Petr Koldovský
Odpovědný projektant:	Ing. Petr Koldovský
Místo:	K.ú. Vyskeř, p.č. 3806, 3949, 3571, 3778, 1022/1.037, 1035/2,3227 a 1030
Část:	SO 300 - PRODLOUŽENÍ VODOVODNÍHO ŘADU SO 310 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
Datum:	08.2024
Měřítko:	1 : 250
Stupeň:	ŘDPZ
Zak. č.:	24-T007
Č. výkresu:	D.2
Revize:	0
Výkres:	SITUACE