


VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZZVZ), vyhlašuje s odkazem na § 158 odst. 1 ZZVZ (nejde o zadávací řízení v režimu ZZVZ)

výzvu

**na podání nejvhodnější nabídky v rámci veřejné poptávky na
zhotovitele stavby**

„Semily – obnova vodovodní shybky u sauny“

Zadávací podmínky podlimitní sektorové veřejné zakázky
ve smyslu § 151 ZZVZ

1. Základní údaje o zadavateli

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, Kraj Liberecký
IČO: 49295934, DIČ: CZ49295934
Právní forma: dobrovolný svazek obcí
Pověřená osoba: Ing. Milan Hejduk – ředitel svazku VHS Turnov
Zástupce zadavatele pro tuto zakázku: Bc. Vojtěch Regál, DiS.
Tel: 481 313 481 DS: c97yj33
Mobil: 725 058 980 Email: regal@vhsturnov.cz

2. Úvodní informace o stavbě

Cílem stavby je stávající vodovodní shybku nahradit novou.
Stávající vodovodní shybka u sauny je součástí pátevní vodovodní sítě ve městě Semily. Shybka převádí vodu ocelovým potrubím DN 150 pod řekou Jizerou mezi ulicemi Nábřeží Svatopluka Čecha a ul. Ke Střelnici. Tímto potrubím je primárně zásobena ČS Oleška, která zásobuje pitnou vodu část města Semily a celou obec Chuchelna. Před zahájením stavební činnosti zajistí provozovatel vodohospodářské infrastruktury odstavení shybky.

3. Předmět a rozsah zakázky

Vodovod:

V rámci stavby dojde k obnově ocelového potrubí DN 150 o celkové délce 57,35 m ve stávající trase a bude nahrazeno potrubím z tvárné litiny taktéž o DN 150 s využitím zámkových, návarkových spojů. Z celkové délky potrubí leží v korytě řeky cca 50 %. Součástí stavby bude i obnova armaturní manipulační komory v asfaltovém povrchu ulice Nábřeží Sv. Čecha. Stávající komora bude odstraněna a na totožném místě dojde k instalaci nové betonové prefabrikované komory o vnitřních rozměrech 1,25 x 2 m a světlé výšce 1,8 m s prefabrikovaným stropem o únosnosti D 400. Pokládka potrubí bude probíhat do otevřené rýhy v celé trase a v korytě bude vytěžený materiál využit na zhotovení zemních hrází v korytě.

Překop toku bude proveden na dvakrát a vždy bude v průtočná polovina koryta. Litinové potrubí bude použito s vnější cementovou ochrannou vrstvou a bude uloženo na 150 mm podkladního betonu C 16/20. Potrubí bude obetonováno do výšky 30 cm nad vrch potrubí betonem C 20/25. Výkop ve dně bude následně zaplněn kamenným záhozem o hmotnosti do 200 kg s urovnaným lícem. Hloubka krytí potrubí v korytě bude minimálně 1,2 m.

Před zahájením stavby je nutné dle stanoviska Krajského úřadu Libereckého kraje provést prolov ryb a dle stanoviska Povodí Labe zpracovat a Havarijní a Povodňový plán. Tyto plány schválí Povodí Labe a Odbor životního prostředí MěÚ Semily.

Komunikace:

Projektová dokumentace předpokládá minimální zásah do asfaltových komunikací. Rozsah obnovy asfaltů je 20 m².

4. Projektová dokumentace a povolení stavby

PD na obnovu shybek v Semilech zpracovala společnost Šindlar s.r.o. v roce 2022. Na projektovou dokumentaci je vydán souhlas vodoprávního úřadu Semily na obnovou potrubí pod č.j. ŽP/4071/22/VH-231/2-R 164.

Před zahájením realizace předloží vybraný zhotovitel objednateli seznam všech materiálů, výrobků (štěrků, trubního materiálu, armatury apod.), které hodlá zhotovitel při realizaci použít. Použití uvedených materiálů, výrobků a subdodavatelů podléhá písemnému schválení objednatele.

Veškerý použitý materiál bude instalován dle montážních postupů a technických požadavků konkrétních výrobců.

5. Postup výstavby

Vybraný zhotovitel předloží do 14 ti dnů po předání staveniště k projednání a ke schválení závazný harmonogram a postup prací. Po schválení harmonogramu zadavatelem na pracovní poradě, či kontrolním dni, se stane součástí smlouvy o dílo.

Zhotovitel zajistí návrh dopravně inženýrských opatření, během stavby dojde k omezení průjezdnosti okolních ulic.

Zadavatel požaduje při výstavbě VH sítí vždy zachovat přístup pro residenty a zásobování veškerých přilehlých nemovitostí a zajistit průchod pro pěší.

Vybraný zhotovitel stavby vybuduje samostatné zařízení staveniště pro mezideponii materiálu a parkování stavební techniky dle svých potřeb a na své náklady. Dále před zahájením stavby projedná a zajistí na své náklady přechodné dopravní značení, zajistí pasportizaci stávajících okolních objektů, pozemků a přístupových komunikací. Po dokončení prací budou veškeré dotčené pozemky uvedeny do původního nebo projektovaného stavu. Tyto práce rovněž zahrne do ceny díla.

6. Očekávaná cena díla

Předpokládané náklady stavby jsou 3,2 mil. Kč bez DPH. Výkaz výměr obsahuje kromě výše uvedeného rozsahu díla též jednotnou rezervu ceny díla pro všechny účastníky řízení, a to ve výši 100 000,- Kč bez DPH.

7. Předpokládaná doba realizace

Předpokládaný termín předání staveniště: **květen 2025**

Zahájení stavebních prací: **nejdříve 30.6.2025**, je možné začít později dle volných kapacit zhotovitele

Ukončení realizace: **nejdéle do 30.9.2025 bez ohledu na termín skutečného zahájení prací**

8. Předmět zakázky zahrnuje rovněž

Dodavatel si zajistí stanoviska správců inženýrských sítí a ostatních dotčených orgánů a organizací státní správy, pro provedení stavby nezbytná. Majitelé dotčených pozemků budou dodavatelem informováni o zahájení stavby s dostatečným časovým předstihem.

Kromě komplexní realizace stavby dle technických podmínek projektové dokumentace je k realizaci stavby nutné provést další činnosti, které zahrnují:

8.1. náklady na umístění stavby (zařízení staveniště)

- vytýčení veškerých inženýrských sítí, geodetické vytýčení stavby,
- oznámení o zahájení prací vlastníkům dotčených pozemků a vlastníkům přilehlých nemovitostí min. 14 dnů před zahájením výkopových prací,
- zajištění zařízení staveniště,
- projednání a zajištění DIO, zajištění rozhodnutí k zvláštnímu užívání komunikace a povolení k provádění prací v silničním tělese,
- úřední poplatky za užívání veřejného prostranství,
- pasport dotčených pozemků, jejich uvedení po stavbě do původního stavu,

8.2. kompletační činnost (předávací dokumentace stavby bude předána ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a digitálně na USB disku)

- geodetické zaměření stavby s průmětem do katastrální mapy, provedení dle směrnice SČVK (v tištěné podobě i na CD), včetně kladečských schémat.
- trasy inženýrských sítí budou zaměřeny vždy před záhozem,
- dokumentace skutečného provedení díla v tištěné i digitální podobě dle vyhlášky o dokumentaci staveb 499/2006 Sb.,
- prohlášení o shodě na použité materiály,
- další zkoušky a revize nutné k uvedení díla do provozu,
- stavební deník,
- evidence likvidace odpadů,
- USB disk s fotodokumentací stavby (foto rýhy, pokládky potrubí, křížení se sítěmi, geologické vrstvy – vše s popisem, armaturní uzle s popisem), pasport okolních objektů, pozemků, zeleně (foto před stavbou, po stavbě),
- doklady o předání konečných úprav dotčených pozemků (souhlasy vlastníků),
- doklady od správců sítí,
- zajištění kladných stanovisek dle rozhodnutí vodoprávního úřadu

8.3. ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu provedení díla

- kompletní náklady na odvoz a uložení likvidovaného materiálu,
- udržování staveniště v čistotě (pravidelný úklid staveniště a příjezdových komunikací, zkrápění v případě velké prašnosti, apod.),
- zajištění BOZP a ohraničení staveniště,
- zajištění dopravní obslužnosti pro majitele dotčených nemovitostí,

8.4. přepoj, proplach a desinfekci vodovodního řádu, který zadá dodavatel stavby k provedení provozovateli sítě (SČVK, a.s.), pokud se nedohodnou obě strany jinak.

Všechny tyto náklady budou spolu s náklady na vlastní realizaci oceněny do nabídkového listu ceny.

9. Kritéria hodnocení

Celková cena dle předmětu veřejné zakázky v Kč bez DPH.

Zadavatel bude považovat za nejvhodnější nabídku takovou, která bude obsahovat nejnižší celkovou cenu za splnění celého předmětu zakázky ze všech hodnocených nabídek.

10. Dotační povinnosti

Na akci je poskytnuta dotace Libereckého kraje. Proto bude nutné dodržet standardní podmínky poskytnutých dotací.

11. Obsah zpracované nabídky – podmínky účasti

- 9.1. Krycí list nabídky dle přílohy č. 1 této výzvy.
- 9.2. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti v rozsahu § 74 zákona o ZZVZ.
- 9.3. Prostou kopii – výpisu z OR, ne starší než 3 měsíce, před zahájením poptávkového řízení, ze kterého musí mj. vyplívat, že dodavatel má oprávnění k podnikání alespoň v oboru provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
- 9.4. Předložení prokázání technické kvalifikace v rozsahu: seznam obdobných zakázek o jejich realizaci včetně pozitivního osvědčení od objednatele. Pro zadavatele je dostačující formou prosté kopie.
Požadujeme předložení dvou pozitivních osvědčení:

- a) dvě osvědčení na realizaci vodovodu, jedno v minimální výši 2 mil. Kč a druhé v min. výši 1 mil. Kč bez DPH,

- 9.5. Návrh celkové nabídkové ceny předmětu veřejné zakázky – ocenění nabídkového listu ceny a předloženého výkazů výměr viz příloha č. 3. této výzvy.

- 9.6. Potvrzená př. č. 2 této výzvy – Minimální požadavky na SOD (podepsaný originál).

Nabídky budou odevzdány v jednom tištěném vyhotovení a elektronicky na USB disku, rozpočet bude ve formátu .xls.

12. Další podmínky a práva zadavatele

- Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv poptávkové řízení zrušit.
- Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z hodnocení nabídku účastníka řízení, pokud prokazatelně nepředloží požadované doklady nebo nesplní podmínky účasti.
- Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z hodnocení nabídku účastníka řízení, který bude zadavatelem vyzván k odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, nebo významných jednotkových cen, a který nedoložil jejich přijatelné odůvodnění
- Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z hodnocení účastníka řízení, který změní v průběhu řízení celkovou nabízenou cenu.
- Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění ani variantní řešení.
- Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout účastníka, který od něho v posledních dvou letech obdržel smluvní pokutu, vyplývající z provádění díla.

Informace poskytuje: Bc. Vojtěch Regál, DiS., VHS Turnov, tel: 725 058 980, email: regal@vhsturnov.cz. Prohlídka staveniště: individuálně.

Informace o získání projektové dokumentace stavby vč. slepých výkazů výměr a cenové přílohy je ke stažení na webu www.vhsturnov.cz v sekci Profil zadavatele.

Lhůta pro podávání nabídek: **do úterý 29.4.2025 do 11.00 hodin do kanceláře VHS Turnov.**

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov, budou zalepeny a označeny heslem „Neotvírat – poptávkové řízení „**Semily – obnova vodovodní shybky u sauny**“

Adresa pro předložení nabídek:

Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov.

Osobní doručení nabídky je možné vždy v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-11.00 a od 13.00-16.00 hodin. V ostatní pracovní dny od 8.00 – 14.00 hod., ale je vhodné si možnost převzetí nabídky telefonicky ověřit.

V Turnově dne 31.3.2025

Ing. Milan Hejduk
ředitel svazku

Přílohy (vše je ke stažení na internetových stránkách www.vhsturnov.cz) v sekci profil zadavatele.

Příloha č.1 – Krycí list nabídky

Příloha č.2 – Minimální požadavky na návrh smlouvy o dílo

Příloha č.3 – Výkaz výměr k ocenění

Příloha č.4 – Projektová dokumentace

Příloha č.5 – Obsah geodetické dokumentace – směrnice SčVK a.s.

Příloha č.6 – Souhlas vodoprávního úřadu se stavbou