

Plán obnovy vodohospodářského majetku VHS Turnov 2026																
Provoz	Lokalita	Typ	Název objektu	Popis současného stavu objektu	Návrh na zlepšení stavu, zdůvodnění	PD	Plánovaný rok zadání PD	Označení stávající sítě	DN	m	Kč /m	Předpokládaná cena díla v mil Kč	Předpokládaná cena PD v mil Kč	Rok vložení do PO	Předpoklad realizace	Poznámka
Semily	Benecko	ČOV	ČOV Štěpanická Lhota	Nedostatečná kapacita ČOV pro napojení nových objektů.	Na základě usnesení bude ČOV Štěpanická Lhota odstavena z provozu a bude vybudována gravitační kanalizace, která bude odvádět odpadní vody na ČOV Jilemnice.	Zpracovat	2025	-	-	-	-	35,0	0,5	2023	2028	Probíhá výběrové řízení na projekt.
Semily	Benecko	kanalizace	<u>Benecko (poblíž MŠ a ZŠ)</u>	Je nutné počítat s rekonstrukcí kanalizační stoky B1-1 od šachty č. 232337 (u č. p. 63) až po šachtu č. 232414 (u č. p. 145) a kanalizačního úseku č. 1701233 na stoce B1. Kanalizace vede po soukromých pozemcích, celkově není v dobrém stavu (tvorba prasklin, posunutí spoje, prorůstající kořeny, kaverny), úsek č. 1801265 vede pod budovou č. p. 201, šachta č. 232414 nemá dno.	Kanalizaci je nutno vyměnit v celé délce. Je nezbytné přepočítat zkapacitnění potrubí a nahradit nedostatečný profil DN 200. Vše bude řešit koncepční řešení.	Zpracovat	2025	B1	KA 250	535	7076	3,8	0,2	2024	2030	Kamerové prohlídky 2023. Probíhá výběrové řízení na projekt.
Semily	Benecko	kanalizace	<u>hotel Kubát - hotel Zátíší</u>	V letech 2012-2013 proveden průzkum nátok balastních vod. Stávající kanalizace je ve špatném technickém stavu. Nevhovující kapacita, velký nátok balastních vod.	Kanalizaci je nutno vyměnit v celé délce. Zvážit variantu vybudování nového úseku v délce cca 120m, místo obnovy stávajícího úseku v délce cca 180 m. V tomto případě by se nemuselo kácet. Je nezbytné přepočítat zkapacitnění potrubí z nedostatečných DN 200. Vše bude řešit koncepční řešení.	Zpracovat	2025	B-4	200	600	6206	3,7	0,2	2019	2030	Probíhá výběrové řízení na projekt.
Semily	Benecko	kanalizace	<u>hotel Kubát - hotel Žalý</u>	V letech 2012-2013 proveden průzkum nátok balastních vod. Stávající kanalizace je ve špatném technickém stavu. Nevhovující kapacita, velký nátok balastních vod.	Kanalizaci je nutno vyměnit v celé délce. Je nezbytné přepočítat zkapacitnění potrubí a nahradit nedostatečný profil DN 200. Vše bude řešit koncepční řešení.	Zpracovat	2025	B	200	574	6206	3,6	0,2	2019	2030	Probíhá výběrové řízení na projekt.
Semily	Benecko	kanalizace	<u>chata Barka - bývalá ČOV</u>	V letech 2012-2013 proveden průzkum nátok balastních vod. Stávající kanalizace je ve špatném technickém stavu. Nevhovující kapacita. Velký nátok balastních vod.	Kanalizaci je nutno vyměnit v celé délce. Je nutno navrhnout novou trasu. Je nezbytné přepočítat zkapacitnění potrubí z nedostatečných DN 200. Vše bude řešit koncepční řešení.	Zpracovat	2025	B	300	455	7076	3,2	0,2	2019	2030	Probíhá výběrové řízení na projekt.
Semily	Benecko	vodní zdroj	<u>VZ Horní Štěpanice</u>	Jímání je problematické. Nevypořádané vlastnické vztahy, VZ leží na soukromých pozemcích.	Rekonstrukce jímací oblasti prameniště. Provést hydrogeologický průzkum (najít nový VZ).	Zpracovat	2026	-	-	-	-	1,0	0,3	2022	2027	
Semily	Benecko	vodní zdroj	VZ Štěpanická Lhota	Nedostatečná kapacita. V letních suchých měsících při turistických špičkách působí problémy se zásobováním, zavažení vodou. Netěsný vodojem.	Bude řešeno v rámci projektu Bátovka - 1.stavba. Nový vodojem a čerpání vody ze zdroje Š. L. pro Jilemnici.	Zpracována	-	-	-	-	-	3,0	-	2015	2026	
Semily	Benecko	vodní zdroj	VZ Zátíší	VZ trpí výkyvy kvality surové vody. V období vydatných dešťů nebo tání sněhu dochází k zákalům. Některé zářezy jsou trvale odstaveny.	Provést pasportizaci prameniště, vyprojektovat a provést rekonstrukci zářezů a pramenních jímek.	Zpracovat	2026	-	-	-	-	4,0	0,4	2020	2028	
Semily	Benecko	vodní zdroj	<u>VZ Žalý</u>	Horní hrana vrchní skruže směrem do svahu je na úrovni terénu. Při vytrvalých deštích dochází k natékání povrchové vody do sběrné jímky. Mezi skružemi prorůstají kořeny okolní vegetace. Vznikají zákalý vody. Betonový poklop není dešťujistý a není zabezpečen proti vniknutí nepovolaných osob.	Provést rekonstrukci jímacího objektu. Utěsnit skruže proti pronikání dešťové vody, objekt zvýšit o jednu skruž, vybavit dešťujistým poklopem a zabezpečit objekt proti vniknutí nepovolaných osob.	Není třeba	-	-	-	-	-	0,2	-	2022	2026	Nad zdrojem probíhá rekonstrukce rekreačního objektu.
Semily	Benecko	úpravna	ÚV Pláňka	V objektu ÚV je nainstalováno zařízení na odvlhčení, které nemá potřebný výkon. Dochází k degradaci objektu vlhkostí. Vystrojení trpí důlkovou korozi a netěsností svárů. Povrch akumulace pitné vody se drolí. Původní stěrka je již odlapena. Chybí přístupová cesta.	Generální oprava objektu- sanace akumulace, výměna potrubních rozvodů, instalace stacionárního odvlhčení. Zřídít příjezdovou komunikaci.	Zpracovat	2026	-	-	-	-	3,0	0,2	2019	2026	
Semily	Benecko	vodojem	VDJ Zátíší	Akumulace vodojemu má nevhovující povrchovou úpravu. Dochází k degradaci betonu, zejména podlahy, která je navíc špatně vyspádována. Filtřr není možné vyprat v potřebné kvalitě.	Provést sanaci povrchu akumulace a opatřit jí novým povrchem typu Vandex. Vybudovat technologii na prani filtru. Zařadit do projektu revitalizace prameniště Benecko Zátíší.	Není třeba	-	-	-	-	-	0,5	-	2012	2026	
Semily	Benecko	vodojem	VDJ Zátíší	Přístup k VDJ (strmý svah - klouže)	Instalace zábradlí, schodů, popř. podesty.	Není třeba	-	-	-	-	-	0,1	-	2024	2026	
Semily	Benešov	vodní zdroj	<u>VZ + ÚV Kocánka</u>	Objekt v zimě promrzá, degradace trámového stropu, stará technologie.	Kompletní rekonstrukce objektu na základě závěrů RNDr. Šedy.	Zpracovat	2027	-	-	-	-	2,0	0,10	2018	2028	V současné době je VZ odpojen od sítě.
Semily	Benešov	vodovod	<u>Benešov u Semil - Obnova vodovodních řadů - II. Etapa Krajská komunikace</u>	Špatný stav starého vodovodního řadu. Zarostlé potrubí.	Nahradit novým vodovodem. Podklady PD: Benešov u Semil - Obnova vodovodních řadů.	Zpracována	-	O-2-1-2, O-2-1-1, O-2-1, O-2,O-2-2, O4, O5, O6, O7, O8, O-5, O-6, O-7, O-7-1	LTL 60 - 100	1265	-	5,6	-	2016	2026	
Semily	Benešov	vodovod	<u>Hrad</u>	Vodovod je z roku 1950. Špatný stav.	Nahradit novým vodovodem.	Zpracovat	2026	Q-1-1-1, Q-1-1-2	OC 80, LT 80	279	5600	1,6	0,1	2022	2027	Plán oprav.
Semily	Benešov	vodovod	<u>Vodovod Muchov</u>	Špatný stav starého vodovodního řadu z roku 1930.	Výměna vodovodu v celém rozsahu.	Zpracovat	2026	R2, R3, R-4, R4	LT 80 LT 40	726 128	5600 3444	4,5	0,5	2025	2027	
Semily	Benešov	vodovod	<u>Zásobní řad PK Převrát dolní - pošta</u>	Vodovod PE 160 z roku 1965 (dle GIS). Potrubí není obsypáno, praská. U č.p. 307 je navážka cca 4m, majitel si udělal vlastní přeložku.	Výměna potrubí.	Není třeba	-	P7	PE 160	165	5978	1,0	-	2022	2026	Přeložka hotová (zbývající úseky by se daly řešit z plánu oprav).
Semily	Chuchelna	vodojem	<u>VDJ Chuchelna starý</u>	VDJ Chuchelna je z důvodu odmítavého postoje vlastníka pozemku neopravitelný - stavebně technický stav VDJ velmi špatný. VDJ byl odpojen ze sítě.	Předat a nebo zdemolovat a odstranit starý vodojem. VDJ je odstave ze sítě.	Není třeba	-	-	-	-	-	0,3	-	2019	2026	Úpravy na síti již byly provedeny (rozdělení pásem pod jiná pásma, a to Klinkovice a Slap). VDJ je odstaven ze sítě.
Semily	Chuchelna	vodojem	VDJ Slap	Na podlaže v armaturní komoře se drží voda - špatný spád. Vystrojení armaturní komory je ocelové. Fasáda je ošuntělá. Není funkční odvětrání. Trhlina v přepážce mezi akumulacemi.	Komplexní rekonstrukce VDJ Slap včetně technologie.	Zpracovat	2026	-	-	-	-	2,0	0,2	2017	2028	
Semily	Chuchelna	vodovod	<u>ČS Chuchelna - U Palasů</u>	Poruchový vodovodní řád (stará litina), který vede po soukromých pozemcích.	Přeložit vodovod do komunikace a přepojit objekty. Možné řešení je vyznačeno na mapové příloze (délka cca 660 m)	Zpracovat	2026	F9, F10, F11, F12	LT 100	445	4242	1,9	0,1	2022	2028	
Semily	Chuchelna	vodovod	<u>vodovod u Súvry čp. 296 - čp. 41</u>	Poruchový vodovod ze starého polyetylenu. Vede po soukromých pozemcích, je nepřístupný.	Přeložit do veřejných pozemků, zachovat DN 100.	Zpracovat	2026	VC6, VC5, VC4	100	300	5054	1,5	0,1	2015	2027	
Semily	Jilemnice	ČSOV	ČSOV Ateso	Nevhovující stavebně technický stav objektu. Na ČSOV natéká velké množství balastních vod z ul. V Jilmu.	Kompletní rekonstrukce stavební části ČSOV. Odklonit dešťové vody a na ČSOV vypouštět striktně OV. Podmínka - rekonstrukce kanalizace v ul. V Jilmu.	Zpracovává se	-	-	-	-	-	1,0	-	2016	2028	
Semily	Jilemnice	kanalizace	<u>Ambrožova</u>	Kanalizace ve špatném technickém stavu.	Výměna kanalizace v zájmové lokalitě, před revitalizaci sídliště.	Zpracovat	2026	AK-5, AK-4, AK-3	PVC 300	290	9295	2,7	0,1	2020	2027	Kamerové prohlídky 2019.
Semily	Jilemnice	kanalizace	<u>Do Žlábků</u>	V dané lokalitě je také dešťová kanalizace. Některé odběry napojené splaškovou přípojkou do dešťové kanalizace a naopak.	Správné přepojení přípojek. Realizace nutná před zhotovení nových povrchů komunikací.	Zpracována	-	AC, AC-2	BET 500 BET 300 KAM 300	137 13 116	13210 10672 10339	3,2	-	2019	2027	Chystá se rekonstrukce povrchů. Kanalizace v ul. Za Lázněmi již hotova.

Plán obnovy vodohospodářského majetku VHS Turnov 2026																
Provoz	Lokalita	Typ	Název objektu	Popis současného stavu objektu	Návrh na zlepšení stavu, zdůvodnění	PD	Plánovaný rok zadání PD	Označení stávající sítě	DN	m	Kč /m	Předpokládaná cena díla v mil Kč	Předpokládaná cena PD v mil Kč	Rok vložení do PO	Předpoklad realizace	Poznámka
Semily	Jilemnice	kanalizace	<u>Haklova ul.</u>	Kanalizace je ve špatném stavu. Místy je popraskaná, tvoří se kaverna pod přípojkou, je viditelná zemina.	Oprava kanalizace. Bezvýkopová technologie?	Zpracovat	2026	A-3-1	KA 300	76	8149	0,6	0,0	2022	2027	
Semily	Jilemnice	kanalizace	<u>Hanče a Vrbaty</u>	Kanalizace v této lokalitě není úplně v dobrém stavu, jsou zde závady, které se mohou časem zhoršovat. Do budoucna je nutné počítat s opravou kanalizační stoky v této ulici od šachty č. 160437 po šachtu č. 160446.	Oprava kanalizace od šachty č. 160437 po šachtu č. 160446.	Zpracovat	2028	A-1	BE 400	115	12021	1,4	0,14	2025	2027	Kamerové prohlídky 2024.
Semily	Jilemnice	kanalizace	<u>Jana Buchara</u>	Kanalizace ve špatném technickém stavu.	Výměna kanalizace v zájmové lokalitě.	Zpracovat	2026	AI	KAM 300	470	10339	4,9	0,2	2021	2027	Kamerové prohlídky 2019 a 2020.
Semily	Jilemnice	kanalizace	<u>Jana Harracha</u>	Kanalizace pochází dle GIS cca z roku 1950. Kanalizace z BE 500 je netěsná, ve spojích je znatelná infiltrace. Nutná oprava kanalizačního úseku č. 2348417 - podélné praskliny.	Oprava kanalizace. Bezvýkopová technologie?	Zpracovat	2027	AE-1	BE 500	90	13210	1,2	0,06	2024	2028	
Semily	Jilemnice	kanalizace	<u>Jana Weisse</u>	Kanalizace ve špatném technickém stavu.	Výměna kanalizace v zájmové lokalitě, před revitalizací sídliště.	Zpracovat	2026	AK-6	PVC 300 Bet 600	120 60	9295 15051	2,0	0,1	2020	2028	Kamerové prohlídky 2019.
Semily	Jilemnice	kanalizace	<u>Jeriova</u>	Kanalizace ve špatném technickém stavu.	Výměna kanalizace v zájmové lokalitě.	Zpracovat	2026	AK-8	KAM 300	70	8124	0,6	0,0	2020	2027	Kamerové prohlídky 2019.
Semily	Jilemnice	kanalizace	<u>Jeriova</u>	Kanalizace je popraskaná, má špatné spády, ucpává se.	Rekonstrukce kanalizace. Zvážit napojení do ul. J. Buchara.	Zpracovat	2026	AK-9	KA 300	55	10339	0,6	0,1	2025	2027	
Semily	Jilemnice	kanalizace	<u>kanalizace u bazénu (mezi ul. Jungmannova a Jana Harracha)</u>	Do dešťové kanalizace vycházející z Tyršova náměstí procházející okolo bazénu směrem k finančnímu úřadu s vyústěním do Jilemky jsou napojeny minimálně 3 kanalizační přípojky.	Přepojit minimálně 3 kanalizační přípojky do paralelní splaškové kanalizace.	Zpracovává se	-	AF	-	-	-	0,3	-	2015	2029	Řeší projekt Optimalizace sítě.
Semily	Jilemnice	kanalizace	<u>kanalizace ulice Čs. Legii u drogerie</u>	Do splaškové kanalizace v naší správě (DN 300) natéká dešťová kanalizace (DN 300), která odvádí dešťové vody z pole nad ulicí Ke Trati. Při deštích se kanalizace zahltí a vylévá se na povrch poklopy.	Odvedení balastních vod z luk nad železniční tratí do Jilemky. Viz generel odvádění dešťových vod z Jilemnice. Pozn. v této oblasti by se měl řešit také vodovod.	Zpracovává se	-	AD-2	1200	100	27913	2,8	-	2013	2027	Řeší projekt Optimalizace sítě.
Semily	Jilemnice	kanalizace	<u>Ke Stadionu</u>	Kanalizace ve špatném technickém stavu. Datum výstavby 1955 (dle GISu).	Výměna kanalizace v zájmové lokalitě	Zpracovat	2026	AH-1-1, AH-1-2	KA 300 Bet 300 Bet 400	132 82 58	10 339 10 672 12 021	3,0	0,2	2021	2027	Kamerové prohlídky 2020, 2014.
Semily	Jilemnice	kanalizace	<u>Masarykovo náměstí - šachta č. 973285</u>	Šachta č. 973285 má degradované dno. Šachtou stabilně protéká voda, která zhoršuje stav dna.	Oprava dna šachty č. 973285.	Není třeba	-	-	AE	-	-	0,1	-	2025	2026	Plán oprav.
Semily	Jilemnice	kanalizace	<u>Masarykovo náměstí + Husova ul.</u>	Kanalizace je netěsná, jsou zde posunuté spoje, tvoří se zde kaverny (viditelná zemina ve spojích), jsou chybně napojeny přípojky.	Oprava kanalizace. Bezvýkopová technologie?	Zpracovat	2027	A-4	BE 400	150	12021	1,8	0,09	2024	2028	Kamerové prohlídky 2023.
Semily	Jilemnice	kanalizace	<u>Na Kozinci (v zahradách)</u>	Kanalizace vede přes soukromé zahrady, je ve špatném stavu, bez možnosti přístupu pro provádění údržby.	Nutná výměna kanalizace v celém rozsahu. Uzavření smluv na věčné břemena.	Zpracovat	2026	AB-6, AB-6-2, AB-6-1	KAM 300 BET 400	465 50	10339 12021	5,4	0,3	2019	2030	
Semily	Jilemnice	kanalizace	<u>Na Kozinci v komunikaci (u č.p. 684 - 679)</u>	Kanalizace ve špatném stavu, dle probíhajících kamerových prohlídek 2022. Popraskaná stoka, hrozí propadnutí.	Nutná oprava kanalizace. Na tento úsek navazuje úsek v zahradách.	Zpracovat	2025	AB-6-1; AB-6-1-1; AB-6-1-2	KA 300	170	10339	1,8	0,1	2022	2026	Velká priorita.
Semily	Jilemnice	kanalizace	<u>parkoviště nad ZŠ</u>	Nátok balastních vod do splaškové kanalizace. Zahlcuje se kanalizační systém v centru města.	Odklonění dešťových vod dle studie SČVK.	Zpracovává se	-	-	-	-	-	0,5	-	2012	2027	Řeší projekt Optimalizace sítě.
Semily	Jilemnice	kanalizace	<u>Sokolovna</u>	Problematická kanalizace procházející septikem u sokolovny a hotelu Sumo.	Přepojení kanalizace mimo stávající septik u sokolovny a nové napojení kanalizace z hotelu Sumo. Likvidace stávajícího septiku.	Zpracovat	2026	AG	KA 300	32	-	1,0	0,1	2025	2027	Odhad ceny.
Semily	Jilemnice	kanalizace	<u>Sportovní</u>	Kanalizace ve špatném technickém stavu. Hrozí propadnutí kanalizace.	Výměna kanalizace v zájmové lokalitě. Řešit také dešťovou kanalizace (vybudovaná Čistou Jizerou).	Zpracovat	2026	AK	Kam 300	70	10339	0,7	0,0	2020	2028	Kamerové prohlídky 2019.
Semily	Jilemnice	kanalizace	<u>Spořilovská</u>	Kanalizace ve špatném technickém stavu.	Výměna kanalizace v zájmové lokalitě, před revitalizací sídliště.	Zpracovat	2026	AK	Bet 600 Bet 800	110 140	15051 19184	4,3	0,2	2020	2029	Kamerové prohlídky 2019.
Semily	Jilemnice	kanalizace	<u>ul. J. Weisse (křižovatka s Roztockou)</u>	Kanalizace je ve špatném stavu. Z kamerových prohlídek z roku 2021 byly zjištěny tyto závady: komplexní tvorba prasklin, posunuté spoje, deformace a destrukce stoky.	Výměna kanalizace. Měla by být provedena společně s vodovodem.	Zpracovat	2026	A-11-1-3-1-1	KA 400	50	12195	0,6	0,0	2022	2026	Plán oprav.
Semily	Jilemnice	kanalizace	<u>Ul. Krkonošská</u>	Stávající kanalizace ústí do vodoteče, do Jilemky. Kanalizace byla již vytrasována a geodeticky zaměřená. Jsou provedeny kamerové prohlídky.	Přepojit stávající kanalizaci na veřejnou stoku.	Zpracovat	2026	-	BE 300	-	-	1,0	0,1	2025	2026	Odhad ceny.
Semily	Jilemnice	kanalizace	<u>Ulička mezi Dolení a Krkonošskou ul. (u č. p. 167)</u>	Jedná se o jeden kanalizační úsek vedoucí v uličce pro pěší. Kanalizace je popraskaná, objevují se díry ve stěnách potrubí. Na trase je jeden podzemní objekt, kde je viditelná infiltrace. Největším problémem je, že to co protéká stokou mizí pod PVC trubicí.	Oprava kanalizace. Bezvýkopová technologie?	Zpracovat	2026	A-4	BE 400	55	12021	0,7	0,0	2024	2026	Kamerové prohlídky 2023.
Semily	Jilemnice	kanalizace	<u>V Jilmu</u>	Do oddílné splaškové kanalizace je extrémní nátok balastních vod. Balasty natékají netěsnými šachtami, hrdly spojů. Do kanalizace je zauštněno mnoho dešťových vod z objektů. Do této kanalizace je napojeno odvodnění areálu vlakového nádraží a část polností nad nádražím. Veškerá voda končí na ČSOV Ateso a je čerpána.	Vybudování nové splaškové kanalizace a povrchového odvodnění komunikací s převedením veškerých dešťových vod z přilehlého okolí do Jilemky. Součástí PD je i nový vodovod.	Zpracovává se	-	AJ-1-1, AJ-1-2, AJ-1-2-1, AJ-1-2-2, AJ-1-2-3, AJ-1-2-3-1	250, 300	1008	10339	10,4	-	2017	2027	
Semily	Jilemnice	kanalizace	<u>Valterická</u>	Kanalizační úsek č. 1113953 (KA 300) je popraskaný.	Výměna kanalizačního úseku č. 1113953.	Není třeba	-	-	AA-3	50	8149	0,4	-	2025	2027	Kamerové prohlídky 2024.
Semily	Jilemnice	kanalizace	<u>Vavřínecká ul.</u>	Kanalizace ve špatném technickém stavu. Beton je silně zvětralý, hrozí propadnutí.	Výměna kanalizace. Je to akutní.	Zpracovat	2026	AE-1	BE 300	42	10672	0,5	0,0	2022	2027	
Semily	Jilemnice	kanalizace	<u>zámecký park</u>	Kořený prorůstající do potrubí snižují jeho průtočnost a způsobují destrukci kameniny.	Oprava kanalizace. Bezvýkopová technologie?	Zpracovat	2026	A-3-1-2-1	KA 300	83	8149	0,7	0,0	2022	2027	Plán oprav.
Semily	Jilemnice	vodovod a kanalizace	<u>Jaroslava Havlíčka</u>	Kanalizace ve špatném technickém stavu. Hrozí propadnutí kanalizace. Vodovod LT 100 z roku 1950 je na hranici životnosti	Výměna kanalizace a vodovodu v celkovém rozsahu, před revitalizací sídliště.	Zpracovat	2028	AI-4 11-1-3	A- KAM 400 LT 100	70 115	12195 6160	1,6	0,08	2020	2029	Kamerové prohlídky 2019.
Semily	Jilemnice	úpravná	<u>ÚV Hrabachov</u>	Odlupující se nátěr podlahy v armaturní komoře.	Nový nátěr povrchová úprava podlahy.	Není třeba	-	-	-	-	-	0,1	-	2025	2027	Odhad ceny.
Semily	Jilemnice	úpravná	<u>ÚV Hrabachov</u>	Obnažená výztuž v levé akumulární komoře.	Oprava míst s obnaženou výztuží.	Není třeba	-	-	-	-	-	0,1	-	2025	2027	Odhad ceny.
Semily	Jilemnice	vodovod	<u>Ve Vrbičkách</u>	Vodovod je potřeba vymstit na okraj pozemků. Místy je vodovod 6 m hluboko, násyp v místě hřiště.	Výměna vodovodu, posunutí na okraj pozemku.	Zpracovat	2026	A7	LT 200	235	5166	1,2	0,1	2025	2027	
Semily	Jilemnice	vodovod	<u>vodovod k pile</u>	Vodovod z roku 1950. Část vodovodu vede skrz areál pily (cca 130 m) - zpevněné plochy, skládka dřeva. Poruchový úsek je v louce.	Výměna vodovodu.	Není třeba	-	D-3-2	LT 100	247	4242	1,1	-	2025	2028	Plán oprav.

Plán obnovy vodohospodářského majetku VHS Turnov 2026																
Provoz	Lokalita	Typ	Název objektu	Popis současného stavu objektu	Návrh na zlepšení stavu, zdůvodnění	PD	Plánovaný rok zadání PD	Označení stávající sítě	DN	m	Kč /m	Předpokládaná cena díla v mil Kč	Předpokládaná cena PD v mil Kč	Rok vložení do PO	Předpoklad realizace	Poznámka
Semily	Jilemnice	vodovod	<u>vodovod v ulici Čs. Legii u drogerie</u>	Jedná se o sdruženou přípojku pro 5 odběrných míst. U dalších odběrných míst je více objektů napojeno na 1 vodoměr. Souvisí s penzionem Alexandr.	Zřítit nový vodovodní řad a přepojit přípojky, každou samostatně uzavíratelnou. Projekt je nutné připravovat v koordinaci s kanalizací v této lokalitě.	Zpracovává se	-	D7	80	60	4466	0,3	-	2013	2029	Řeší projekt Optimalizace sítě.
Semily	Jilemnice	vodovod	<u>Vrchlabská - na Kovárně</u>	Výměna vodovodu DN 50 (ocel) - starý vodovod, masivní koroze, nevyhovující stav, prochází soukromými zahradami, je nepřístupný.	Výměna za PE DN 80 v délce 290 m, přeložení do veřejných pozemků.	Zpracovává se	-	E-6-2,E-6-1-1, E-6-1, E-6-1-2	80	220	4466	1,0	-	2012	2030	Řeší projekt Optimalizace sítě.
Semily	Lomnice	ČOV	ČOV Lomnice nad Popelkou	Dochází k rozpadu betonů - zhlaví nádrží aktivace, dosazovací nádrže	Oprava zhlaví aktivace, dosazovacích nádrží.	Zpracovat	2026	-	-	-	-	2,0	0,1	2021	2030	
Semily	Lomnice	ČOV	ČOV Lomnice nad Popelkou	V době lisování kalů je u kalolisu kluzká podlaha, hrozí nebezpečí úrazu. Podlaha není vyspádována.	Nová podlaha (u kalolisu a i v chodbičce ke kalolisu), vybudování odtokových žlábků.	Není třeba	-	-	-	-	-	0,2	-	2022	2027	
Semily	Lomnice	kanalizace	<u>v parku na Podměstí</u>	Kanalizace ve velmi špatném stavu.	Výměna kanalizačního potrubí v celé délce.	Zpracovat	2028	B	PVC 250	25	6206	0,2	0,02	2020	2030	Částečně hotovo s akcí rekonstrukce ul. Palackého.
Semily	Lomnice	kanalizace	<u>Antala Staška</u>	V ul. Ant. Staška vede v souběhu nová a stará (dožilá) kanalizace na kterou jsou napojeny přípojky.	Pasport kanalizace (kamerové prohlídky proběhly v roce 2023). Připravit podklady pro přepojení přípojek na novou kanalizaci.	Zpracovat	2026	-	BE 400	260	-	0,8	0,1	2022	2027	Odhad ceny.
Semily	Lomnice	kanalizace	<u>Dělnická (sídliště) - 1. část</u>	Kanalizace ve velmi špatném havarijním stavu.	Do budoucna je nezbytné počítat s rekonstrukcí kanalizace v této lokalitě.	Zpracovat	2026	AE-3-3-3 AE-3-3-4	300	100	10672	1,1	0,1	2020	2027	Kamerové prohlídky 2019.
Semily	Lomnice	kanalizace	<u>Dělnická (sídliště) - 2. část</u>	Je zde znatelná degradace potrubí, místy je obnažena výztuž, v povrchu se objevuje bodové poškození (díry), vlasečnicové kořeny, špatné napojení přípojek, šachty mají degradované dna. Kanalizace pochází dle GISu z roku 1970.	Do budoucna je nezbytné počítat s rekonstrukcí kanalizace v této lokalitě.	Zpracovat	2026	AE-3-3, AE-3-3-1, AE-3-3-3	KA 300	270	10339	2,8	0,3	2022	2027	
Semily	Lomnice	kanalizace	<u>Fügnerova</u>	Kanalizace dle údajů z GIS pochází cca z roku 1955. Na této stoce jsou nejčastěji tyto závady: tvorba prasklin, napojení kanalizačních přípojek.	Do budoucna je nezbytné počítat s rekonstrukcí kanalizace v této ulici.	Zpracovat	2028	B-4	KA 300	85	10339	0,9	0,09	2024	2030	Kamerové prohlídky 2023.
Semily	Lomnice	kanalizace	<u>Jeronymova - areál bývalých sléváren</u>	Kanalizaci nebylo možno prohlédnout v celém požadovaném rozsahu, a to z technických důvodů (destrukce stoky, degradace dna...). Dle údajů z GIS pochází cca z roku 1955. Kanalizace byla v GIS je zakreslena přibližně dle historické dokumentace a nepodařila se upřesnit v celém rozsahu.	Rekonstrukce kanalizace. Vyjasnit vlastnické vztahy.	Zpracovat	2026	B-4-1	KA 300, BE 300	163	10672	1,7	0,2	2024	2027	Kamerové prohlídky 2023.
Semily	Lomnice	kanalizace	<u>Jičínská</u>	Kanalizace ve velmi špatném havarijním stavu. Vodovod LT 80 z roku 1932.	Výměna kanalizačního potrubí v celé délce.	Zpracovat	2026	AA-4	300	220	10672	2,4	0,2	2020	2027	Kamerové prohlídky 2019.
Semily	Lomnice	kanalizace	<u>Josefa Jana Fučíka - 1. část</u>	Kanalizace ve špatném stavu.	Rekonstrukce kanalizace.	Zpracovat	2026	AE-2, AE-2-1, AE-2-2	BE 400	245	12021	3,0	0,3	2023	2027	Kamerové prohlídky 2023.
Semily	Lomnice	kanalizace	<u>Josefa Jana Fučíka - 2. část</u>	Kanalizace od křižovatky s Pivovarskou ulicí až po Husovo náměstí. Celkově je kanalizace v dožilém stavu. Nejčastější závady: tvorba prasklin, napojení kanalizačních přípojek (infiltrace, destrukce, kaverny), stupadla v havarijním stavu.	Rekonstrukce kanalizace.	Zpracovat	2026	A-5	BE 400	246	12021	3,0	0,3	2024	2027	Kamerové prohlídky 2023.
Semily	Lomnice	kanalizace	<u>K Babylonu, J. Zahradníka</u>	Kanalizace v havarijním stavu.	Nutná rekonstrukce kanalizace.	Zpracovat	2026	BB, BB-3, B-3-2	300 400	350 188	10672 12021	6,0	0,3	2019	2026	Kamerové prohlídky 2018, 2023. Velká priorita.

Plán obnovy vodohospodářského majetku VHS Turnov 2026																
Provoz	Lokalita	Typ	Název objektu	Popis současného stavu objektu	Návrh na zlepšení stavu, zdůvodnění	PD	Plánovaný rok zadání PD	Označení stávající sítě	DN	m	Kč /m	Předpokládaná cena díla v mil Kč	Předpokládaná cena PD v mil Kč	Rok vložení do PO	Předpoklad realizace	Poznámka
Semily	Lomnice	kanalizace	K urnovému háji	Kanalizace ve velmi špatném stavu.	Výměna kanalizačního potrubí v celé délce.	Zpracovat	2026	AD-2	BE 400	250	12021	3,0	0,3	2020	2027	Kamerové prohlídky 2019.
Semily	Lomnice	kanalizace	kanalizace Bezejmenná a Nádražní	Do pravostranné dešťové kanalizace v Nádražní ulici ve směru shora jsou zaústěny některé kanalizační přípojky, stav splaškové kanalizace je částečně nevyhovující. V Bezejmenné ul. je stav stejný.	Částečná výměna kanalizace BE 400 Nádražní a Bezejmenná, provedení přípojek na existující stoku.	Zpracována	-	AB, AB-3	400	100	12021	1,2	-	2012	2030	Po vyasfaltování Nádražní ul. 2014 se nebude v dohledné době realizovat.
Semily	Lomnice	kanalizace	kanalizace Nádražní	Kanalizace ve špatném stavu.	Rekonstrukce kanalizace.	Zpracovat	2026	AB	BE 300, BE 400	475	12021	5,7	0,3	2023	2027	Kamerové prohlídky 2023.
Semily	Lomnice	kanalizace	Kanalizace podél Benešových rámu pod Dubinou	Kanalizace ve velmi špatném havarijním stavu. Vodovod LT 80 z roku 1932.	Výměna kanalizačního potrubí v celé délce.	Zpracovat	2026	AE	400	300	12021	3,6	0,4	2020	2030	Kamerové prohlídky 2019.
Semily	Lomnice	kanalizace	Kavánova	Kanalizace v havarijním stavu.	Nutná rekonstrukce kanalizace.	Zpracována	2026	AD-1, AD-1-1, A-7-1, A-9-2, A-9-1, A-10-1,	KAM 300 BET 300 BET 400	265 177 88	10339 10672 12021	5,7	-	2019	2026	Velká priorita.
Semily	Lomnice	kanalizace	Korej	Místní označení Korej se nachází ve vrchní partii ul. Šlechtova. Je odkanalizována dvěma větvemi. Jedna z nich je přes areál firmy Mehler (areálová kanalizace). Klasický případ problému areálové kanalizace. Neznámé trasy kanalizace.	Vybudovat novou kanalizaci a přepojit ty objekty, které dnes odvádí vodu areálovou kanalizací. Nutné detailně prozkoumat.	Zpracovat	2026	-	-	-	-	1,0	0,1	2017	2027	
Semily	Lomnice	kanalizace	Mikuleho	Kanalizace je dožilá s mnoha závadami, pochází z roku 1970.	Výměna kanalizačního potrubí v celé délce (společně s kanalizací v ul. Pekařská).	Zpracovat	2027	B-17-1	BE 300	55	10672	0,6	0,06	2025	2030	Kamerové prohlídky 2024.
Semily	Lomnice	kanalizace	Novoměstská	Kanalizace dle údajů z GIS pochází cca z roku 1955. Na této stoce jsou nejčastěji tyto závady: tvorba prasklin, napojení kanalizačních přípojek, poškození povrchu, vlásečnicové kořeny ve spojích.	Do budoucna je nezbytné počítat s rekonstrukcí kanalizace v této ulici.	Zpracovat	2028	-	KA 300, BE 300	152	10672	1,6	0,16	2024	2030	Kamerové prohlídky 2023.
Semily	Lomnice	kanalizace	Okružní + Jínová	Kanalizace ve špatném stavu, pochází z roku 1950 a 1980.	Oprava kanalizačního úseků č. 2638001, 2538183, 1745249 a 31217 (Okružní) a 2539465, 2539464 a 2539133 (Jínová) je nutná, potrubí je popraskané. Do budoucna je potřeba počítat s opravou kanalizace i na dalších úsecích, kde se rovněž objevují praskliny.	Zpracovat	2027	AA-2, AA-2-1, AA-3	BE 400 KA 400 BE 300 KA 300	44 38 125 32	12021 12195 10672 10339	2,7	0,27	2025	2030	Kamerové prohlídky 2024.
Semily	Lomnice	kanalizace	Pekařská	Špatná kvalita potrubí, obnažená výztuž a místy tvořící se díry v potrubí kanalizace pochází z roku 1970.	Výměna kanalizačního potrubí v celé délce (společně s kanalizací v ul. Mikuleho).	Zpracovat	2027	B-17	ZBT 300	98	10672	1,1	0,11	2025	2030	Kamerové prohlídky 2024.
Semily	Lomnice	kanalizace	Pivovarská (u Penny)	Kanalizace ve špatném stavu.	Rekonstrukce kanalizace.	Zpracovat	2026	AE, AE-1	BE 400 BE 600	35 40	12021 15051	1,0	0,1	2023	2027	Kamerové prohlídky 2023.
Semily	Lomnice	kanalizace	Pivovarská (u Smetanovy ul.)	Kanalizace ve špatném stavu. Mezi nejzávažnější závady patří destrukce stoky (100 % ucpaná) v úseku č. 2830322 a 100 % ucpaná stoka v úseku č. 2830323.	Rekonstrukce kanalizace.	Zpracovat	2026	A-6	BE 300	152	10672	1,6	0,2	2024	2027	Kamerové prohlídky 2023.
Semily	Lomnice	kanalizace	Šlechtova - 1. část	Kanalizace ve velmi špatném havarijním stavu. Vodovod LT 80 z roku 1932.	Výměna kanalizačního potrubí v celé délce.	Zpracovat	2026	AE	300	210	10672	2,2	0,2	2020	2030	Kamerové prohlídky 2019.
Semily	Lomnice	kanalizace	Šlechtova - 2. část	Kanalizace ve velmi špatném stavu, pochází z roku 1930.	Výměna kanalizačního potrubí v celé délce.	Zpracovat	2027	B-12	KA 300	70	10339	0,7	0,07	2025	2030	Kamerové prohlídky 2024.
Semily	Lomnice	kanalizace	Zahradní	Rozpraskané potrubí, degradace šachet, předsazené přípojky.	Rekonstrukce kanalizace.	Zpracovat	2026	AD-4	300	120	10339	1,2	0,1	2019	2029	Kamerové prohlídky 2018.
Semily	Lomnice	vodovod a kanalizace	Bezručova	Kanalizace ve velmi špatném havarijním stavu. Vodovod LT 80 z roku 1932.	Výměna kanalizačního a vodovodního potrubí v celé délce.	Zpracovat	2026	B-2-1-2-2 B-8	80 400	260 210	5600 12021	4,0	0,4	2020	2030	Kamerové prohlídky 2019.
Semily	Lomnice	vodovod a kanalizace	Dr. M. Horákové	Kanalizace je popraskaná, předsazené přípojky, degradace materiálů. Vodovod není v nejhorším stavu, domovní uzávěry špatné.	Výměna kanalizace. U vodovodu potřeba vyměnit domovní uzávěry.	Zpracována	-	BB-1/ B-2-1-1-1-2, B-2-1-1-1-1, B-2-1-1-2-1-1, A-1-1-2-2	300 80	380 350	9295 4466	5,1	-	2017	2027	
Semily	Lomnice	vodovod a kanalizace	Josefa Kábrta	Původní dožilý vodovod, vodovodní přivaděč a kanalizace.	Nahradit novým vodovodem a kanalizací. Jedna z posledních částí vodovodu této části Lomnice, která není vyměněná.	Zpracovat	2026	vodovod: C-3-1-2-2-1-1, C-3-1-2-2-1, C-3-1-2-2, C-3-1-2, C-3-1, C-3, VD, kanalizace: BB, BB-2,B-3-6	LT 125 LT 80 BE 500 BE 400 BE 600	408 434 72 211 172	5978 4466 13210 12021 15051	10,5	0,5	2017	2030	Nové povrchy 2023.
Semily	Lomnice	vodovod a kanalizace	Karlov	Kanalizace ve velmi špatném havarijním stavu. Vodovod LT 80 z roku 1932.	Výměna kanalizačního a vodovodního potrubí v celé délce.	Zpracovat	2026	C-3-1-2-1-1-1, C-2 B-3	LT 80 KAM 300	190 130	5600 10339	2,4	0,2	2020	2027	Kamerové prohlídky 2019.
Semily	Lomnice	vodovod a kanalizace	Letná	Zkorodované betonové potrubí, pravouhlý lom bez šachty.	Výměna kanalizace v celé délce. Souběžně přepojit vodovodní přípojky na vodovod LT 150 - vyšší pásmo.	Zpracovat	2026	BB-1-3	300	50	10672	0,5	0,1	2019	2028	
Semily	Lomnice	vodovod a kanalizace	Smetanova	Kanalizace ve špatném technickém stavu.	Výměna kanalizace v zájmové lokalitě. Řešit také dešťovou kanalizace (vybudovaná Čistou Jizerou).	Zpracovat	2026	KAN B, VOD	Vejce 600/900 BET 500 LT 100	348 97 477	16661 13210 6160	10,0	0,5	2021	2026	Kamerové prohlídky 2020.
Semily	Lomnice	vodovod a kanalizace	vodovod a kanalizace 5. května a Palackého	Město Lomnice připravuje rekonstrukci povrchů v ul. 5. května a Palackého. V ul. 5. května vedou v souběhu dvě kanalizace, novější z roku 1998 je ŽBE 600 a starší je BE 400, popř. KA 400.	Nutné zvážit možnosti rekonstrukce VH infrastruktury. Zvážit celkovou výměnu sítí nebo pouze rekonstrukci přípojek. Přepojit kanalizační přípojky na novou kanalizaci v ul. 5.května (ČJ). Část ul. Palackého prošla rekonstrukcí v roce 2021.	Zpracovává se	-	B5-B16, C-8, C12	100	1734	6160	10,7	-	2015	2026	
Semily	Lomnice	vodovod a kanalizace	Žižkov	Havarijní stav kanalizace a vodovodu.	Nutná výměna sítí v celém rozsahu.	Zpracovat	2026	AA-3-2 C-17	KAM 300 PE 90	200 170	10339 4466	2,8	0,1	2019	2027	
Semily	Lomnice	vodní zdroj	náhrada VZ Želechy	Riziko kontaminace stávajícího vodního zdroje Želechy.	Náhrada vodního zdroje Želechy na základě koncepce hydrogeologa p. Šedy (využití odstaveného zdroje Zajíc, vybudování nového vrtu v Želechách a u koupaliště). Cena realizace bude určena dle projektu.	Zpracovává se	-	-	-	-	-	-	-	2022	2030	
Semily	Lomnice	vodojem	VDJ Hrádka	Asfaltový nátěr akumulace.	Nechat odstranit nátěr - sanace komory.	Není třeba	-	-	-	-	-	0,5	-	2019	2026	Plán oprav.
Semily	Lomnice	vodojem	VDJ HTP	Z hlediska BOZP nevyhovující řešení vstupu do akumulací. Vodojem je v nevyhovujícím stavebně technickém stavu.	Celková rekonstrukce na základě zpracovávané PD.	Zpracovat	2026	-	-	-	-	6,0	0,3	2013	2027	
Semily	Lomnice	vodojem	VDJ Karlov	VDJ mají propojené akumulace přes zásobní síť. ČS na Hrádka je umístěna ve VDJ Karlov starý nad hladinou akumulace, kdy dochází k zavzdušňování čerpadel. Odpadního potrubí je nevhodně vyvedeno na povrch do soukromé zahrady.	Vybudovat samostatný propoj mezi VDJ Karlov Starý a Nový a přesunout čerpání z VDJ Karlov starý do VDJ Karlov nový. Vybudovat nový odpad s napojením do kanalizace.	Zpracovat	2026	-	-	-	-	1,0	0,1	2021	2026	Cena - kvalifikovaný odhad.

Plán obnovy vodohospodářského majetku VHS Turnov 2026																
Provoz	Lokalita	Typ	Název objektu	Popis současného stavu objektu	Návrh na zlepšení stavu, zdůvodnění	PD	Plánovaný rok zadání PD	Označení stávající sítě	DN	m	Kč /m	Předpokládaná cena díla v mil Kč	Předpokládaná cena PD v mil Kč	Rok vložení do PO	Předpoklad realizace	Poznámka
Semily	Lomnice	vodojem	VDJ Karlov starý	2. etapa opravy - stávající elektroinstalace je v nevyhovujícím stavu. Rozvaděče mají vysoký stupeň koroze. Vystrojení armaturní komory a související trubní rozvody v akumulaci jsou původní, netěsní ovládací armatury.	Celková výměna elektroinstalace a přestrojení armaturní komory.	Zpracovat	2026	-	-	-	-	1,5	0,1	2012	2026	
Semily	Lomnice	vodojem	VDJ Rváčov	Objekt není oplocen.	Oplotit.	Zpracovává se	-	-	-	-	-	0,3	-	2015	2026	
Semily	Lomnice	vodojem	VDJ Rváčov	Odlupující se stěrka v akumulačních komorách.	Sanace komor.	Není třeba	-	-	-	-	-	1,2	-	2022	2027	
Semily	Lomnice	ČS	ČS Rváčov (Popelky)	Opadává fasáda. Výplně otvorů nevyhovují tepelně technickým požadavkům.	Oprava fasády.	Zpracovat	2026	-	-	-	-	0,2	-	2015	2026	
Semily	Lomnice	vodovod	Hoření Lomnice - <u>výtlačný řad</u>	Vyvolaná investice. Výstavba nového, samostatného výtaku z vdj Karlov HTP do VDJ Hrádka.	Vyměnit vodovod, oprava.	Zpracována	-	VE4	80	777	3080	2,4	-	2018	2030	
Semily	Lomnice	vodovod	<u>Jičínská</u>	Nevyhovující kvalita vody - asfaltová vložka litinového potrubí.	Výměna potrubí v celé délce.	Zpracovat	2028	C-14, J1	LT 80	570	5600	3,2	0,16	2019	2030	
Semily	Lomnice	vodovod	<u>Košov</u>	Vodovod PE , při pokládce byl vodovod obsypán hrubým kamenivem.	Nahrazení vodovodu novým ve stávající dimenzi. Přeložení do obecních pozemků. Prověření stávajícího vodovodu (nutný průzkum).	Zpracována	-	VE-3, VE-3-2	PE 110	349	5054	1,8	-	2018	2030	Plán oprav.
Semily	Lomnice	vodovod	<u>Novodvorská</u>	Vodovod PE 63 veden přes soukromé zahrady.	Zkapacitnění a přeložení vodovodu do ul. Novodvorská. Přepojení stávajících odběratelů. Zrušení stávajícího potrubí PE 63 v zahradách.	Zpracovat	2026	-	90	260	4466	1,2	0,1	2019	2027	
Semily	Lomnice	vodovod	<u>Větrov</u>	Poruchový vodovod, vybudovaný v roce 1970 (dle GISu).	Výměna vodovodu.	Není třeba	-	C-11-1-2-2	LT 80	55	5600	0,3	-	2022	2026	Plán oprav.
Semily	Lomnice	vodovod	<u>zásobní řad</u> <u>Bezejmenná z Nádražní</u>	Vodovod v odbočce ulice Nádražní DN 50, zarostlé potrubí.	Výměna úseku 50 m za PE DN 80.	Zpracována	-	-	80	50	4466	0,2	-	2012	2030	Po vyasfaltování Nádražní 2014 se pravděpodobně nebude v dohledné době realizovat.
Semily	Lomnice	vodovod	<u>Želechy</u>	<u>Starý vodovod ocel DN 50, vede přes soukromé pozemky, v trase je hluboká rokle, problémy s kvalitou.</u>	Nahradit novým vodovodem v nové trase a potřebnou dimenzí.	Zpracována	-	F-2-2	PE 90 PE 32	522 181	4466 3682	3,0	-	2017	2026	Budou se dělat nové povrchy.
Semily	Lomnice	vodovod	<u>Želechy</u>	Vodovod vede v soukromých pozemcích.	Vymístění do komunikace, nahradit novým vodovodem v nové trase.	Zpracovat	-	F-1, F-2	PE 90 PE 32	420 200	4466 3682	2,6	0,13	2024	2026	Budou se dělat nové povrchy.
Semily	Rokytnice	ČOV	ČOV Rokytnice	Po rekonstrukci ČOV zatéká do dmychárny (voda teče střechou pod zpevněnou plochou). Střecha na budově je zvlněná, hrozí popraskání.	Nutná oprava zpevněné plochy. Výměna krytiny na střeše budovy ČOV.	Není třeba	-	-	-	-	-	2,0	-	2023	2026	Odhad ceny. Plán oprav - oprava střechy na budově ČOV.
Semily	Rokytnice	kanalizace	<u>Horní Rokytnice nad Jizerou - sídliště</u>	Největší problémy jsou v úsecích č. 1732417, 1083953, 693953, 2873534 a 1083937 (tvorba prasklin, díry v povrchu potrubí, lepidlo na dně potrubí) a v úseku č. 2873533, kde je ve spojích znatelná infiltrace.	Do budoucna je nutné počítat s rekonstrukcí kanalizace.	Zpracovat	2026	AA	KA 300	240	10339	2,5	0,1	2024	2027	Kamerové prohlídky 2023.
Semily	Rokytnice	kanalizace	<u>Připojení Emby na ČOV</u>	U místa napojení kanalizačního výtaku z Emby do kanalizace VHS dochází k šíření silného zápachu. V lokalitě je plánován stavební rozvoj.	Tlaková kanalizace z Emby musí být dovezena přímo na ČOV, aby nedocházelo k zápachu.	Zpracovat	2028	-	150	670	6206	4,2	0,10	2017	2030	
Semily	Rokytnice	kanalizace	<u>Spartak</u>	PVC kanalizace, která převádí velké množství balastních vod. Je netěsně provedená. Tvoří ji částečně sdružené přípojky. Trasa kanalizace není zcela známá - obtížné trasování vzhledem k nepřístupnosti. Hlavní stoka je DN 150. Pravoúhlé změny směrů bez revizních šachet na potrubí.	Zmapovat kanalizaci, rekolaudace přípojek na veřejnou kanalizaci. Sanovat nátoky balastních vod.	Zpracovává se	-	A, A-32	150 200	1500	9773	14,7	-	2017	2027	
Semily	Rokytnice	úpravna	ÚV Huťský potok	Nátěr povrchu akumulace upravené vody se loupe a neumožňuje umytí vodojemu v potřebné kvalitě.	Sanace akumulační nádrže.	Není třeba	-	-	-	-	-	1,5	-	2022	2028	V současné době je vyvrtán vrt u ÚV a chystá se druhý u fotbalového hřiště. Dle výsledku bude rozhodnuto, zda bude stávající akumulace dostačující a nebo se bude hledat jiné řešení.
Semily	Rokytnice	vodojem	VDJ Horní ves	Vodojem je ve špatném stavebně technickém stavu.	Celková rekonstrukce objektu.	Zpracovat	2026	-	-	-	-	3,0	0,2	2016	2028	
Semily	Rokytnice	vodovod	<u>Koupaliště</u>	V této lokalitě jsou dvoj až troj řady DN 50, vodovod vede v soukromých pozemcích, místy 4 m navázka. Není přesně známá trasa a počet odběratelů. Vodojem je ve špatném stavebně technickém stavu, jsou v něm umístěná cizí čerpadla.	Nahradit zásobním řadem odpovídající DN. Přeložit do veřejných pozemků. Některé řady a vodojem je možné odstavit a zásobovat odběratele z jiných vodojemů. Je potřeba provést související výstavbu nových řadů.	Zpracována	-	F-5-1, H	80	650	4466	2,9	-	2016	2028	
Semily	Rokytnice	vodovod	<u>Bytovky SSVN</u>	Zásobení bytových domů přes nové potrubí PE 2" je kapacitně nevyhovující. Pod základy objektu čp. 453 prochází staré OC potrubí v havarijním stavu. Z toto potrubí je zásoben bytový dům čp. 539 a 538, a to přes jeden vodoměr.	Zrušení OC potrubí, které prochází pod čp. 453, zrušit RŠ která je v havarijním stavu, přemístit VDM v čp. 453 a osadit domovní redukční ventil, v čp. 573 osadit redukční ventil. Pro objekt čp. 539 a 538 zřídit samostatné přípojky, pro každé čp. zvlášť. Osazení vodoměru s redukčním ventilem.	Zpracována	-	-	PE 63	80	3682	0,3	-	2019	2026	Dořešit, jakou variantu zvolit.
Semily	Rokytnice	vodovod	<u>od Černého potoka k Eproně</u>	Litinový vodovod DN 50 je ve velmi špatném stavu, jsou zde časté poruchy. Ohrožuje stabilitu sítě napájené z úpravny vody.	Výměna za PE DN 80, podchod pod vodotečí.	Zpracovat	2026	A-3-1-1-1-1	80	130	4466	0,6	0,0	2014	2027	
Semily	Rokytnice	vodovod	<u>Přípojka ČOV</u>	Nedostatečná kapacita vodovodní přípojky.	Výměna vodovodu z PE 32 na PE 63.	Není třeba	-	-	PE 32	222	3682	0,8	-	2022	2026	Plán oprav. Nutno položit aspoň chráničku při opravě průtahu městem.
Semily	Rokytnice	vodovod	<u>Vodovod od náměstí nahoru nebo dolů Japonská zahrada</u>	Objekty č.p. 340, 355, 203 a 199 jsou napojeny na vodovod přes zahrady (soukromé pozemky).	Vybudovat nový řad v chodníku a napojit objekty.	Zpracována	-	-	PE 63	122	3682	0,5	-	2022	2026	
Semily	Semily	kanalizace	<u>Brodská</u>	Kanalizace je popraskaná a ve dně se tvoří díry. Úseky č. 1096465, 2063649, 2253076, 1096449.	Výměna kanalizačního potrubí - 4 úseky (od šachty č. 156645 po šachtu č. 156641). Do této stoky teče kanalizace v ul. Vladimíra Komárka, která je potřeba také opravit.	Zpracovat	2027	BA-5	KA 400	135	12195	1,7	0,17	2025	2027	Kamerové prohlídky 2024.
Semily	Semily	kanalizace	<u>Dvořáková</u>	Nachází se zde v souběhu dvě kanalizační stoky. Problémem je zde především tvorba prasklin, protispády, kořeny v kanalizaci.	Rekonstrukce kanalizace nutná. Úseky č. 2533054 (stoka DC-7), 2533055 (stoka DC-8) jsou v havarijním stavu.	Zpracovat	-	DC-7, DC-8	BE 400, KA 400	220	12021	2,6	0,13	2024	2026	Kamerové prohlídky 2023.
Semily	Semily	kanalizace	<u>Janáčkova</u>	Kanalizace je ve velmi špatném stavu.	Výměna kanalizace v zájmové lokalitě.	Zpracovat	-	DB-2	KA 300	137	10339	1,4	0,07	2024	2026	Kamerové prohlídky 2023.
Semily	Semily	kanalizace	<u>kanalizace Archivní ul.</u>	Nátok balastních vod.	Oprava kanalizace. Zvážit bezvýkopová technologie.	Není třeba	-	B	BE 1200 BE 800	57 45	27913 19184	2,5	-	2023	2027	Kamerové prohlídky 2023.

Plán obnovy vodohospodářského majetku VHS Turnov 2026																
Provoz	Lokalita	Typ	Název objektu	Popis současného stavu objektu	Návrh na zlepšení stavu, zdůvodnění	PD	Plánovaný rok zadání PD	Označení stávající sítě	DN	m	Kč /m	Předpokládaná cena díla v mil Kč	Předpokládaná cena PD v mil Kč	Rok vložení do PO	Předpoklad realizace	Poznámka
Semily	Semily	kanalizace	<u>kanalizace pod hřbitovem Koštofrank</u>	Vedení kanalizace v nepřístupném prostoru, kanalizace se pod hřbitovem rozpadá.	Nutná výměna kanalizace. Prozkoumat možné napojení do ul. Mikoláše Alše (50m).	Zpracovat	2026	A-7	BE 400	140	12021	1,7	0,1	2014	2026	
Semily	Semily	kanalizace	<u>kanalizace Žižkova ul.</u>	Kamerový průzkum v roce 2022 zjistil, že zákres kanalizace neodpovídá skutečnosti. Kanalizace měla být zaslepena (cca 8 m za šachtou č. 1747013 dle GISu) - zruš č.j. 28.6.2012.	Prozkoumat dokumentaci a kanalizaci v této lokalitě. Případně zaslepit potrubí.	Není třeba	-	BA-1, BB-2	-	-	-	0,1	-	2023	2027	Kamerové prohlídky 2022.
Semily	Semily	kanalizace	<u>Luční - 1. část</u>	Kanalizace ve špatném technickém stavu.	Výměna kanalizace v zájmové lokalitě.	Zpracovat	2026	B-3, B-3-1	KAM 300 BET 700	210 167	10339 17118	5,0	0,3	2021	2028	Kamerové prohlídky 2020.
Semily	Semily	kanalizace	<u>Mikoláše Alše</u>	Kanalizace je ve špatném stavu, část pochází z roku 1974 (dle GISu).	Výměna potrubí. Oddělit dešťové vody a svést je do náhonu.	Zpracovat	2026	AD-1, AD-1-2, AD-1-3	BE 300, KA 400	175	10672	1,9	0,1	2022	2027	
Semily	Semily	kanalizace	<u>Mizerova</u>	Kanalizace je ve velmi špatném stavu, pochází z roku 1955.	Výměna kanalizačního potrubí v celé délce.	Zpracovat	2027	D-3	BE 400	64	12021	0,8	0,08	2025	2027	Kamerové prohlídky 2024.
Semily	Semily	kanalizace	<u>Nádražní - Telecom</u>	Velký nátok dešťových vod z luk do kanalizace.	Vybudovat samostatnou dešťovou kanalizaci a zaústit ji do budoucí dešťové kanalizace v Nádražní ulici.	Zpracovat	2028	-	PVC 400	65	10498	0,7	0,03	2022	2030	
Semily	Semily	kanalizace	<u>Pekárenská</u>	Kanalizace z roku 1955 v Pekárenské ulici není úplně v dobrém stavu, je zde mnoho závad, které se mohou časem zhoršovat.	Výměna kanalizačního potrubí v celé délce.	Zpracovat	2028	BB-2-1	BE 400 KA 400	134 142	12021 12195	3,3	0,33	2025	2030	Kamerové prohlídky 2024.
Semily	Semily	kanalizace	<u>Vladimíra Komárka</u>	Kanalizační úseky č. 610161 a 1096481, oba jsou popraskané. V úseku č. 1096481 je místy dřevaté dno.	Výměna kanalizačního potrubí - úseky č. 610161 a 1096481 (navazuje na kanalizaci v ul. Brodská, která je potřeba také opravit).	Zpracovat	2027	BA-5-3	KA 300	91	10339	0,9	0,09	2025	2027	Kamerové prohlídky 2024.
Semily	Semily	kanalizace	<u>Vysocká</u>	Kanalizace ve špatném technickém stavu.	Výměna kanalizace v zájmové lokalitě.	Zpracovat	2026	D	BET 500	532	13210	7,0	0,4	2021	2027	Kamerové prohlídky 2021, 2023. Velká priorita.
Semily	Semily	vodovod a kanalizace	<u>Horáková</u>	Vodovod je ve špatném stavu. Pro možnost manipulace v síti nejsou k dispozici propoje vodovodů v pásmu VDJ 14 pomocníků. Kanalizace je dožilá.	Výměna vodovodu od křižovatky s Najmanovu ulicí až po křižovatku s ul. Sedmá. Propojení v pásmu 14 pomocníků by mělo být mezi ulicemi Větrná a Janáčkova, podél ulice Horáková. Délka je 70 m. V roce 2013 zde byly provedeny nové povrchy, takže nepřipadá v úvahu tam hned stavět. Na síti máme provedené úpravy, abychom mohli v nouzi provést propojení pomocí hydrantů. Provést průzkum kanalizace. Rozdělit ji na splaškovou a dešťovou.	Zpracovat	2026	DB, D4, E-4 DB	PE 90 KA 300	350 365	5054 10339	5,5	0,3	2022	2028	
Semily	Semily	vodovod a kanalizace	<u>Kozákovská</u>	Špatný stav vodovodního řádu - starý řad, zarostlé potrubí. Vodovod vede po soukromých pozemcích. Kanalizace je stará z roku 1955 (dle GISu). Udělat průzkum kanalizace.	Výměna potrubí VH sítí.	Zpracovat	2026	C-9-2-1-1-1-1-1 BA-1	LTL 100 BE 400, A 350	266 240	6160 10498	4,2	0,2	2016	2027	
Semily	Semily	vodovod a kanalizace	<u>Myslivecká, Na Vyhlídce, Makovcova</u>	Vodovod a kanalizace pochází z roku 1960, popř. 1974. Vodovod je bez obsypu (stý PP 110), časté poruchy.	Výměna potrubí. Vodovod přeložit ze soukromých pozemků do komunikace.	Zpracovat	2026	C-9-2-1-1-1-1-1-1, C-9-2-1-1-1-1-1-2 BB-9, BB-9-1, BB-10, BB-11	LT80 LT 100 PE 90 PP 110 BE 400 KA 300	106 145 68 111 390 45	5600 6160 4466 5054 12021 10339	7,5	0,4	2022	2027	
Semily	Semily	vodovod a kanalizace	<u>Najmanova</u>	Kanalizace v malých hloubkách. Cihelné šachty řešeny jako uliční vpusti, nelze provést opravu vypadaných cihel (malý půdorysný rozměr). Kanalizace je z betonových trub DN 250 spojovaných natupo. V kamerovém záznamu jsou vidět mezery a tudíž dochází k netěsnosti a vsakování OV do okolního prostředí. Vodovod je částečně ve staré litině.	Celková výměna dané kanalizační stoky a vodovodního řádu.	Zpracovat	2026	D4,E-7-1-1 D-8	PP 90 BE 400	170 88	4466 12021	1,8	0,1	2015	2026	
Semily	Semily	vodovod a kanalizace	<u>Smetanova, Dvořáková, Větrná</u>	Město Semily plánuje nové povrchy. Vodovod a kanalizace pochází z roku 1908 (dle GISu).	Výměna VH sítí před realizací nových povrchů. Ve Dvořákové ul. vedou souběžně dvě kanalizace. Přepojit objekty ze starší kanalizace do nové.	Zpracovává se	-	E-6-1, E-6-2, E-6, E-5, E-7 DB-1, DC-6, DC-5, DC-8	LT 80 PE 90 KA 300 BE 300 BE 400 BE 500	393 168 112 47 110 115	5600 4466 10339 10372 12021 13210	7,4	-	2022	2026	
Semily	Semily	vodojem	PK Nouzov	PK je na soukromém pozemku bez oplocení a špatně zabezpečena proti vstupu cizí osoby.	Odkoupit pozemek pod objektem a oplotit.	Zpracovat	2026	-	-	-	-	0,1	0,0	2013	2026	Odkoupit pozemek.
Semily	Semily	vodojem	VDJ Klinkovice	Opadávající fasáda. Zastaralé vstrojení. Chybějící přístupová komunikace.	Komplexní rekonstrukce objektu včetně technologie.	Zpracovat	2026	-	-	-	-	2,5	0,3	2015	2028	Odhad ceny.
Semily	Semily	vodojem	VDJ Kopaniny	Špatný technický stav celého VDJ. Chybí příjezdová komunikace.	Komplexní rekonstrukce objektu včetně technologie, zbudování přístupové komunikace.	Zpracovat	2026	-	-	-	-	2,5	0,1	2020	2027	Odhad ceny. Měla by se vyhotovit koncepce, zda ponechat VDJ na stávajícím místě a nebo ho přemístit na jiné.
Semily	Semily	vodovod	<u>Mikoláše Alše</u>	Nevyhovující kvalita vody - zákal v síti (železo).	Nutná výměna LT potrubí.	Zpracovat	2026	B-3-2 B-3, B-3-1, B-3-1-2, B-3-1-2-3	LT 100 OC 100	218 92	6160 5012	1,8	0,1	2019	2026	
Semily	Semily	vodovod	<u>Přechod mostů - ul. Sokolská</u>	Přechody mají poškozenou tepelnou izolaci, ocel je častou kondenzací bodově narušena korozí.	Nahradit stávající potrubí izolovaným.	Není třeba	-	B6	150	10	6888	0,1	-	2014	2030	
Semily	Semily	vodovod	<u>vodovod - Pod Černým Mostem, Jana Žižky</u>	Nedostatečná kapacita stávajícího vodovodu. Vodovod vede po soukromých pozemcích, je nepřístupný pro opravy.	Zkapacitnění vodovodu. Posoudit přeložení do veřejných pozemků. Z důvodů nových povrchů je nutno vrtat valivým dlátem.	Zpracována	-	C-9-2-1-1-2	100	161	9000	1,5	-	2015	2027	Dokumentace je zpracována od p. Hnáta, před započítím je potřeba ji dodělat.
Semily	Semily	vodovod	<u>Vodovod ČS Oleška - Kopanina</u>	Starý vodovodní řád OC 150 z roku 1950 (dle GISu).	Výměna potrubí.	Zpracovat	2026	VA1, VA2	PE 150	505	4046	2,0	0,1	2022	2028	
Semily	Semily	vodovod	<u>Vodovod Kopanina - Na Vyhlídce</u>	Starý vodovodní řád OC 150 z roku 1976 (dle GISu).	Výměna potrubí.	Zpracovat	2026	F1, F2, F3	PE 150	1431	4046	5,8	0,3	2022	2029	
Semily	Semily	vodovod	<u>výtlač z ÚV Příkrý</u>	Ocelové potrubí přivaděče (rok pořízení 1976).	Rekonstrukce potrubí výtlaču včetně objektů (šachty).	Zpracovat	2028	VG	250	2000	5460	10,9	0,55	2014	2030	
Turnov	Ktová	vodovod	<u>vodovod Dlouhá Ves</u>	Špatné potrubí, velká poruchovost, časté zákalý - stížnosti.	Výměna potrubí v celé délce včetně armaturních prvků, přepojení přípojek.	Není třeba	-	F-3-1-2	PE 90	215,0	4466	1,0	-	2017	2027	Plán oprav.
Turnov	Ktová	vodovod	<u>vodovod chatová oblast</u>	Poruchové potrubí - lineární PE.	Výměna potrubí v celé délce včetně armaturních prvků.	Není třeba	-	F-1	PE 90	718,5	3080	2,2	-	2015	2027	Plán oprav.
Turnov	Ktová	vodovod	<u>vodovod za parkovištěm - III.etapa</u>	Starý litinový a azbestocementový vodovod, časté poruchy, je nepřístupný.	Nahradit novým vodovodem a přeložit do veřejných pozemků III. Etapa.	Není třeba	-	F-7, F-6	PE 90	90,9	4466	0,4	-	2016	2026	Plán oprav.
Turnov	Malá Skála	kanalizace	<u>kanalizace Malá Skála</u>	Nátok balastních vod na mnoha místech kanalizační sítě v Malé Skále	Lokální opravy poškozených úseků, na kterých dochází k nátoku balastních vod.	Zpracovat	2027	Většina stok v Malé Skále	Více	Více	Více	86,9	4,35	2025	2028	Na mnoha místech sítě Malé Skály detekovány nátoky balastů. Odhad ceny na základě délky sítě Malé Skály (vše bráno jako zastavěné).
Turnov	Malá Skála	vodojem	<u>VDJ Dubsko</u>	Kompletní rekonstrukce objektu vodojemu. Vstrojení armaturní komory.	Celková rekonstrukce.	Zpracovat	-	-	-	-	-	1,5	0,08	2015	2027	Balíček rekonstrukcí VDJ.

Plán obnovy vodohospodářského majetku VHS Turnov 2026																
Provoz	Lokalita	Typ	Název objektu	Popis současného stavu objektu	Návrh na zlepšení stavu, zdůvodnění	PD	Plánovaný rok zadání PD	Označení stávající sítě	DN	m	Kč /m	Předpokládaná cena díla v mil Kč	Předpokládaná cena PD v mil Kč	Rok vložení do PO	Předpoklad realizace	Poznámka
Turnov	Malá Skála	vodovod	<u>Dubsko</u>	Svodné potrubí je ve špatném stavu. Od zdroje do VDI se ztrácí cca 1l.	Nutná výměna svodného potrubí mezi VDI Dubsko a VZ Dubsko.	Zpracovat	2026	A-8-3-2-1-1-1	LT 60	180	5096	0,9	0,1	2021	2027	
Turnov	Malá Skála	vodovod	<u>vodovod za hotelem Kavka</u>	Nevyhovující stav potrubí, velká poruchovost.	Výměna vodovodu v celé délce včetně armatur. Řeší PD Vodovod Křížky.	Zpracována	-	A-8-1-2-2-1-1	65	205	5096	1,0	-	2017	2026	Součást projektu - Vodovod Křížky.
Turnov	Malý Rohozec	ČSOV	ČSOV Vazovecký potok	Nevyhovující technický stav vstrojení ČSOV. Chybějící podesta a doživající ovládací prvky.	Instalace vstrojení Self Clean - Hidrostal dle PD. Instalace podesty a výměna ovládacích prvků.	Zpracovat	2026	-	-	-	-	1,0	0,1	2018	2027	Předpokládáme novou PD na ČSOV Přepeře A,B - další ČSOV až podle prvních zkušeností.
Turnov	Přepeře	ČSOV	ČSOV Přepeře A, B	Nevyhovující technický stav vstrojení ČSOV.	Instalace vstrojení Self Clean - Hidrostal dle PD.	Zpracovat	2026	-	-	-	-	1,5	0,1	2018	2026	Předpokládáme novou PD na ČSOV Přepeře A,B. K dispozici je pouze původní PD, nová PD není.
Turnov	Přepeře	vodovod	<u>od Sklostroje do obce Přepeře</u>	Nevyhovující stav vodovodního řadu PE DN 160. Četné poruchy.	Výměna vodovodu v celé délce včetně armatur.	Zpracována	-	D6	PE 160	400	5978	2,4	-	2018	2028	Plán oprav.
Turnov	Rovensko	vodovod	<u>přivaděč zdroj - ÚV Hrudka</u>	Zarostlé potrubí přivaděče.	Výměna potrubí.	Zpracována	-	SA1 - SA8	KAM 200	741	8000	5,9	-	2015	2026	
Turnov	Rovensko	vodovod	<u>Vodovod Blatec - Štěpánovice</u>	Vodovod ve špatném technickém stavu. Časté poruchy.	Nutná výměna vodovodu v rozsahu celé obce.	Zpracovává se	-	E-1-1,E-1-1-1,E-1-1-2,E-1-1-1-1,E-1-1-1-2	LT 80	766	5600	4,3	-	2021	2026/2027	PD se dokončuje.
Turnov	Rovensko	vodovod	<u>výtlač z ÚV Hrudka do VDI Bora</u>	Poruchové potrubí výtlačku.	Výměna potrubí. Optimalizace dimenze.	Zpracována	-	G1, G2	OC 150	1866	3430	6,4	-	2015	2026	
Turnov	Tatobity	úpravna	<u>ÚV Václaví</u>	Objekt ve špatném stavebně technickém stavu. Opadává a praská omítka - nezatepleno, špatné zastřešení, rezavé oplechování, ujíždí schodiště u vstupu do budovy, stará elektroinstalace. Nedostatečná kapacita technologie na odstranění pesticidů v surové vodě.	Nutná stavební rekonstrukce celého objektu a doplnění technologie na odstraňování pesticidů ze surové vody.	Zpracovat	2026	-	-	-	-	2,5	0,1	2016	2028	
Turnov	Tatobity	vodojem	<u>VDJ Jívina</u>	Objekt ve špatném stavebně technickém stavu. Špatné vstrojení armaturní komory.	Celková rekonstrukce.	Zpracovat	2026	-	-	-	-	2,0	0,1	2017	2030	
Turnov	Tatobity	vodovod	<u>u čerpací stanice PHM (Hřbitov)</u>	Špatný stav vodovodního řadu. Četné poruchy.	Výměna vodovodu v celé délce včetně armatur a zkapacitnění.	Zpracovat	2026	A-1	LT 60 OC 25	141 250	5096 2646	1,4	0,1	2018	2028	Plán oprav.
Turnov	Tatobity	vodovod	<u>u kostela přes ulici</u>	vodovod pod navážkou. Zbudováním hasičského hřiště se vodovod dostal do nepřístupných hloubek.	Nutná přeložka výtlačného i zásobního řadu.	Zpracovat	2026	Výtlač V1 Zás. řad A1	PVC 160 PVC 160	180 180	4046 4046	2,0	0,1	2023	2026	
Turnov	Turnov	ČSOV	ČSOV Kadlec	Chybějící podesta a doživající ovládací prvky.	Instalace podesty a výměna ovládacích prvků.	Zpracovat	2026	-	-	-	-	0,4	0,0	2025	2026	Odhad ceny (materiál + práce).
Turnov	Turnov	ČSOV	všechny ČSOV	Doživající ovládací prvky.	Výměna ovládacích prvků (šoupata).	Není třeba	-	-	-	-	-	1,5	-	2025	2026	Plán oprav. Odhad ceny (materiál + práce). Jedná se o všechny ČSOV na Turnovsku.
Turnov	Turnov	kanalizace	<u>28. října (od nemocnice)</u>	Kanalizace je uložena ve velkých hloubkách, je v havarijním stavu, nelze obsluhovat.	Oprava kanalizace v daném rozsahu, přidání kanalizační šachty v úseku č. 3447985.	Zpracovat	2026	C-6	KAM 300	157	8149	1,3	0,1	2025	2026	Velká priorita.
Turnov	Turnov	kanalizace	<u>Havlíčkovo nám.</u>	Špatný celkový stav kanalizace.	Nutná výměna kanalizace.	Zpracována	-	Čeká na zakreslení do systému	300	50	9295	0,5	-	2018	2030	
Turnov	Turnov	kanalizace	<u>kanalizace Konělupy</u>	Špatný celkový stav kanalizace.	Oprava kanalizace. Bezvýkopová technologie?	Zpracována	-	D	Bet 400, Bet 600	Bet 400 = 345m Bet 600 = 133m	12021 15051	6,2	-	2016	2025/2026	
Turnov	Turnov	kanalizace	<u>kanalizace ul. Krátká</u>	Stávající kanalizace ve špatném stavu. Chybí počáteční šachta.	Nutná výměna kanalizace.	Zpracována	-	AE-4	Bet 400	110	12021	1,3	-	2019	2025/2026	
Turnov	Turnov	kanalizace	<u>kanalizace ul. Nádražní</u>	Stávající kanalizace ve špatném stavu. Chybí počáteční šachta.	Nutná výměna kanalizace.	Zpracovat	2026	AE-3	Bet 400	90	12021	1,1	0,1	2019	2026	
Turnov	Turnov	kanalizace	<u>Kozákovská</u>	Úsek kanalizace mezi šachtami 130151 - 130352 je v prvních 8metrech velkém protispádu. Může docházet k zanášení kanalizace. Kanalizace vybudována v roce 2000.	Zhotovit přeložení kanalizačního úseku mezi šachtami 130151 - 130352 do jednotného spádu .	Není třeba	-	F-4	PVC 250	48,54	8338	0,4	-	2021	2030	Kamerové prohlídky 2021.
Turnov	Turnov	kanalizace	<u>Na Sboře</u>	Kanalizace není v dobrém technickém stavu.	Oprava kanalizace od šachty č. 131684 po šachtu č. 131905.	Zpracovat	2027	G-4	KA 300	93	10339	1,0	0,10	2025	2027	Kamerové prohlídky 2024.
Turnov	Turnov	kanalizace	<u>Od ČD do ul. Nádražní</u>	Kanalizace ve špatném stavu. Časté díry na dně potrubí.	Navrhujeme vyvložkování v celém rozsahu. Kanalizace se nachází pod kolejemi nádraží ČD Turnov.	Není třeba	-	AE	BET 600 BET 700	214	15051	3,2	-	2020	2028	Cena - odhad - Kamerové prohlídky 2019.
Turnov	Turnov	kanalizace	<u>Přepeřská</u>	Mezi šachtami 562159-562159A jsou na kanalizaci podélné praskliny a dochází k počáteční deformaci profilu.	Staticky zajistit potrubí vložkováním .	Není třeba	-	CH	BE 1200	250	27913	7,0	-	2023	2026	Kamerové prohlídky 2023.
Turnov	Turnov	kanalizace	<u>Přepeřská</u>	Mezi šachtami 645908A-645908B jsou na kanalizaci podélné praskliny a dochází k počáteční deformaci profilu.	Staticky zajistit potrubí vložkováním .	Není třeba	-	CH	BE 1200	56	27913	1,6	-	2023	2026	Kamerové prohlídky 2023.
Turnov	Turnov	kanalizace	<u>sídlíště Přepeřská</u>	Je nutné provést rekonstrukci úseků č. 2420731, 2279344 a 2420733 (stoka CH-2), kanalizace je dožilá.	Rekonstrukce úseků č. 2420731, 2279344 a 2420733 (stoka CH-2), kanalizace je dožilá.	Zpracovat	2027	CH-2	BE 300	58	10672	0,6	0,06	2025	2027	Kamerové prohlídky 2024.
Turnov	Turnov	kanalizace	<u>Stebénka</u>	Velmi špatný technický stav kanalizace. Na opravu této kanalizace navazuje vybudování odlehčení U Raka a napojení kanalizace ul. Markova.	Nutná rekonstrukce celé stoky.	Zpracovat	2026	C	KA 400 KA 300	200 200	12195 10339	4,5	0,2	2018	2026	
Turnov	Turnov	kanalizace	<u>ul. Pod Stránkou</u>	Špatný stav kanalizace. Vede po soukromých pozemcích.	Nutná rekonstrukce celé stoky. Vymístění ze soukromých pozemků za účelem údržby.	Zpracovat	2026	E	KAM 300	340	10339	3,5	0,2	2016	2030	
Turnov	Turnov	kanalizace	<u>ul. Sobotecká</u>	Na několika místech špatný stav kanalizačního potrubí - dochází k propadání kanalizace.	Nutná rekonstrukce celé stoky.	Zpracována	-	EA	BET 400	380	12021	4,6	-	2016	2026	
Turnov	Turnov	kanalizace	<u>Vesecko – průmyslová zóna</u>	Nutná oprava kanalizačního úseku č. 3374445, jedná se o cca 2 m rozpraskaného kameninového potrubí. Hrozí propadnutí. Úsek č. 3374438 má cca 1 m popraskaného kameninového potrubí a v úseku č. 3374448 jsou prorůstající kořeny (potrubí z kameniny). Zvážit opravu dříve, než nastane zhoršení stavu.	Oprava kanalizace - úseky č. 3374445, 3374438.	Zpracovat	2027	AC-5-1	KA 300	75	10339	0,8	0,08	2025	2027	Kamerové prohlídky 2024.
Turnov	Turnov	vodovod a kanalizace	<u>Čsl. Dobrovolců</u>	Kanalizační potrubí ve špatném stavu. Zvětralý beton kanalizačních trub, vymyté dno kanalizace. Vodovod LT DN 80 je z roku 1930.	Nutná výměna kanalizace a vodovodu v celém rozsahu ulici Čsl. Dobrovolců.	Zpracovat	2026	KAN G-8-1, VOD N-8-1-1-1-1-1-1-1-2	BET 300 LT 80	130 182	10672 5600	2,4	0,1	2021	2026	Kamerové prohlídky 2020.
Turnov	Turnov	vodovod a kanalizace	<u>Koňský trh</u>	Výměna vodovodu z roku 1930. Výměna nebo sanace kanalizačních šachet.	Výměna vodovodu. Výměna, popřípadě sanace kanalizačních šachet.	Zpracovat	2026	vodovod Q-1, Q-3, Q-3-1 kanal. D, D-2, D-2-1, D-2-2, OS-9	vodovod LT 150 LT 80 kanal. KAM 200 a 250 KAM 300 sklolam. 500 BET 800	vodovod 7 391 kanal. 38 106 19 322	vodovod 6888 5600 kanal. 9773 10339 13210 19184	10,1	0,5	2025	2027	

Plán obnovy vodohospodářského majetku VHS Turnov 2026																
Provoz	Lokalita	Typ	Název objektu	Popis současného stavu objektu	Návrh na zlepšení stavu, zdůvodnění	PD	Plánovaný rok zadání PD	Označení stávající sítě	DN	m	Kč /m	Předpokládaná cena díla v mil Kč	Předpokládaná cena PD v mil Kč	Rok vložení do PO	Předpoklad realizace	Poznámka
Turnov	Turnov	vodovod a kanalizace	<u>Kotlerovo nábržejí</u>	Stávající ČSOV je ve špatném technickém stavu. Napájecí kabel je poškozen. ČSOV je umístěna na nepřístupném soukromém pozemku. Výtlak z ČSOV je veden přes soukromé pozemky a průjezdu domu. Stávající vodovod LT DN80 veden částečně přes soukromé pozemky.	Vybudovat novou ČSOV před prostorem bývalé vrátnice na městském pozemku přilehlé komunikace. Do ČSOV bude napojena splašková kanalizace z areálu SČVK s přípravou pro budoucí dalších nemovitostí v sousedství. Výtlak z ČSOV veden komunikací ul. Palackého. Vybudovat nový vodovod PE DN 90 v komunikaci, včetně přepojení stávajících přípojek.	Zpracována	-	C-19	PVC DN 300 výtlak PE 90 PE 90	15 115 205	9295 4524 4466	3,0	-	2022	2026	
Turnov	Turnov	vodovod a kanalizace	<u>kpt. Jaroše</u>	Kanalizace ve špatném stavu. Potrubí popraskané, kaverny. Vodovod LT DN 80 z roku 1930.	Nutná výměna kanalizace a vodovodu v celém rozsahu ulice kpt. Jaroše	Zpracovat	2026	vod. N-6-2-1 kan. GB	LT 80 BET 400	140 140	5600 12021	2,5	0,1	2023	2028	Kamerové prohlídky 2023.
Turnov	Turnov	vodovod a Kanalizace	<u>Na Vyhliďce</u>	Kanalizační potrubí ve špatném stavu. Zvětralý beton kanalizačních trub zamezuje plynulému toku splaškových vod, dochází k zanášení a ucpávání. Vodovod LT DN 80 je z roku 1930.	Nutná výměna kanalizace a vodovodu v celém rozsahu ulice Na Vyhliďce.	Zpracovává se	-	vodovod N-3 kanal. GC-2	LT 80 BET 300	249 236	5600 10672	4,0	-	2020	2029	Kamerové prohlídky 2019. V roce 2024 vystavěn nový plynovod a asfaltový povrch, nejméně 5 let se zde nic realizovat nebude.
Turnov	Turnov	vodovod a kanalizace	<u>Partizánská</u>	Kanalizace ve špatném stavu. Potrubí popraskané, kaverny. Vodovod LT DN 80 z roku 1930.	Nutná výměna kanalizace a vodovodu v celém rozsahu ulice Partizánská.	Zpracovat	2026	vod. N-8-1-1-1-1-1-1 kan. GB-3	LT 80 KAM 300	62 62	5600 10339	1,0	0,1	2023	2028	
Turnov	Turnov	vodovod a kanalizace	<u>sídlíště Žižkova</u>	Kanalizace v celém areálu sídlíště ve špatném stavu, Vodovod PVC 160 z roku 1990.	Nutná výměna kanalizace a vodovodu v celém rozsahu sídlíště Žižkova.	Zpracovat	2026	D, D-10, D-11 O-1-1-1-1	BET 300 Bet 400 PVC 315 KAM 300 PVC 160	50 150 166 61 114	10672 12021 9295 10339 6206	5,2	0,3	2020	2026	Kamerové prohlídky 2019.
Turnov	Turnov	vodovod a kanalizace	<u>Švermova</u>	Kanalizace ve špatném stavu. Potrubí popraskané, kaverny, vrostlé kořeny. Vodovod LT DN 80 z roku 1930.	Nutná výměna kanalizace a vodovodu v celém rozsahu ulice Švermova.	Zpracovat	2026	vodovod N-9-1-1-1-1. N-9-1-1-1-1-2 kanal. FA-2, FA-2-1, FA-1-1	LT 80 BET 300 BET 400	186 167 88	5600 10672 12021	3,9	0,2	2020	2026	Kamerové prohlídky 2019. Bude se projektovat.
Turnov	Turnov	vodovod a kanalizace	<u>ul. Zdeňka Nejedlého</u>	Kanalizace stará, propadá se na několika místech, velmi špatný stav kanalizačních přípojek.	Nutná rekonstrukce celé stoky.	Zpracovat	2026	kanal. G-8 vodovod N-6-1, N-6-1-2, N-8-1-1-1-1-1-1-1, N-8-1-1-1-1-1-1-1-1-1	BET 300 KAM 300 LT 80	279 86 387	10672 10339 5600	6,0	0,3	2016	2026	Zatím se nepočítá s realizací - není podpora města. Stav kanalizace potvrzen - Kamerové prohlídky 2020. Bude se projektovat.
Turnov	Turnov	vodovod a kanalizace	<u>Vesecká</u>	Stav kanalizace je na třech úsecích v havarijním stavu. Dochází k čtenému popraskání potrubí + zavírání profilu. Vodovod z PVC 110 je z roku 1980.	Nutná oprava kanalizace ve vyznačených úsecích. Výměna vodovodu v celé délce za potrubí PE DN 100.	Zpracovat	2026	E-12-1, AC-8	PVC DN 110 BE 500	100 100	5054 13210	1,8	0,1	2022	2026	Kamerové prohlídky 2021.
Turnov	Turnov	vodní zdroj	<u>zdroj Záborčí</u>	Svodné potrubí je na hranici životnosti.	Rekonstrukce potrubí včetně objektů.	Zpracovat	2026	NN25,NN26,NN27,N N28,NN29,NN30, NN31	LT80, 100, 125	87 245 990	5600 6160 6160	8,1	0,4	2015	2027	Studie RNDr. Šeda.
Turnov	Turnov	vodojem	<u>VDJ Károvsko nový věžák</u>	Problhá intenzivní výstavba RD v lokalitě Hrušnice, Károvsko pro obyvatelstvo s vysokými nároky na životní standard, a tedy plynulou dodávku vody, kterou při výpadcích elektrické energie nelze v pásmu zemních VDJ Károvsko prostřednictvím ATS zajistit.	Vybudování nového věžového VDJ s dostatečnou akumulací.	Zpracovat	2026	-	-	-	-	23,0	1,2	2020	2030	
Turnov	Turnov	vodojem	VDJ Metelka	Nevyhovující stavebně technický stav. Havarijní stav betonových konstrukcí.	Nutná celková rekonstrukce objektu.	Zpracována	-	-	-	-	-	5,0	-	2015	2026	
Turnov	Turnov	ČS	<u>ČS Dolánky - objekt akumulace</u>	Objekt ve špatném stavebně technickém stavu. Průsaky konstrukcemi.	Celková oprava objektu akumulace vody, oprava zastřešení a střešní krytiny, sanace komor, výměna armatur, výměna čerpadel.	Zpracovává se	-	-	-	-	-	2,5	-	2015	2026	
Turnov	Turnov	vodovod	<u>Dělnická</u>	Stávající vodovod ve špatném technickém stavu .	Výměna vodovodu v celé délce.	Zpracovat	2026	E-11, E-11-1, E-11-2	LT 80 PE 110 LT 100	116 40 38	5600 5054 6160	1,1	0,1	2022	2028	
Turnov	Turnov	vodovod	<u>Havlíčkovo nám.</u>	Špatný celkový stav vodovodu.	Nutná výměna vodovodu.	Zpracována	-	O-6-1-1-1-1-2	LT 80	101	5600	0,6	-	2018	2030	Stavební povolení.
Turnov	Turnov	vodovod	<u>Pelešany - rovinka</u>	Potrubí z IPE DN 110 ,DN 90 je ve špatném technickém stavu, častá poruchovost.	Výměna vodovodu v celé délce.	Zpracovává se	-	V-5-1	PE 90 PE 110	198 778	4466 5054	4,8	-	2022	2026	Částečně plán oprav.
Turnov	Turnov	vodovod	<u>Sídlíště Jana Patočky</u>	Velká poruchovost vodovodu - vodovod v dožilém stavu.	Nutná výměna vodovodu ve stanoveném rozsahu.	Zpracovat	2026	C-14-1, C-14-2, C-17, C-15	LT 150 LT 80 LT 100 PVC 90	271 93 50 56	6888 5600 6160 4466	3,0	0,2	2024	2027	
Turnov	Turnov	vodovod	<u>vodovod Konělupy</u>	Špatný celkový stav vodovodu. Četné poruchy.	Výměna vodovodu v celé délce včetně armatur.	Zpracována	-	Q-2-1-1, Q-2-1-1-1, Q-2-1-1-1-1,Q-2-1-1-2	LT100, LT80	LT100=343 LT80=133	6160 5600	2,9	-	2015	2025-2026	Částečná realizace v ul. Jiráskova - v úseku městem obnovovaných povrchů.
Turnov	Turnov	vodovod	<u>vodovod Palackého - Na Lukách</u>	Vadný materiál potrubí, četné poruchy zaviněné stářím.	Výměna vodovodu v celé délce od napojení v ulici Palackého až k požární zbrojnici.	Zpracovat	2026	Q-4	PE90	200	4466	0,9	0,0	2015	2026	Zhotovena část vodovodu v areálu Crytur. Plán oprav 2026.
Turnov	Turnov	vodovod	<u>vodovod v Lesní ulici</u>	Nepřístupný vodovod OC 50. Z provozního hlediska přeložit do komunikace.	Projekční řešení lokality. Výměna vodovodu.	Zpracována	-	E-12-1-1-1 , E-12-1-1-2	63	167	3682	0,6	-	2015	2026	
Turnov	Turnov	vodovod	<u>zásobní řád Šleiferna dokončení</u>	Havarijní stav vodovodu LT 175. Potrubí je zarostlé.	Výměna sítí v daném rozsahu.	Zpracována	-	K1	200	900	5166	4,7	-	2012	2026	Zhotoveno cca 22 m v části úpravy parku. Pokračování dle finančních možností v roce 2023. Původní PD.
Turnov	Turnov	vodovod	<u>zásobní řád ulice Nudvojovická</u>	Starý zásobní řád LTL DN 60 nemá kapacitu. Výstavba nové výrobní haly.	Výměna úseku 420 m za LTL 100.	Zpracovat	2026	VA-2-2	100	420	6160	2,6	0,1	2012	2028	
Turnov	Turnov	vodovod	<u>zásobní řád ulice Pacitova</u>	Starý zásobní řad LT DN 60-80 nemá kapacitu, je starý.	Výměna úseku 275 m za PE 90.	Zpracovat	2026	A-4-2	90	275	5600	1,5	0,1	2012	2028	
Turnov	Vyskeř	vodní zdroj	<u>Nový vrt</u>	Stávající vrt vyžaduje provést regeneraci. Jedná se o jediný vodní zdroj pro lokalitu. Nouzové zásobování je problematické. Není náhradní zdroj.	Vybudovat záložní vrt v místech původního vrtu a ČS.	Zpracována	-	-	-	-	-	4,0	-	2021	2026	
													652,7	26,2		