

Plán obnovy vodohospodářského majetku VHS Turnov 2026																
- předpoklad realizace 2026																
Provoz	Lokalita	Typ	Název objektu	Popis současného stavu objektu	Návrh na zlepšení stavu, zdůvodnění	PD	Plánovaný rok zadání PD	Označení stávající sítě	DN	m	Kč /m	Předpokládaná cena díla v mil Kč	Předpokládaná cena PD v mil Kč	Rok vložení do PO	Předpoklad realizace	Poznámka
Semily	Benecko	vodní zdroj	VZ Štěpanická Lhota	Nedostatečná kapacita. V letních suchých měsících při turistických špičkách působí problémy se zásobováním, zavážení vodou. Netěsný vodojem.	Bude řešeno v rámci projektu Bátovka - 1.stavba. Nový vodojem a čerpání vody ze zdroje Š. L. pro Jilemnici.	Zpracována	-	-	-	-	-	3,0	-	2015	2026	
Semily	Benecko	vodní zdroj	VZ Žalý	Horní hrana vrchní skruže směrem do svahu je na úrovni terénu. Při vytrvalých deštích dochází k natékají povrchové vody do sběrné jámky. Mezi skružemi prorůstají kořeny okolní vegetace. Vznikají zákalý vody. Betonový poklop není dešťujistý a není zabezpečen proti vniknutí nepovolanych osob.	Provést rekonstrukci jímacího objektu. Utěsnit skruže proti pronikání dešťové vody, objekt zvýšit o jednu skruž, vybavit dešťujistým poklopem a zabezpečit objekt proti vniknutí nepovolanych osob.	Není třeba	-	-	-	-	-	0,2	-	2022	2026	Nad zdrojem probíhá rekonstrukce rekreačního objektu.
Semily	Benecko	úpravna	ÚV Pláňka	V objektu ÚV je nainstalováno zařízení na odvlhčení, které nemá potřebný výkon. Dochází k degradaci objektu vlhkostí. Vystrojení trpí důlkovou korozi a netěsností svárů. Povrch akumulace pitné vody se drolí. Původní stěrka je již odplavena. Chybí přístupová cesta.	Generální oprava objektu- sanace akumulace, výměna potrubních rozvodů, instalace stacionárního odvlhčení. Zřídít příjezdovou komunikaci.	Zpracovat	2026	-	-	-	-	3,0	0,2	2019	2026	
Semily	Benecko	vodojem	VDJ Zátíší	Akumulace vodojemu má nevyhovující povrchovou úpravu. Dochází k degradaci betonu, zejména podlahy, která je navíc špatně vyspádována. Filtr není možné vyprat v potřebné kvalitě.	Provést sanaci povrchu akumulace a opatřit jí novým povrchem typu Vandex. Vybudovat technologii na praní filtru. Zařadit do projektu revitalizace prameniště Benecko Zátíší.	Není třeba	-	-	-	-	-	0,5	-	2012	2026	
Semily	Benecko	vodojem	VDJ Zátíší	Přístup k VDJ (strmý svah - klouže)	Instalace zábradlí, schodů, popř. podesty.	Není třeba	-	-	-	-	-	0,1	-	2024	2026	
Semily	Benešov	vodovod	Benešov u Semil - Obnova vodovodních řadů - II. Etapa Krajská komunikace	Špatný stav starého vodovodního řadu. Zarostlé potrubí.	Nahradit novým vodovodem. Podklady PD: Benešov u Semil - Obnova vodovodních řadů.	Zpracována	-	O-2-1-2, O-2-1-1, O-2-1, O-2,O-2-2, O4, O5, O6, O7, O8, O-5, O-6, O-7, O-7-1	LTL 60 - 100	1265	-	5,6	-	2016	2026	
Semily	Benešov	vodovod	Zásobní řad PK Převrat dolní - pošta	Vodovod PE 160 z roku 1965 (dle GIS). Potrubí není obsypáno, praská. U č.p. 307 je navážka cca 4m, majitel si udělal vlastní přeložku.	Výměna potrubí.	Není třeba	-	P7	PE 160	165	5978	1,0	-	2022	2026	Přeložka hotová (zbývající úseky by se daly řešit z plánu oprav).
Semily	Chuchelna	vodojem	VDJ Chuchelna starý	VDJ Chuchelna je z důvodu odmítavého postoje vlastníka pozemku neopravitelný - stavebně technický stav VDJ velmi špatný. VDJ byl odpojen ze sítě.	Předat a nebo zdemolovat a odstranit starý vodojem. VDJ je odstave ze sítě.	Není třeba	-	-	-	-	-	0,3	-	2019	2026	Úpravy na síti již byly provedeny (rozdělení pásem pod jiná pásma, a to Klinkovice a Slap). VDJ je odstaven ze sítě.
Semily	Jilemnice	kanalizace	Masarykovo náměstí - šachta č. 973285	Šachta č. 973285 má degradované dno. Šachtou stabilně protéká voda, která zhoršuje stav dna.	Oprava dna šachty č. 973285.	Není třeba	-	-	AE	-	-	0,1	-	2025	2026	Plán oprav.
Semily	Jilemnice	kanalizace	Na Kozinci v komunikaci (u č.p. 684 - 679)	Kanalizace ve špatném stavu, dle probíhajících kamerových prohlídek 2022. Popraskaná stoka, hrozí propadnutí.	Nutná oprava kanalizace. Na tento úsek navazuje úsek v zahradách.	Zpracovat	2025	AB-6-1; AB-6-1-1; AB-6-1-2	KA 300	170	10339	1,8	0,1	2022	2026	Velká prioritá.
Semily	Jilemnice	kanalizace	ul. J. Weisse (křižovatka s Roztockou)	Kanalizace je ve špatném stavu. Z kamerových prohlídek z roku 2021 byly zjištěny tyto závady: komplexní tvorba prasklin, posunuté spoje, deformace a destrukce stoky.	Výměna kanalizace. Měla by být provedena společně s vodovodem.	Zpracovat	2026	A-11-1-3-1-1	KA 400	50	12195	0,6	0,0	2022	2026	Plán oprav.
Semily	Jilemnice	kanalizace	Ul. Krkonošská	Stávající kanalizace ústí do vodoteče, do Jilemky. Kanalizace byla již vytrasována a geodeticky zaměřená. Jsou provedeny kamerové prohlídky.	Přepojit stávající kanalizaci na veřejnou stoku.	Zpracovat	2026	-	BE 300	-	-	1,0	0,1	2025	2026	Odhad ceny.
Semily	Jilemnice	kanalizace	Ulička mezi Dolení a Krkonošskou ul. (u č.p. 167)	Jedná se o jeden kanalizační úsek vedoucí v uličce pro pěší. Kanalizace je popraskaná, objevují se díry ve stěnách potrubí. Na trase je jeden podzemní objekt, kde je viditelná infiltrace. Největším problémem je, že to co protéká stokou mizí pod PVC trubkou.	Oprava kanalizace. Bezvýkopová technologie?	Zpracovat	2026	A-4	BE 400	55	12021	0,7	0,0	2024	2026	Kamerové prohlídky 2023.
Semily	Lomnice	kanalizace	K Babylonu J. Zahradníka	Kanalizace v havarijním stavu.	Nutná rekonstrukce kanalizace.	Zpracovat	2026	BB, BB-3, B-3-2	300 400	350 188	10672 12021	6,0	0,3	2019	2026	Kamerové prohlídky 2018, 2023. Velká prioritá.

Plán obnovy vodohospodářského majetku VHS Turnov 2026																
- předpoklad realizace 2026																
Provoz	Lokalita	Typ	Název objektu	Popis současného stavu objektu	Návrh na zlepšení stavu, zdůvodnění	PD	Plánovaný rok zadání PD	Označení stávající sítě	DN	m	Kč /m	Předpokládaná cena díla v mil Kč	Předpokládaná cena PD v mil Kč	Rok vložení do PO	Předpoklad realizace	Poznámka
Semily	Lomnice	kanalizace	Kavánova	Kanalizace v havarijním stavu.	Nutná rekonstrukce kanalizace.	Zpracována	2026	AD-1, AD-1-1, A-7-1, A-9-2, A-9-1, A-10-1,	KAM 300 BET 300 BET 400	265 177 88	10339 10672 12021	5,7	-	2019	2026	Velká priorita.
Semily	Lomnice	vodovod a kanalizace	Smetanova	Kanalizace ve špatném technickém stavu.	Výměna kanalizace v zájmové lokalitě. Řešit také dešťovou kanalizace (vybudovaná Čistou Jizerou).	Zpracovat	2026	KAN B, VOD	Vejce 600/900 BET 500 LT 100	348 97 477	16661 13210 6160	10,0	0,5	2021	2026	Kamerové prohlídky 2020.
Semily	Lomnice	vodovod a kanalizace	vodovod a kanalizace 5. května a Palackého	Město Lomnice připravuje rekonstrukci povrchů v ul. 5. května a Palackého. V ul. 5. května vedou v souběhu dvě kanalizace, novější z roku 1998 je ŽBE 600 a starší je BE 400, popř. KA 400.	Nutné zvážít možnosti rekonstrukce VH infrastruktury. Zvážít celkovou výměnu sítí nebo pouze rekonstrukci přípojek. Přepojit kanalizační přípojky na novou kanalizaci v ul. 5.května (ČJ). Část ul. Palackého prošla rekonstrukcí v roce 2021.	Zpracovává se	-	B5-B16, C-8, C12	100	1734	6160	10,7	-	2015	2026	
Semily	Lomnice	vodojem	VDJ Hrádka	Asfaltový nátěr akumulace.	Nechat odstranit nátěr - sanace komory.	Není třeba	-	-	-	-	-	0,5	-	2019	2026	Plán oprav.
Semily	Lomnice	vodojem	VDJ Karlov	VDJ mají propojené akumulace přes zásobní síť. ČS na Hrádka je umístěna ve VDJ Karlov starý nad hladinou akumulace, kdy dochází k zavzdušňování čerpadel. Odpadního potrubí je nevhodně vyvedeno na povrch do soukromé zahrady.	Vybudovat samostatný propoj mezi VDJ Karlov Starý a Nový a přesunout čerpání z VDJ Karlov starý do VDJ Karlov nový. Vybudovat nový odpad s napojením do kanalizace.	Zpracovat	2026	-	-	-	-	1,0	0,1	2021	2026	Cena - kvalifikovaný odhad.
Semily	Lomnice	vodojem	VDJ Karlov starý	2. etapa opravy - stávající elektroinstalace je v nevyhovujícím stavu. Rozvaděče mají vysoký stupeň koroze. Vystrojení armaturní komory a související trubní rozvody v akumulaci jsou původní, netěsní ovládací armatury.	Celková výměna elektroinstalace a přestrojení armaturní komory.	Zpracovat	2026	-	-	-	-	1,5	0,1	2012	2026	
Semily	Lomnice	vodojem	VDJ Rváčov	Objekt není oplocen.	Oplotit.	Zpracovává se	-	-	-	-	-	0,3	-	2015	2026	
Semily	Lomnice	ČS	ČS Rváčov (Popelky)	Opadává fasáda. Výplně otvorů nevyhovují tepelně technickým požadavkům.	Oprava fasády.	Zpracovat	2026	-	-	-	-	0,2	-	2015	2026	
Semily	Lomnice	vodovod	Větrov	Poruchový vodovod, vybudovány v roce 1970 (dle GISu).	Výměna vodovodu.	Není třeba	-	C-11-1-2-2	LT 80	55	5600	0,3	-	2022	2026	Plán oprav.
Semily	Lomnice	vodovod	Želechy	Starý vodovod ocel DN 50, vede přes soukromé pozemky, v trase je hluboká rokle, problémy s kvalitou.	Nahradit novým vodovodem v nové trase a potřebnou dimenzí.	Zpracována	-	F-2-2	PE 90 PE 32	522 181	4466 3682	3,0	-	2017	2026	Budou se dělat nové povrchy.
Semily	Lomnice	vodovod	Želechy	Vodovod vede v soukromých pozemcích.	Vymístění do komunikace, nahradit novým vodovodem v nové trase.	Zpracovat	-	F-1, F-2	PE 90 PE 32	420 200	4466 3682	2,6	0,13	2024	2026	Budou se dělat nové povrchy.
Semily	Rokytnice	ČOV	ČOV Rokytnice	Po rekonstrukci ČOV zatéká do dmýchárny (voda teče střechou pod zpevněnou plochou). Střecha na budově je zvlněná, hrozí popraskání.	Nutná oprava zpevněné plochy. Výměna krytiny na střeše budovy ČOV.	Není třeba	-	-	-	-	-	2,0	-	2023	2026	Odhad ceny. Plán oprav - oprava střechy na budově ČOV.
Semily	Rokytnice	vodovod	Bytovky SSVN	Zásobení bytových domů přes nové potrubí PE 2" je kapacitně nevyhovující. Pod základy objektu čp. 453 prochází staré OC potrubí v havarijním stavu. Z toto potrubí je zásoben bytový dům čp. 539 a 538, a to přes jeden vodoměr.	Zrušení OC potrubí, které prochází pod čp. 453, zrušit RŠ která je v havarijním stavu, přemístit VDM v čp. 453 a osadit domovní redukční ventil, v čp. 573 osadit redukční ventil. Pro objekt čp. 539 a 538 zřídít samostatné přípojky, pro každé čp. zvlášť. Osazení vodoměru s redukčním ventilem.	Zpracována	-	-	PE 63	80	3682	0,3	-	2019	2026	Dořešit, jakou variantu zvolit.
Semily	Rokytnice	vodovod	Přípoika ČOV	Nedostatečná kapacita vodovodní přípojky.	Výměna vodovodu z PE 32 na PE 63.	Není třeba	-	-	PE 32	222	3682	0,8	-	2022	2026	Plán oprav. Nutno položit aspoň chráničku při opravě průtahu městem.
Semily	Rokytnice	vodovod	Vodovod od náměstí nahoru nebo dolů Japonská zahrada	Objekty č.p. 340, 355, 203 a 199 jsou napojeny na vodovod přes zahrady (soukromé pozemky).	Vybudovat nový řad v chodníku a napojit objekty.	Zpracována	-	-	PE 63	122	3682	0,5	-	2022	2026	
Semily	Semily	kanalizace	Dvořáková	Nachází se zde v souběhu dvě kanalizační stoky. Problémem je zde především tvorba prasklin, protispády, kořeny v kanalizaci.	Rekonstrukce kanalizace nutná. Úseky č. 2533054 (stoka DC-7), 2533055 (stoka DC-8) jsou v havarijním stavu.	Zpracovat	-	DC-7, DC-8	BE 400, KA 400	220	12021	2,6	0,13	2024	2026	Kamerové prohlídky 2023.
Semily	Semily	kanalizace	Janáčková	Kanalizace je ve velmi špatném stavu.	Výměna kanalizace v zájmové lokalitě.	Zpracovat	-	DB-2	KA 300	137	10339	1,4	0,07	2024	2026	Kamerové prohlídky 2023.
Semily	Semily	kanalizace	kanalizace pod hřbitovem Koštofrank	Vedení kanalizace v nepřístupném prostoru, kanalizace se pod hřbitovem rozpadá.	Nutná výměna kanalizace. Prozkoumat možné napojení do ul. Mikoláše Alše (50m).	Zpracovat	2026	A-7	BE 400	140	12021	1,7	0,1	2014	2026	
Semily	Semily	vodovod a kanalizace	Najmanova	Kanalizace v malých hloubkách. Cihelné šachty řešeny jako uliční vpusti, nelze provést opravu vypadaných cihel (malý půdorysný rozměr). Kanalizace je z betonových trub DN 250 spojovaných natupo. V kamerovém záznamu jsou vidět mezery a tudíž dochází k netěsnosti a vsakování OV do okolního prostředí. Vodovod je částečně ve staré litině.	Celková výměna dané kanalizační stoky a vodovodního řadu.	Zpracovat	2026	D4,E-7-1-1 D-8	PP 90 BE 400	170 88	4466 12021	1,8	0,1	2015	2026	
Semily	Semily	vodovod a kanalizace	Smetanova, Dvořáková, Větrná	Město Semily plánuje nové povrchy. Vodovod a kanalizace pochází z roku 1908 (dle GISu).	Výměna VH sítí před realizací nových povrchů. Ve Dvořákové ul. vedou souběžně dvě kanalizace. Přepojit objekty ze starší kanalizace do nové.	Zpracovává se	-	E-6-1, E-6-2, E-6, E-5, E-7 DB-1, DC-6, DC-5, DC-8	LT 80 PE 90 KA 300 BE 300 BE 400 BE 500	393 168 112 47 110 115	5600 4466 10339 10372 12021 13210	7,4	-	2022	2026	
Semily	Semily	vodojem	PK Nouzov	PK je na soukromém pozemku bez oplocení a špatně zabezpečena proti vstupu cizí osoby.	Odkoupit pozemek pod objektem a oplotit.	Zpracovat	2026	-	-	-	-	0,1	0,0	2013	2026	Odkoupit pozemek.
Semily	Semily	vodovod	Mikoláše Alše	Nevyhovující kvalita vody - zákal v síti (železo).	Nutná výměna LT potrubí.	Zpracovat	2026	B-3-2 B-3, B-3-1, B-3-1-2, B-3-1-2-3	LT 100 OC 100	218 92	6160 5012	1,8	0,1	2019	2026	
Turnov	Ktová	vodovod	vodovod za parkovištěm - III.etapa	Starý litinový a azbestocementový vodovod, časté poruchy, je nepřístupný.	Nahradit novým vodovodem a přeložit do veřejných pozemků III. Etapa.	Není třeba	-	F-7, F-6	PE 90	90,9	4466	0,4	-	2016	2026	Plán oprav.
Turnov	Malá Skála	vodovod	vodovod za hotelem Kavka	Nevyhovující stav potrubí, velká poruchovost.	Výměna vodovodu v celé délce včetně armatur. Řeší PD Vodovod Křížky.	Zpracována	-	A-8-1-2-2-1-1	65	205	5096	1,0	-	2017	2026	Součást projektu - Vodovod Křížky.
Turnov	Přepeře	ČSOV	ČSOV Přepeře A, B	Nevyhovující technický stav vystrojení ČSOV.	Instalace vystrojení Self Clean - Hidrostral dle PD.	Zpracovat	2026	-	-	-	-	1,5	0,1	2018	2026	Předpokládáme novou PD na ČSOV Přepeře A,B. K dispozici je pouze původní PD, nová PD není.
Turnov	Rovensko	vodovod	přivaděč zdroj - ÚV Hrudka	Zarostlé potrubí přivaděče.	Výměna potrubí.	Zpracována	-	SA1 - SA8	KAM 200	741	8000	5,9	-	2015	2026	
Turnov	Rovensko	vodovod	výtlač z ÚV Hrudka do VDI Bora	Poruchové potrubí výtlaču.	Výměna potrubí. Optimalizace dimenze.	Zpracována	-	G1, G2	OC 150	1866	3430	6,4	-	2015	2026	

Plán obnovy vodohospodářského majetku VHS Turnov 2026																
- předpoklad realizace 2026																
Provoz	Lokalita	Typ	Název objektu	Popis současného stavu objektu	Návrh na zlepšení stavu, zdůvodnění	PD	Plánovaný rok zadání PD	Označení stávající sítě	DN	m	Kč /m	Předpokládaná cena díla v mil Kč	Předpokládaná cena PD v mil Kč	Rok vložení do PO	Předpoklad realizace	Poznámka
Turnov	Tatobity	vodovod	<u>u kostela přes ulici</u>	vodovod pod navážkou. Zbudováním hasičského hřiště se vodovod dostal do nepřístupných hloubek.	Nutná přeložka výtlačného i zásobního řadu.	Zpracovat	2026	Výtlak V1 Zás. řad A1	PVC 160 PVC 160	180 180	4046 4046	2,0	0,1	2023	2026	
Turnov	Turnov	ČSOV	ČSOV Kadlec	Chybějící podesta a dožívající ovládací prvky.	Instalace podesty a výměna ovládacích prvků.	Zpracovat	2026	-	-	-	-	0,4	0,0	2025	2026	Odhad ceny (materiál + práce).
Turnov	Turnov	ČSOV	všechny ČSOV	Dožívající ovládací prvky.	Výměna ovládacích prvků (šoupata).	Není třeba	-	-	-	-	-	1,5	-	2025	2026	Plán oprav. Odhad ceny (materiál + práce). Jedná se o všechny ČSOV na Turnovsku.
Turnov	Turnov	kanalizace	<u>28. října (od nemocnice)</u>	Kanalizace je uložena ve velkých hloubkách, je v havarijním stavu, nelze obsluhovat.	Oprava kanalizace v daném rozsahu, přidání kanalizační šachty v úseku č. 3447985.	Zpracovat	2026	C-6	KAM 300	157	8149	1,3	0,1	2025	2026	Velká priorita.
Turnov	Turnov	kanalizace	<u>kanalizace Konělupy</u>	Špatný celkový stav kanalizace.	Oprava kanalizace. Bezvýkopová technologie?	Zpracována	-	D	BE 400 BE 600	BE 400 = 345 m BE 600 = 133 m	12021 15051	6,2	-	2016	2026	Realizace 2025/2026.
Turnov	Turnov	kanalizace	<u>kanalizace ul. Krátká</u>	Stávající kanalizace ve špatném stavu. Chybí počáteční šachta.	Nutná výměna kanalizace.	Zpracována	-	AE-4	BE 400	110	12021	1,3	-	2019	2026	Realizace 2025/2026.
Turnov	Turnov	kanalizace	<u>kanalizace ul. Nádražní</u>	Stávající kanalizace ve špatném stavu. Chybí počáteční šachta.	Nutná výměna kanalizace.	Zpracovat	2026	AE-3	Bet 400	90	12021	1,1	0,1	2019	2026	
Turnov	Turnov	kanalizace	<u>Přepeřská</u>	Mezi šachtami 562159-562159A jsou na kanalizaci podélné praskliny a dochází k počáteční deformaci profilu.	Staticky zajistit potrubí vložkováním .	Není třeba	-	CH	BE 1200	250	27913	7,0	-	2023	2026	Kamerové prohlídky 2023.
Turnov	Turnov	kanalizace	<u>Přepeřská</u>	Mezi šachtami 645908A-645908B jsou na kanalizaci podélné praskliny a dochází k počáteční deformaci profilu.	Staticky zajistit potrubí vložkováním .	Není třeba	-	CH	BE 1200	56	27913	1,6	-	2023	2026	Kamerové prohlídky 2023.
Turnov	Turnov	kanalizace	<u>Stebénka</u>	Velmi špatný technický stav kanalizace. Na opravu této kanalizace navazuje vybudování odlehčení U Raka a napojení kanalizace ul. Markova.	Nutná rekonstrukce celé stoky.	Zpracovat	2026	C	KA 400 KA 300	200 200	12195 10339	4,5	0,2	2018	2026	
Turnov	Turnov	kanalizace	<u>ul. Sobotecká</u>	Na několika místech špatný stav kanalizačního potrubí - dochází k propadání kanalizace.	Nutná rekonstrukce celé stoky.	Zpracována	-	EA	BET 400	380	12021	4,6	-	2016	2026	
Turnov	Turnov	vodovod a kanalizace	<u>Čsl. Dobrovolců</u>	Kanalizační potrubí ve špatném stavu. Zvětralý beton kanalizačních trub, vymyté dno kanalizace. Vodovod LT DN 80 je z roku 1930.	Nutná výměna kanalizace a vodovodu v celém rozsahu ulici Čsl. Dobrovolců.	Zpracovat	2026	KAN G-8-1, VOD N-8-1-1-1-1-1-1-2	BET 300 LT 80	130 182	10672 5600	2,4	0,1	2021	2026	Kamerové prohlídky 2020.
Turnov	Turnov	vodovod a kanalizace	<u>Kotlerovo nábreží</u>	Stávající ČSOV je ve špatném technickém stavu. Napájecí kabel je poškozen. ČSOV je umístěna na nepřístupném soukromém pozemku. Výtlak z ČSOV je veden přes soukromé pozemky a průjezdu domu. Stávající vodovod LT DN80 veden částečně přes soukromé pozemky.	Vybudovat novou ČSOV před prostorem bývalé vrátnice na městském pozemku přilehlé komunikace. Do ČSOV bude napojena splašková kanalizace z areálu SÉVK s přípravou pro budoucí dalších nemovitostí v sousedství. Výtlak z ČSOV veden komunikací ul. Palackého. Vybudovat nový vodovod PE DN 90 v komunikaci, včetně přepojení stávajících přípojek.	Zpracována	-	C-19	PVC DN 300 výtlak PE 90 PE 90	15 115 205	9295 4524 4466	3,0	-	2022	2026	
Turnov	Turnov	vodovod a kanalizace	<u>sídlíště Žižkova</u>	Kanalizace v celém areálu sídlíště ve špatném stavu, Vodovod PVC 160 z roku 1990.	Nutná výměna kanalizace a vodovodu v celém rozsahu sídlíště Žižkova.	Zpracovat	2026	D, D-10, D-11 O-1-1-1-1	BET 300 Bet 400 PVC 315 KAM 300 PVC 160	50 150 166 61 114	10672 12021 9295 10339 6206	5,2	0,3	2020	2026	Kamerové prohlídky 2019.
Turnov	Turnov	vodovod a kanalizace	<u>Švermova</u>	Kanalizace ve špatném stavu. Potrubí popraskané, kaverny, vrostlé kořeny. Vodovod LT DN 80 z roku 1930.	Nutná výměna kanalizace a vodovodu v celém rozsahu ulice Švermova.	Zpracovat	2026	vodovod N-9-1-1-1. N-9-1-1-1-1-2 kanal. FA-2, FA-2-1, FA-1-1	LT 80 BET 300 BET 400	186 167 88	5600 10672 12021	3,9	0,2	2020	2026	Kamerové prohlídky 2019. Bude se projektovat.
Turnov	Turnov	vodovod a kanalizace	<u>ul. Zdeňka Nejedlého</u>	Kanalizace stará, propadá se na několika místech, velmi špatný stav kanalizačních přípojek.	Nutná rekonstrukce celé stoky.	Zpracovat	2026	kanal. G-8 vodovod N-6-1, N-6-1-2, N-8-1-1-1-1-1-1, N-8-1-1-1-1-1-1-1-1	BET 300 KAM 300 LT 80	279 86 387	10672 10339 5600	6,0	0,3	2016	2026	Zatím se nepočítá s realizací - není podpora města. Stav kanalizace potvrzen - Kamerové prohlídky 2020. Bude se projektovat.
Turnov	Turnov	vodovod a kanalizace	<u>Vesecká</u>	Stav kanalizace je na třech úsecích v havarijním stavu. Dochází k četnému popraskání potrubí + zavírání profilu. Vodovod z PVC 110 je z roku 1980.	Nutná oprava kanalizace ve vyznačených úsecích. Výměna vodovodu v celé délce za potrubí PE DN 100.	Zpracovat	2026	E-12-1, AC-8	PVC DN 110 BE 500	100 100	5054 13210	1,8	0,1	2022	2026	Kamerové prohlídky 2021.
Turnov	Turnov	vodojem	VDJ Metelka	Nevyhovující stavebně technický stav. Havarijní stav betonových konstrukcí.	Nutná celková rekonstrukce objektu.	Zpracována	-	-	-	-	-	5,0	-	2015	2026	
Turnov	Turnov	ČS	<u>ČS Dolánky - objekt akumulace</u>	Objekt ve špatném stavebně technickém stavu. Průsaky konstrukcemi.	Celková oprava objektu akumulace vody, oprava zastřešení a střešní krytiny, sanace komor, výměna armatur, výměna čerpadel.	Zpracovává se	-	-	-	-	-	2,5	-	2015	2026	
Turnov	Turnov	vodovod	<u>Pelešany - rovinka</u>	Potrubí z IPE DN 110, DN 90 je ve špatném technickém stavu, častá poruchovost.	Výměna vodovodu v celé délce.	Zpracovává se	-	V-5-1	PE 90 PE 110	198 778	4466 5054	4,8	-	2022	2026	Částečně plán oprav.
Turnov	Turnov	vodovod	<u>vodovod Konělupy</u>	Špatný celkový stav vodovodu. Četné poruchy.	Výměna vodovodu v celé délce včetně armatur.	Zpracována	-	Q-2-1-1, Q-2-1-1-1, Q-2-1-1-1-1,Q-2-1-1-2	LT 100 LT 80	LT 100 = 343 m LT 80 = 133 m	6160 5600	2,9	-	2015	2026	Částečná realizace v ul. Jiráskova - v úseku městem obnovovaných povrchů. Realizace 2025/2026.
Turnov	Turnov	vodovod	<u>vodovod Palackého - Na Lukách</u>	Vadný materiál potrubí, četné poruchy zaviněné stářím.	Výměna vodovodu v celé délce od napojení v ulici Palackého až k požární zbrojnici.	Zpracovat	2026	Q-4	PE90	200	4466	0,9	0,0	2015	2026	Zhotovena část vodovodu v areálu Crytur. Plán oprav 2026.
Turnov	Turnov	vodovod	<u>vodovod v Lesní ulici</u>	Nepřístupný vodovod OC 50. Z provozního hlediska přeložit do komunikace.	Projekční řešení lokality. Výměna vodovodu.	Zpracována	-	E-12-1-1-1, E-12-1-1-2	63	167	3682	0,6	-	2015	2026	
Turnov	Turnov	vodovod	<u>zásobní řad Šleiferna dokončení</u>	Havarijní stav vodovodu LT 175. Potrubí je zarostlé.	Výměna sítí v daném rozsahu.	Zpracována	-	K1	200	900	5166	4,7	-	2012	2026	Zhotoveno cca 22 m v části úpravy parku. Pokračování dle finančních možností v roce 2023. Původní PD.
Turnov	Vyskeř	vodní zdroj	<u>Nový vrt</u>	Stávající vrt vyžaduje provést regeneraci. Jedná se o jediný vodní zdroj pro lokalitu. Nouzové zásobování je problematické. Není náhradní zdroj.	Vybudovat záložní vrt v místech původního vrtu a ČS.	Zpracována	-	-	-	-	-	4,0	-	2021	2026	
													174,4	3,7		