

Plán obnovy vodohospodářského majetku VHS Turnov 2027																
Provoz	Lokalita	Typ	Název objektu	Popis současného stavu objektu	Návrh na zlepšení stavu, zdůvodnění	PD	Plánovaný rok zadání PD	Označení stávající sítě	DN	m	Kč /m	Předpokládaná cena díla v mil Kč	Předpokládaná cena PD v mil Kč	Rok vložení do PO	Předpoklad realizace	Poznámka
Semily	Benecko	ČOV	ČOV Štěpanická Lhota	Nedostatečná kapacita ČOV pro napojení nových objektů.	Na základě usnesení bude ČOV Štěpanická Lhota odstavena z provozu a bude vybudována gravitační kanalizace, která bude odvádět odpadní vody na ČOV Jilemnice.	Zpracovává se	-	-	-	-	-	35,0	0,5	2023	2030	Probíhá projektová příprava.
Semily	Benecko	kanalizace	hotel Kubát - hotel Zátíší	V letech 2012-2013 proveden průzkum nátoku balastních vod. Stávající kanalizace je ve špatném technickém stavu. Nevýhovující kapacita, velký nátok balastních vod.	Kanalizaci je nutno vyměnit v celé délce. Zvážit variantu vybudování nového úseku v délce cca 120m, místo obnovy stávajícího úseku v délce cca 180 m. V tomto případě by se nemuselo kácet. Je nezbytné přepočítat zkapacitnění potrubí z nedostatečných DN 200. Tato kanalizace by měla být součástí projektu, který řeší kanalizaci na Benecku.	Zpracovává se	-	B-4	200	600	6 206	3,7	-	2019	2030	Tento úsek je součástí zpracovávaného projektu.
Semily	Benecko	kanalizace	hotel Kubát - hotel Žalý	V letech 2012-2013 proveden průzkum nátoku balastních vod. Stávající kanalizace je ve špatném technickém stavu. Nevýhovující kapacita, velký nátok balastních vod.	Kanalizaci je nutno vyměnit v celé délce. Je nezbytné přepočítat zkapacitnění potrubí a nahradit nedostatečný profil DN 200. Tato kanalizace by měla být součástí projektu, který řeší kanalizaci na Benecku.	Zpracovává se	-	B	200	574	6 206	3,6	-	2019	2030	Tento úsek je součástí zpracovávaného projektu.
Semily	Benecko	kanalizace	chata Barka - bývalá ČOV	V letech 2012-2013 proveden průzkum nátoku balastních vod. Stávající kanalizace je ve špatném technickém stavu. Nevýhovující kapacita. Velký nátok balastních vod.	Kanalizaci je nutno vyměnit v celé délce. Je nutno navrhnout novou trasu. Je nezbytné přepočítat zkapacitnění potrubí z nedostatečných DN 200. Tato kanalizace by měla být součástí projektu, který řeší kanalizaci na Benecku.	Zpracovává se	-	B	300	455	7 076	3,2	-	2019	2030	Tento úsek je součástí zpracovávaného projektu.
Semily	Benecko	kanalizace	Benecko (poblíž MŠ a ZŠ)	Je nutné počítat s rekonstrukcí kanalizační stoky B1-1 od šachty č. 232337 (u č. p. 63) až po šachtu č. 232414 (u č. p. 145) a kanalizačního úseku č. 1701233 na stoce B1. Kanalizace vede po soukromých pozemcích, celkově není v dobrém stavu (tvorba prasklin, posunuté spoje, prorůstající kořeny, kaverny), úsek č. 1801265 vede pod budovou č. p. 201, šachta č. 232414 nemá dno.	Kanalizaci je nutno vyměnit v celé délce. Je nezbytné přepočítat zkapacitnění potrubí a nahradit nedostatečný profil DN 200. Tato kanalizace by měla být součástí projektu, který řeší kanalizaci na Benecku.	Zpracovává se	-	B1	KAM 250	535	7 076	3,8	-	2024	2030	Kamerové prohlídky 2023. Tento úsek je součástí zpracovávaného projektu.
Semily	Benecko	úpravna	ÚV Pláňka	V objektu ÚV je nainstalováno zařízení na odvlhčení, které nemá potřebný výkon. Dochází k degradaci objektu vlhkostí. Vystrojení trpí důlkovou korozi a netěsností svárů. Povrch akumulace pitné vody se drolí. Původní stěrka je již odplavena. Chybí přístupová cesta.	Generální oprava objektu - sanace akumulace, výměna potrubních rozvodů, vzduchotechnika, přístavba na chemické hospodářství. Zřídít příjezdovou komunikaci.	Zpracovává se	-	-	-	-	-	3,0	0,2	2019	2027	
Semily	Benecko	vodní zdroj	VZ Benecko - Štěpanická Lhota	Nedostatečná kapacita. V letních suchých měsících při turistických špičkách působí problémy se zásobováním, zavažení vodou. Netěsný vodojem.	Bude řešeno v rámci projektu Bátovka - 1.stavba. Nový vodojem a čerpání vody ze zdroje Š. L. pro Jilemnici.	Zpracována	-	-	-	-	-	3,0	-	2015	2027	
Semily	Benecko	vodní zdroj	VZ Zátíší	VZ trpí výkyvy kvality surové vody. V období vydatných dešťů nebo tání sněhu dochází k zákalům. Některé zářezy jsou trvale odstaveny. V roce 2025 bylo provedení vyčištění zářezu a jímek na severní větvi.	Vykácení stromů okolo severní větve, instalace žabích klapek, nových poklopů. Vyhotovení koncepce pro využití tohoto zdroje.	Zpracovat	2027	-	-	-	-	4,0	0,4	2020	2028	
Semily	Benecko	vodní zdroj	VZ Horní Štěpanice	Jímání je problematické. Nevypořádané vlastnické vztahy, VZ leží na soukromých pozemcích.	Rekonstrukce jímací oblasti prameniště. Provést hydrogeologický průzkum (najít nový VZ). Vyměnit poklopy na jímkách.	Zpracovat	2027	-	-	-	-	1,0	0,3	2022	2028	Vyměnit poklopy na jímkách.
Semily	Benecko	vodní zdroj	VZ Žalý	Horní hrana vrchní skruže směrem do svahu je na úrovni terénu. Při vytrvalých deštích dochází k natékají povrchové vody do sběrné jímky. Mezi skružemi prorůstají kořeny okolní vegetace. Vznikají zákalý vody. Betonový poklop není dešťujistý a není zabezpečen proti vniknutí nepovolaných osob.	Provést rekonstrukci jímacího objektu. Utěsnit skruže proti pronikání dešťové vody, objekt zvýšit o jednu skruž, vybavit dešťujistým poklopem a zabezpečit objekt proti vniknutí nepovolaných osob. Dofešit vlastnické vztahy (věcné břemeno).	Není třeba	-	-	-	-	-	0,2	-	2022	2027	Nad zdrojem probíhá rekonstrukce rekreačního objektu.
Semily	Benecko	úpravna	ÚV Zátíší	Akumulace vodojemu má nevyhovující povrchovou úpravu. Dochází k degradaci betonu, zejména podlahy, která je navíc špatně vyspádována. Filtř není možné vyprat v potřebné kvalitě.	Provést sanaci povrchu akumulace a opatřit jí novým povrchem typu Vandex. Vybudovat technologii na praní filtru, poř. zařadit filtr na mechanické nečistoty. Zařadit do projektu revitalizace prameniště Benecko Zátíší.	Není třeba	-	-	-	-	-	0,5	-	2012	2027	
Semily	Benecko	úpravna	ÚV Zátíší	Přístup k VDJ (strmý svah - klouže).	Instalace zábradlí, schodů, popř. podesty. Nutno řešit, jedná se o závalu BOZP.	Není třeba	-	-	-	-	-	0,4	-	2024	2027	
Semily	Benešov u Semil	vodní zdroj	VZ + ÚV Kocánka	Objekt v zimě promrzá, degradace trámového stropu, stará technologie.	Koncepce využití ÚV a VZ Kocánka.	Zpracovat	2027	-	-	-	-	2,0	0,10	2018	2028	V současné době je VZ odpojen od sítě.
Semily	Benešov u Semil	vodovod	Benešov u Semil - Obnova vodovodních řadů - II. Etapa Krajská komunikace	Špatný stav starého vodovodního řadu. Zarostlé potrubí.	Nahradit novým vodovodem. Podklady PD: Benešov u Semil - Obnova vodovodních řadů.	Zpracována	-	O-2-1-2, O-2-1-1, O-2-1, O-2,O-2-2, O4, O5, O6, O7, O8, O-5, O-6, O-7, O-7-1	LT 60 - 100	1265	-	5,6	-	2016	2028	
Semily	Benešov u Semil	vodovod	Hrad	Vodovod je z roku 1950. Špatný stav.	Nahradit novým vodovodem.	Zpracovat	2027	Q-1-1-1, Q-1-1-2	OC 80 LT 80	279	5 600	1,6	0,1	2022	2028	Plán oprav.
Semily	Chuchelna	vodojem	VDJ Slap	Na podlaze v armaturní komoře se drží voda - špatný spád. Vystrojení armaturní komory je ocelové. Fasáda je ošuntělá. Není funkční odvětrání. Trhlina v přepážce mezi akumulacemi.	Komplexní rekonstrukce VDJ Slap včetně technologie.	Zpracovat	2027	-	-	-	-	2,0	0,2	2017	2028	
Semily	Chuchelna	vodojem	VDJ Chuchelna starý	VDJ Chuchelna je z důvodu odmítavého postoje vlastníka pozemku neopravitelný - stavebně technický stav VDJ velmi špatný. VDJ byl odpojen ze sítě.	Předat a nebo zdemolovat a odstranit starý vodojem. VDJ je odstave ze sítě.	Není třeba	-	-	-	-	-	0,3	-	2019	2027	Úpravy na síti již byly provedeny (rozdělení pásem pod jiná pásma, a to Klinkovice a Slap). VDJ je odstaven ze sítě.
Semily	Chuchelna	vodovod	vodovod u Súvvy čp. 296 - čp. 41	Poruchový vodovod ze starého polyetylenu. Vede po soukromých pozemcích, je nepřístupný.	Přeložit do veřejných pozemků, zachovat DN 100.	Zpracovat	2028	VC6, VC5, VC4	100	300	5 054	1,5	0,1	2015	2030	
Semily	Chuchelna	vodovod	ČS Chuchelna - U Palasů	Poruchový vodovodní řád (stará litina), který vede po soukromých pozemcích.	Přeložit vodovod do komunikace a přepojit objekty. Možné řešení je vyznačeno na mapové příloze (délka cca 660 m).	Zpracovat	2027	F9, F10, F11, F12	LT 100	445	4 242	1,9	0,1	2022	2028	
Semily	Jilemnice	kanalizace	parkoviště nad ZŠ	Nátok balastních vod do splaškové kanalizace. Zahlučuje se kanalizační systém v centru města.	Odklonění dešťových vod dle studie SŽVK.	Zpracovává se	-	-	-	-	-	0,5	-	2012	2028	Řeší projekt Optimalizace sítě.
Semily	Jilemnice	kanalizace	kanalizace ulice Čs. Legii u drogerie	Do splaškové kanalizace v naší správě (DN 300) natéká dešťová kanalizace (DN 300), která odvádí dešťové vody z pole nad ulicí Ke Trati. Při deštích se kanalizace zahlťí a vylévá se na povrch poklopy.	Odvedení balastních vod z luk nad železniční tratí do Jilemky. Viz generel odvádění dešťových vod z Jilemnice. Pozn. v této oblasti by se měl řešit také vodovod.	Zpracovává se	-	AD-2	1200	100	27 913	2,8	-	2013	2029	Řeší projekt Optimalizace sítě.

Plán obnovy vodohospodářského majetku VHS Turnov 2027																
Provoz	Lokalita	Typ	Název objektu	Popis současného stavu objektu	Návrh na zlepšení stavu, zdůvodnění	PD	Plánovaný rok zadání PD	Označení stávající sítě	DN	m	Kč /m	Předpokládaná cena díla v mil Kč	Předpokládaná cena PD v mil Kč	Rok vložení do PO	Předpoklad realizace	Poznámka
Semily	Jilemnice	kanalizace	<u>kanalizace u bazénu (mezi ul. Jungmannova a Jana Harracha)</u>	Do dešťové kanalizace vycházející z Tyršova náměstí procházející okolo bazénu směrem k finančnímu úřadu s vyústěním do Jilemky jsou napojeny minimálně 3 kanalizační přípojky.	Přepojit minimálně 3 kanalizační přípojky do paralelní splaškové kanalizace.	Zpracovává se	-	AF	-	-	-	0,3	-	2015	2029	Řeší projekt Optimalizace sítě.
Semily	Jilemnice	ČSOV	ČSOV Ateso	Nevyhovující stavebně technický stav objektu. Na ČSOV natéká velké množství balastních vod z ul. V Jilmu.	Kompletní rekonstrukce stavební části ČSOV. Odklonit dešťové vody a na ČSOV vypouštět striktně OV. Podmínka - rekonstrukce kanalizace v ul. V Jilmu.	Zpracovává se	-	-	-	-	-	1,0	-	2016	2028	
Semily	Jilemnice	kanalizace	<u>V Jilmu</u>	Do oddílné splaškové kanalizace je extrémní nátok balastních vod. Balasty natékají netěsnými šachtami, hrdly spojů. Do kanalizace je zaústěno mnoho dešťových vod z objektů. Do této kanalizace je napojeno odvodnění areálu vlakového nádraží a část polností nad nádražím. Veškerá voda končí na ČSOV Ateso a je čerpána.	Vybudování nové splaškové kanalizace a povrchového odvodnění komunikací s převedením veškerých dešťových vod z přílehlého okolí do Jilemky. Součástí PD je i nový vodovod.	Zpracovává se	-	AJ-1-1, AJ-1-2, AJ-1-2-1, AJ-1-2-2, AJ-1-2-3, AJ-1-2-3-1	250 300	1008	10 339	10,4	-	2017	2032	
Semily	Jilemnice	kanalizace	<u>Na Kozinci (v zahradách)</u>	Kanalizace vede přes soukromé zahrady, je ve špatném stavu, bez možnosti přístupu pro provádění údržby.	Nutná výměna kanalizace v celém rozsahu. Uzavření smluv na věčné břemena.	Zpracovat	2028	AB-6, AB-6-2, AB-6-1	KAM 300 BET 400	465 50	10339 12021	5,4	0,3	2019	2030	
Semily	Jilemnice	kanalizace	<u>Ambrožova</u>	Kanalizace ve špatném technickém stavu.	Výměna kanalizace v zájmové lokalitě, před revitalizací sídliště.	Zpracovat	2028	AK-5, AK-4, AK-3	PVC 300	290	9 295	2,7	0,1	2020	2029	Kamerové prohlídky 2019.
Semily	Jilemnice	kanalizace	<u>Jana Weisse</u>	Kanalizace ve špatném technickém stavu.	Výměna kanalizace v zájmové lokalitě, před revitalizací sídliště.	Zpracovat	2027	AK-6	PVC 300 BET 600	120 60	9295 15051	2,0	0,1	2020	2028	Kamerové prohlídky 2019.
Semily	Jilemnice	kanalizace	<u>Jeriova u č. p. 987</u>	Kanalizace je popraskaná, má špatné spády, ucpává se.	Výměna kanalizace v zájmové lokalitě.	Zpracovat	2028	AK-8	KAM 300	70	8 124	0,6	0,0	2020	2030	Kamerové prohlídky 2019.
Semily	Jilemnice	kanalizace	<u>Sportovní</u>	Kanalizace ve špatném technickém stavu. Hrozí propadnutí kanalizace.	Výměna kanalizace v zájmové lokalitě. Řešit také dešťovou kanalizace (vybudovaná Čistou Jizerou).	Zpracovat	2027	AK	KAM 300	70	10 339	0,7	0,0	2020	2028	Kamerové prohlídky 2019.
Semily	Jilemnice	kanalizace	<u>Spofilovská</u>	Kanalizace ve špatném technickém stavu.	Výměna kanalizace v zájmové lokalitě, před revitalizací sídliště.	Zpracovat	2028	AK	BET 600 BET 800	110 140	15051 19184	4,3	0,2	2020	2029	Kamerové prohlídky 2019.
Semily	Jilemnice	kanalizace	<u>Jana Buchara</u>	Kanalizace ve špatném technickém stavu.	Výměna kanalizace v zájmové lokalitě.	Zpracovat	2028	AI	KAM 300	470	10 339	4,9	0,2	2021	2030	Kamerové prohlídky 2019 a 2020.
Semily	Jilemnice	kanalizace	<u>Ke Stadionu</u>	Kanalizace ve špatném technickém stavu. Datum výstavby 1955 (dle GISu).	Výměna kanalizace v zájmové lokalitě.	Zpracovat	2028	AH-1-1, AH-1-2	KAM 300 BET 300 BET 400	132 82 58	10 339 10 672 12 021	3,0	0,2	2021	2029	Kamerové prohlídky 2020, 2014.
Semily	Jilemnice	kanalizace	<u>Haklova ul.</u>	Kanalizace je ve špatném stavu. Místy je popraskaná, tvoří se kaverna pod přípojkou, je viditelná zemina.	Oprava kanalizace. Bezvýkopová technologie?	Zpracovat	2028	A-3-1	KAM 300	76	8 149	0,6	0,0	2022	2030	
Semily	Jilemnice	kanalizace	<u>Na Kozinci v komunikaci (u č.p. 684 - 679)</u>	Kanalizace ve špatném stavu, dle probíhajících kamerových prohlídek 2022. Popraskaná stoka, hrozí propadnutí.	Nutná oprava kanalizace. Na tento úsek navazuje úsek v zahradách.	Zpracovat	2027	AB-6-1, AB-6-1-1M AB-6-1-2	KAM 300	170	10 339	1,8	0,1	2022	2028	Velká priorita.
Semily	Jilemnice	kanalizace	<u>ul. J. Weisse (křižovatka s Roztockou)</u>	Kanalizace je ve špatném stavu. Z kamerových prohlídek z roku 2021 byly zjištěny tyto závady: komplexní tvorba prasklin, posunuté spoje, deformace a destrukce stoky.	Výměna kanalizace. Měla by být provedena společně s vodovodem.	Zpracovat	2027	A-11-1-3-1-1	KAM 400	50	12 195	0,6	0,0	2022	2028	
Semily	Jilemnice	kanalizace	<u>Vavřínecká ul.</u>	Kanalizace ve špatném technickém stavu. Beton je silně zvětřalý, hrozí propadnutí.	Výměna kanalizace. Je to akutní.	Zpracovat	2027	AE-1	BET 300	42	10 672	0,5	0,0	2022	2028	
Semily	Jilemnice	kanalizace	<u>zámecký park</u>	Kořeny prorůstající do potrubí snižují jeho průtočnost a způsobují destrukci kameniny.	Oprava kanalizace. Bezvýkopová technologie?	Zpracovat	2027	A-3-1-2-1	KAM 300	83	8 149	0,7	0,0	2022	2028	
Semily	Jilemnice	kanalizace	<u>Jana Harracha</u>	Kanalizace pochází dle GIS cca z roku 1950. Kanalizace z BE 500 je netěsná, ve spojích je znatelná infiltrace. Nutná oprava kanalizačního úseku č. 2348417 - podélné praskliny.	Oprava kanalizace. Bezvýkopová technologie?	Zpracovat	2027	AE-1	BET 500	90	13 210	1,2	0,06	2024	2028	
Semily	Jilemnice	kanalizace	<u>Masarykovo náměstí + Husova ul.</u>	Kanalizace je netěsná, jsou zde posunuté spoje, tvoří se zde kaverny (viditelná zemina ve spojích), jsou chybně napojeny přípojky.	Oprava kanalizace. Bezvýkopová technologie?	Zpracovat	2027	A-4	BET 400	150	12 021	1,8	0,09	2024	2028	Kamerové prohlídky 2023.
Semily	Jilemnice	kanalizace	<u>Ulička mezi Dolní a Krkonošskou ul. (u č. p. 167)</u>	Jedná se o jeden kanalizační úsek vedoucí v uličce pro pěší. Kanalizace je popraskaná, objevují se díry ve stěnách potrubí. Na trase je jeden podzemní objekt, kde je viditelná infiltrace. Největším problémem je, že to co protéká stokou mizí pod PVC trubicí.	Rekonstrukce kanalizace. Bezvýkopová technologie?	Zpracovat	2027	A-4	BET 400	55	12 021	0,7	0,0	2024	2028	Kamerové prohlídky 2023.
Semily	Jilemnice	vodovod	<u>Vrchlabská - na Kovárně</u>	Výměna vodovodu DN 50 (ocel) - starý vodovod, masivní koroze, nevyhovující stav, prochází soukromými zahradami, je nepřístupný.	Výměna za PE DN 80 v délce 290 m, přeložení do veřejných pozemků.	Zpracovává se	-	E-6-2,E-6-1-1, E-6-1, E-6-1-2	80	220	4 466	1,0	-	2012	2030	Řeší projekt Optimalizace sítě.
Semily	Jilemnice	vodovod	<u>vodovod v ulici Čs. Legii u drogerie</u>	Jedná se o sdruženou přípojkou pro 5 odběrných míst. U dalších odběrných míst je více objektů napojeno na 1 vodoměr. Souvisí s penzionem Alexandr.	Zřítit nový vodovodní řad a přepojit přípojky, každou samostatně uzavíratelnou. Projekt je nutné připravit v koordinaci s kanalizací v této lokalitě.	Zpracovává se	-	D7	80	60	4 466	0,3	-	2013	2029	Řeší projekt Optimalizace sítě.
Semily	Jilemnice	vodovod a kanalizace	<u>Jaroslava Havlíčka</u>	Kanalizace ve špatném technickém stavu. Hrozí propadnutí kanalizace. Vodovod LT 100 z roku 1950 je na hranici životnosti	Výměna kanalizace a vodovodu v celkovém rozsahu, před revitalizací sídliště.	Zpracovat	2028	AI-4 A-11-1-3	KAM 400 LT 100	70 115	12195 6160	1,6	0,08	2020	2029	Kamerové prohlídky 2019.
Semily	Lomnice nad Popelkou	ČOV	ČOV Lomnice nad Popelkou	Dochází k rozpadu betonů - zhlaví nádrží aktivace, dosazovací nádrže	Oprava zhlaví aktivace, dosazovacích nádrží, okolních betonových konstrukcí. Částečně opraveno provozem.	Zpracovat	2028	-	-	-	-	2,0	0,1	2021	2030	Vnější část zhlaví opravena provozem.
Semily	Lomnice nad Popelkou	ČOV	ČOV Lomnice nad Popelkou	V době lisování kalů je u kalolisu kluzká podlaha, hrozí nebezpečí úrazu. Podlaha není vyspádována.	Nová podlaha (u kalolisu a i v chodbičce ke kalolisu), vybudování odtokových žlábků.	Není třeba	-	-	-	-	-	0,2	-	2022	2027	
Semily	Lomnice nad Popelkou	ČS	ČS Rváčov (Popelky)	Opadává fasáda. Výplně otvorů nevyhovují tepelně technickým požadavkům.	Oprava fasády.	Zpracovat	2027	-	-	-	-	0,2	-	2015	2030	
Semily	Lomnice nad Popelkou	kanalizace	<u>Nádražní</u>	Kanalizace ve špatném stavu. Do pravostranné dešťové kanalizace v Nádražní ulici ve směru shora jsou zaústěny některé kanalizační přípojky, stav splaškové kanalizace je částečně nevyhovující. V Bezejmenné ul. je stav stejný.	Rekonstrukce kanalizace. Dodělat kamerový průzkum na stoce AB-2, AB-3.	Zpracována	-	AB, AB-2, AB-3	BET 300 BET 400	533	12 021	6,41		2012	2028	Po vyasfaltování Nádražní ul. 2014 se nebude v dohledné době realizovat. Kamerové prohlídky 2023.
Semily	Lomnice nad Popelkou	kanalizace	<u>Korej</u>	Místní označení Korej se nachází ve vrchní partii ul. Šlechtova. Je odkanalizována dvěma větvemi. Jedna z nich je přes areál firmy Mehler (areálová kanalizace). Klasický případ problému areálové kanalizace. Neznámé trasy kanalizace.	Vybudovat novou kanalizaci a přepojit ty objekty, které dnes odvádí vodu areálovou kanalizací. Nutné detailně prozkoumat.	Zpracovat	2027	-	-	-	-	1,0	0,1	2017	2028	

Plán obnovy vodohospodářského majetku VHS Turnov 2027																
Provoz	Lokalita	Typ	Název objektu	Popis současného stavu objektu	Návrh na zlepšení stavu, zdůvodnění	PD	Plánovaný rok zadání PD	Označení stávající sítě	DN	m	Kč /m	Předpokládaná cena díla v mil Kč	Předpokládaná cena PD v mil Kč	Rok vložení do PO	Předpoklad realizace	Poznámka
Semily	Lomnice nad Popelkou	kanalizace	<u>K Babylonu, J. Zahradníka</u>	Kanalizace v havarijním stavu.	Nutná rekonstrukce kanalizace.	Zpracovat	2027	BB, BB-3, B-3-2	300 400	350 188	10672 12021	6,0	0,3	2019	2028	Kamerové prohlídky 2018, 2023. Velká priorita.
Semily	Lomnice nad Popelkou	kanalizace	<u>Kavánova</u>	Kanalizace v havarijním stavu.	Nutná rekonstrukce kanalizace.	Zpracována	2027	AD-1, AD-1-1, A-7-1, A-9-2, A-9-1, A-10-1	KAM 300 BET 300 BET 400	265 177 88	10339 10672 12021	5,7	-	2019	2028	Velká priorita.
Semily	Lomnice nad Popelkou	kanalizace	<u>Zahradní</u>	Rozpraskané potrubí, degradace šachet, předsazené přípojky.	Rekonstrukce kanalizace.	Zpracovat	2028	AD-4	300	120	10 339	1,2	0,1	2019	2029	Kamerové prohlídky 2018.
Semily	Lomnice nad Popelkou	kanalizace	<u>v parku na Podměstí</u>	Kanalizace ve velmi špatném stavu.	Výměna kanalizačního potrubí v celé délce.	Zpracovat	2028	B	PVC 250	25	6 206	0,2	0,02	2020	2030	Částečně hotovo s akcí rekonstrukce ul. Palackého.
Semily	Lomnice nad Popelkou	kanalizace	<u>Dělnická (sídlíště) - 1. část</u>	Kanalizace ve velmi špatném havarijním stavu.	Do budoucna je nezbytné počítat s rekonstrukcí kanalizace v této lokalitě.	Zpracovat	2027	AE-3-3-3 AE-3-3-4	300	100	10 672	1,1	0,1	2020	2028	Kamerové prohlídky 2019.
Semily	Lomnice nad Popelkou	kanalizace	<u>Jičínská</u>	Kanalizace ve velmi špatném havarijním stavu. Vodovod LT 80 z roku 1932.	Výměna kanalizačního potrubí v celé délce.	Zpracovat	2028	AA-4	300	220	10 672	2,4	0,2	2020	2029	Kamerové prohlídky 2019.
Semily	Lomnice nad Popelkou	kanalizace	<u>K urnovému háji</u>	Kanalizace ve velmi špatném stavu.	Výměna kanalizačního potrubí v celé délce.	Zpracovat	2027	AD-2	BET 400	250	12 021	3,0	0,3	2020	2028	Kamerové prohlídky 2019.
Semily	Lomnice nad Popelkou	kanalizace	<u>Kanalizace podél Benešových rámu pod Dubinou</u>	Kanalizace ve velmi špatném havarijním stavu. Vodovod LT 80 z roku 1932.	Výměna kanalizačního potrubí v celé délce.	Zpracovat	2028	AE	400	300	12 021	3,6	0,4	2020	2030	Kamerové prohlídky 2019.
Semily	Lomnice nad Popelkou	kanalizace	<u>Šlechtova - 1. část</u>	Kanalizace ve velmi špatném havarijním stavu. Vodovod LT 80 z roku 1932.	Výměna kanalizačního potrubí v celé délce.	Zpracovat	2028	AE	300	210	10 672	2,2	0,2	2020	2030	Kamerové prohlídky 2019.
Semily	Lomnice nad Popelkou	kanalizace	<u>Antala Staška</u>	V ul. Ant. Staška vede v souběhu nová a stará (dožilá) kanalizace na kterou jsou napojeny přípojky.	Pasport kanalizace (kamerové prohlídky proběhly v roce 2023). Připravit podklady pro přepojení přípojek na novou kanalizaci.	Zpracovat	2027	-	BET 400	260	-	0,8	0,1	2022	2028	Odhad ceny.
Semily	Lomnice nad Popelkou	kanalizace	<u>Dělnická (sídlíště) - 2. část</u>	Je zde znatelná degradace potrubí, místy je obnažená výztuž, v povrchu se objevuje bodové poškození (díry), vlásečnicové kořeny, špatné napojení přípojek, šachty mají degradované dna. Kanalizace pochází dle GISu z roku 1970.	Do budoucna je nezbytné počítat s rekonstrukcí kanalizace v této lokalitě.	Zpracovat	2027	AE-3-3, AE-3-3-1, AE-3-3-3	KAM 300	270	10 339	2,8	0,3	2022	2028	
Semily	Lomnice nad Popelkou	kanalizace	<u>Josefa Jana Fučíka - 1. část</u>	Kanalizace ve špatném stavu.	Rekonstrukce kanalizace.	Zpracovat	2027	AE-2, AE-2-1, AE-2-2	BET 400	245	12 021	3,0	0,3	2023	2028	Kamerové prohlídky 2023.
Semily	Lomnice nad Popelkou	kanalizace	<u>Nádražní (stoka AB-1)</u>	Kanalizace ve špatném stavu.	Rekonstrukce kanalizace.	Zpracovat	2028	AB-1, AB-1-1	PVC 315 KAM 200 KAM 300	149	9 295	1,4	0,1	2023	2030	Kamerové prohlídky 2023.
Semily	Lomnice nad Popelkou	kanalizace	<u>Pivovarská (u Penny)</u>	Kanalizace ve špatném stavu.	Rekonstrukce kanalizace.	Zpracovat	2027	AE, AE-1	BET 400 BET 600	35 40	12021 15051	1,0	0,1	2023	2028	Kame+A84:R84rové prohlídky 2023.
Semily	Lomnice nad Popelkou	kanalizace	<u>Fügnerova</u>	Kanalizace dle údajů z GIS pochází cca z roku 1955. Na této stoce jsou nejčastěji tyto závady: tvorba prasklin, napojení kanalizačních přípojek.	Do budoucna je nezbytné počítat s rekonstrukcí kanalizace v této ulici.	Zpracovat	2028	B-4	KAM 300	85	10 339	0,9	0,09	2024	2030	Kamerové prohlídky 2023.
Semily	Lomnice nad Popelkou	kanalizace	<u>Jeronýmova - areál bývalých sléváren</u>	Kanalizaci nebylo možno prohlédnout v celém požadovaném rozsahu, a to z technických důvodů (destrukce stoky, degradace dna...). Dle údajů z GIS pochází cca z roku 1955. Kanalizace byla v GIS je zakreslena přibližně dle historické dokumentace a nepodařila se upřesnit v celém rozsahu.	Rekonstrukce kanalizace. Vyjasnit vlastnické vztahy.	Zpracovat	2027	B-4-1	KAM 300 BET 300	163	10 672	1,7	0,2	2024	2028	Kamerové prohlídky 2023.
Semily	Lomnice nad Popelkou	kanalizace	<u>Josefa Jana Fučíka - 2. část</u>	Kanalizace od křižovatky s Pivovarskou ulicí až po Husovo náměstí. Celkově je kanalizace v dožilém stavu. Nejčastější závady: tvorba prasklin, napojení kanalizačních přípojek (infiltrace, destrukce, kaverny), stupadla v havarijním stavu.	Rekonstrukce kanalizace.	Zpracovat	2027	A-5	BET 400	246	12 021	3,0	0,3	2024	2028	Kamerové prohlídky 2023.
Semily	Lomnice nad Popelkou	kanalizace	<u>Novoměstská</u>	Kanalizace dle údajů z GIS pochází cca z roku 1955. Na této stoce jsou nejčastěji tyto závady: tvorba prasklin, napojení kanalizačních přípojek, poškození povrchu, vlásečnicové kořeny ve spojích.	Do budoucna je nezbytné počítat s rekonstrukcí kanalizace v této ulici.	Zpracovat	2028	-	KAM 300 BET 300	152	10 672	1,6	0,16	2024	2030	Kamerové prohlídky 2023.
Semily	Lomnice nad Popelkou	kanalizace	<u>Pivovarská (u Smetanovy ul.)</u>	Kanalizace ve špatném stavu. Mezi nejzávažnější závady patří destrukce stoky (100 % ucpaná) v úseku č. 2830322 a 100 % ucpaná stoka v úseku č. 2830323.	Rekonstrukce kanalizace.	Zpracovat	2027	A-6	BET 300	152	10 672	1,6	0,2	2024	2028	Kamerové prohlídky 2023.
Semily	Lomnice nad Popelkou	vodní zdroj	<u>VZ Želechy</u>	Riziko kontaminace stávajícího vodního zdroje Želechy.	Náhrada a nebo zachování koncepce vodního zdroje Želechy na základě koncepce hydrogeologa p. Šedy (využití odstaveného zdroje Zajíc, vybudování nového vrtu v Želechách a u koupaliště)? Nový vrt v Želechách? Cena realizace bude určena dle projektu.	Zpracovává se	-	-	-	-	-	-	-	2022	2030	
Semily	Lomnice nad Popelkou	vodojem	<u>VDJ Karlov starý</u>	2. etapa opravy - stávající elektroinstalace je v nevyhovujícím stavu. Rozvaděče mají vysoký stupeň koroze. Vystrojení armaturní komory a související trubní rozvody v akumulaci jsou původní, netěsní ovládací armatury.	Celková výměna elektroinstalace a přestrojení armaturní komory.	Zpracovat	2027	-	-	-	-	1,5	0,1	2012	2028	
Semily	Lomnice nad Popelkou	vodojem	<u>VDJ HTP</u>	Z hlediska BOZP nevyhovující řešení vstupu do akumulací. Vodojem je v nevyhovujícím stavebně technickém stavu.	Celková rekonstrukce na základě zpracovávané PD.	Zpracovat	2027	-	-	-	-	6,0	0,3	2013	2028	

Plán obnovy vodohospodářského majetku VHS Turnov 2027																
Provoz	Lokalita	Typ	Název objektu	Popis současného stavu objektu	Návrh na zlepšení stavu, zdůvodnění	PD	Plánovaný rok zadání PD	Označení stávající sítě	DN	m	Kč / m	Předpokládaná cena díla v mil Kč	Předpokládaná cena PD v mil Kč	Rok vložení do PO	Předpoklad realizace	Poznámka
Semily	Lomnice nad Popelkou	vodojem	VDJ Rváčov	Objekt není oplocen.	Oplotit.	Zpracovává se	-	-	-	-	-	0,3	-	2015	2027	
Semily	Lomnice nad Popelkou	vodojem	VDJ Hrádka	Asfaltový nátěr akumulace.	Nechat udělat odtrohvě zkoušky, zajistit náhradní zásobování, odstranit asfaltový nátěr, provést sanaci komory (Vandex).	Není třeba	-	-	-	-	-	2,0	-	2019	2027	
Semily	Lomnice nad Popelkou	vodojem	VDJ Karlov	VDJ mají propojené akumulace přes zásobní síť. ČS na Hrádka je umístěna ve VDI Karlov starý nad hladinou akumulace, kdy dochází k zavzdušňování čerpadel.	Vybudovat samostatný propoj mezi VDI Karlov Starý a Nový a přesunout čerpání z VDI Karlov starý do VDI Karlov nový.	Zpracovat	2027	-	-	-	-	1,0	0,1	2021	2028	Cena - kvalifikovaný odhad.
Semily	Lomnice nad Popelkou	vodojem	VDJ Rváčov	Odlupující se stěrka v akumulačních komorách.	Sanace komor.	Není třeba	-	-	-	-	-	1,2	-	2022	2027	
Semily	Lomnice nad Popelkou	vodovod	<u>zásobní řad</u> <u>Bezejmenná z Nádražní</u>	Vodovod v odbočce ulice Nádražní DN 50, zarostlé potrubí.	Výměna úseku 50 m za PE DN 80.	Zpracována	-	-	80	50	4 466	0,2	-	2012	2030	Po vyasfaltování Nádražní 2014 se pravděpodobně nebude v dohledné době realizovat.
Semily	Lomnice nad Popelkou	vodovod a kanalizace	<u>Josefa Kábrta</u>	Původní dožilý vodovod, vodovodní přívaděč a kanalizace.	Nahradit novým vodovodem a kanalizací. Jedna z posledních částí vodovodu této části Lomnice, která není vyměněná.	Zpracovat	2028	vod. C-3-1-2-2-1-1, C-3-1-2-2-1, C-3-1-2-2, C-3-1-2, C-3-1, C-3, VD kan. BB, BB-2,B-3-6	LT 125 LT 80 BET 500 BET 400 BET 600	408 434 72 211 172	5978 4466 13210 12021 15051	10,5	0,5	2017	2030	Nové povrchy 2023.
Semily	Lomnice nad Popelkou	vodovod	<u>Hoření Lomnice - výtlačný řad</u>	Vyvolaná investice. Výstavba nového, samostatného výtlačku z vdj Karlov HTP do VDI Hrádka.	Vyměnit vodovod, oprava.	Zpracována	-	VE4	80	777	3 080	2,4	-	2018	2030	
Semily	Lomnice nad Popelkou	vodovod	<u>Košov</u>	Vodovod PE , při pokládce byl vodovod obsypán hrubým kamenivem.	Nahrazení vodovodu novým ve stávající dimenzi. Přeložení do obecních pozemků. Prověření stávajícího vodovodu (nutný průzkum).	Zpracována	-	VE-3, VE-3-2	PE 110	349	5 054	1,8	-	2018	2030	Plán oprav.
Semily	Lomnice nad Popelkou	vodovod	<u>Jičínská</u>	Nevyhovující kvalita vody - asfaltová vložka litinového potrubí.	Výměna potrubí v celé délce.	Zpracovat	2028	C-14, J1	LT 80	570	5 600	3,2	0,16	2019	2030	
Semily	Lomnice nad Popelkou	vodovod	<u>Novodvorská</u>	Vodovod PE 63 veden přes soukromé zahrady.	Zkapacitnění a přeložení vodovodu do ul. Novodvorská. Přepojení stávajících odběratelů. Zrušení stávajícího potrubí PE 63 v zahradách.	Zpracovat	2028	-	90	260	4 466	1,2	0,1	2019	2029	
Semily	Lomnice nad Popelkou	vodovod	<u>Větrov</u>	Poruchový vodovod, vybudovaný v roce 1970 (dle GISu).	Výměna vodovodu.	Není třeba	-	C-11-1-2-2	LT 80	55	5 600	0,3	-	2022	2027	
Semily	Lomnice nad Popelkou	vodovod a kanalizace	<u>Dr. M. Horákové</u>	Kanalizace je popraskaná, předsazené přípojky, degradace materiálů. Vodovod není v nejhorším stavu, domovní uzávěry špatné.	Výměna kanalizace. U vodovodu potřeba vyměnit domovní uzávěry.	Zpracována	-	BB-1/, B-2-1-1-1-2, B-2-1-1-1-1, B-2-1-1-2-1-1, A-1-1-2-2	300 80	380 350	9295 4466	5,1	-	2017	2027	
Semily	Lomnice nad Popelkou	vodovod a kanalizace	<u>Letná</u>	Zkorodované betonové potrubí, pravoúhlý lom bez šachty.	Výměna kanalizace v celé délce. Souběžně přepojit vodovodní přípojky na vodovod LT 150 - vyšší pásmo.	Zpracovat	2028	BB-1-3	300	50	10 672	0,5	0,1	2019	2029	
Semily	Lomnice nad Popelkou	vodovod a kanalizace	<u>Žižkov</u>	Havarijní stav kanalizace a vodovodu.	Nutná výměna sítí v celém rozsahu.	Zpracovat	2028	AA-3-2 C-17	KAM 300 PE 90	200 170	10339 4466	2,8	0,1	2019	2029	
Semily	Lomnice nad Popelkou	vodovod a kanalizace	<u>Bezručova</u>	Kanalizace ve velmi špatném havarijním stavu. Vodovod LT 80 z roku 1932.	Výměna kanalizačního a vodovodního potrubí v celé délce.	Zpracovat	2028	B-2-1-2-2 B-8	80 400	260 210	5600 12021	4,0	0,4	2020	2030	Kamerové prohlídky 2019.
Semily	Lomnice nad Popelkou	vodovod a kanalizace	<u>Karlov</u>	Kanalizace ve velmi špatném havarijním stavu. Vodovod LT 80 z roku 1932.	Výměna kanalizačního a vodovodního potrubí v celé délce.	Zpracovat	2028	C-3-1-2-1-1, C-2 B-3	LT 80 KAM 300	190 130	5600 10339	2,4	0,2	2020	2029	Kamerové prohlídky 2019.
Semily	Lomnice nad Popelkou	vodovod a kanalizace	<u>Smetanova</u>	Kanalizace ve špatném technickém stavu.	Výměna kanalizace v zájmové lokalitě. Řešit také dešťovou kanalizace (vybudovaná Čistou Jizerou).	Zpracovat	2028	KAN B, VOD	Vejce 600/900 BET 500 LT 100	348 97 477	16661 13210 6160	10,0	0,5	2021	2029	Kamerové prohlídky 2020.
Semily	Rokytnice nad Jizerou	ČOV	ČOV Rokytnice	Po rekonstrukci ČOV zatéká do dmychárny (voda teče střechou pod zpevněnou plochou). Střecha na budově je zvlněná, hrozí popraskání.	Nutná oprava zpevněné plochy. Výměna krytiny na střeše budovy ČOV. Vše bude řešeno v rámci intenzifikace ČOV.	zpracovává se	-	-	-	-	-	100,0	-	2023	2030	Odhad ceny.
Semily	Rokytnice nad Jizerou	kanalizace	<u>Spartak</u>	PVC kanalizace, která převádí velké množství balastních vod. Je netěsně provedená. Tvoří ji částečně sdružené přípojky. Trasa kanalizace není zcela známá - obtížné trasování vzhledem k nepřístupnosti. Hlavní stoka je DN 150. Pravoúhlé změny směrů bez revizních šachet na potrubí.	Zhotovit projektovou dokumentaci. Provést rekolaudaci přípojek na veřejnou kanalizaci. Sanovat nátoky balastních vod.	Zpracovává se	-	A, A-32	150 200	1500	9 773	14,7	-	2017	2027	Částečně naprojektováno. Měla by se v roce 2027 začít realizovat I. etapa.
Semily	Rokytnice nad Jizerou	kanalizace	<u>Horní Rokytnice nad Jizerou - sídliště</u>	Největší problémy jsou v úsecích č. 1732417, 1083953, 693953, 2873534 a 1083937 (tvorba prasklin, díry v povrchu potrubí, lepidlo na dně potrubí) a v úseku č. 2873533, kde je ve spojích znatelná infiltrace.	Do budoucna je nutné počítat s rekonstrukcí kanalizace.	Zpracovat	2028	AA	KAM 300	240	10 339	2,5	0,1	2024	2029	Kamerové prohlídky 2023.
Semily	Rokytnice nad Jizerou	úpravna	ÚV Huťský potok	Nátěr povrchu akumulace upravené vody se loupe a neumožňuje umytí vodojemu v potřebné kvalitě.	Sanace akumulační nádrže.	Není třeba	-	-	-	-	-	1,5	-	2022	2028	V současné době je vyvrtán vrt u ÚV a u fotbalového hřiště.
Semily	Rokytnice nad Jizerou	vodojem	VDJ Horní ves	Vodojem je ve špatném stavebně technickém stavu.	Celková rekonstrukce objektu.	Zpracovat	2027	-	-	-	-	3,0	0,2	2016	2028	Nutno zahájit projektovou přípravu.
Semily	Rokytnice nad Jizerou	vodovod	<u>od Černého potoka k Eproně</u>	Litinový vodovod DN 50 je ve velmi špatném stavu, jsou zde časté poruchy. Ohrožuje stabilitu sítě napájené z úpravny vody.	Výměna za PE DN 80, podchod pod vodotečí.	Zpracovat	2027	A-3-1-1-1-1	80	130	4 466	0,6	0,0	2014	2028	V daném prostoru je předpoklad výstavby, je možné že se bude v rámci této stavby řešit přeložka.
Semily	Rokytnice nad Jizerou	vodovod	<u>Koupaliště</u>	V této lokalitě jsou dvoj až troj řady DN 50, vodovod vede v soukromých pozemcích, místy 4 m navážka. Není přesně známá trasa a počet odběratelů. Vodojem je ve špatném stavebně technickém stavu, jsou v něm umístěná cizí čerpadla.	Nahradit zásobním řadem odpovídající DN. Přeložit do veřejných pozemků. Některé řady a vodojem je možné odstavit a zásobovat odběratele z jiných vodojemů. Je potřeba provést související výstavbu nových řadů.	Zpracována	-	F-5-1, H	80	650	4 466	2,9	-	2016	2028	<u>Nejdůležitější je vyřešit trasu vodovodu od VDI k hasičárně včetně přepojení přípojek. Současně by se měla řešit také kanalizace.</u>
Semily	Rokytnice nad Jizerou	vodovod	<u>Bytovky SSVNJ</u>	Zásobení bytových domů přes nové potrubí PE 2" je kapacitně nevyhovující. Pod základy objektu čp. 453 prochází staré OC potrubí v havarijním stavu. Z toto potrubí je zásoben bytový dům čp. 539 a 538, a to přes jeden vodoměr.	Zrušení OC potrubí, které prochází pod čp. 453, zrušit RŠ která je v havarijním stavu, přemístit VDM v čp. 453 a osadit domovní redukční ventil, v čp. 573 osadit redukční ventil. Pro objekt čp. 539 a 538 zřídít samostatné přípojky, pro každé čp. zvlášť. Osazení vodoměru s redukčním ventilem.	Zpracována	-	-	PE 63	80	3 682	0,3	-	2019	2028	Dověšit, jakou variantu zvolit.

Plán obnovy vodohospodářského majetku VHS Turnov 2027																
Provoz	Lokalita	Typ	Název objektu	Popis současného stavu objektu	Návrh na zlepšení stavu, zdůvodnění	PD	Plánovaný rok zadání PD	Označení stávající sítě	DN	m	Kč /m	Předpokládaná cena díla v mil Kč	Předpokládaná cena PD v mil Kč	Rok vložení do PO	Předpoklad realizace	Poznámka
Semily	Rokytnice nad Jizerou	vodovod	<u>Vodovod od náměstí nahoru nebo dolů Japonská zahrada</u>	Objekty č.p. 340, 355, 203 a 199 jsou napojeny na vodovod přes zahrady (soukromé pozemky).	Vybudovat nový řád v chodníku a napojit objekty.	Zpracována	-	-	PE 63	122	3 682	0,5	-	2022	2027	
Semily	Semily	kanalizace	<u>kanalizace pod hřbitovem Koštofrank</u>	Vedení kanalizace v nepřístupném prostoru, kanalizace se pod hřbitovem rozpadá.	Nutná výměna kanalizace. Prozkoumat možné napojení do ul. Mikoláše Alše (50m).	Zpracovat	2027	A-7	BET 400	140	12 021	1,7	0,1	2014	2028	
Semily	Semily	kanalizace	<u>Luční - 1. část</u>	Kanalizace ve špatném technickém stavu.	Výměna kanalizace v zájmové lokalitě.	Zpracovat	2028	B-3, B-3-1	KAM 300 BET 700	210 167	10339 17118	5,0	0,3	2021	2032	Kamerové prohlídky 2020.
Semily	Semily	kanalizace	<u>Vysocká</u>	Kanalizace ve špatném technickém stavu.	Výměna kanalizace v zájmové lokalitě.	Zpracovat	2028	D	BET 500	532	13 210	7,0	0,4	2021	2029	Kamerové prohlídky 2021, 2023. Velká priorit.
Semily	Semily	kanalizace	<u>Mikoláše Alše</u>	Kanalizace je ve špatném stavu, část pochází z roku 1974 (dle GISu).	Výměna potrubí. Oddělit dešťové vody a svést je do náhonu.	Zpracovat	2028	AD-1, AD-1-2, AD-1-3	BET 300 KAM 400	175	10 672	1,9	0,1	2022	2030	
Semily	Semily	kanalizace	<u>Nádražní - Telecom</u>	Velký nátok dešťových vod z luk do kanalizace.	Vybudovat samostatnou dešťovou kanalizaci a zaústit ji do budoucí dešťové kanalizace v Nádražní ulici.	Zpracovat	2028	-	PVC 400	65	10 498	0,7	0,03	2022	2030	
Semily	Semily	kanalizace	<u>Archivní ul.</u>	Nátok balastních vod.	Oprava kanalizace. Zvážit bezvýkopová technologii.	Není třeba	-	B	BET 1200 BET 800	57 45	27913 19184	2,5	-	2023	2030	Kamerové prohlídky 2023.
Semily	Semily	kanalizace	<u>Žižkova ul.</u>	Kamerový průzkum v roce 2022 zjistil, že zákres kanalizace neodpovídá skutečnosti. Kanalizace měla být zaslepena (cca 8 m za šachtou č. 1747013 dle GISu) - zruš č.j. 28.6.2012.	Prozkoumat dokumentaci a kanalizaci v této lokalitě. Případně zaslepit potrubí.	Není třeba	-	BA-1, BB-2	-	-	-	0,1	-	2023	2027	Kamerové prohlídky 2022.
Semily	Semily	kanalizace	<u>Janáčkova</u>	Kanalizace je ve velmi špatném stavu.	Výměna kanalizace v zájmové lokalitě.	zpracovává se	-	DB-2	KAM 300	137	10 339	1,4		2024	2028	Kamerové prohlídky 2023.
Semily	Semily	vodojem	PK Nouzov	PK je na soukromém pozemku bez oplocení a špatně zabezpečena proti vstupu cizí osoby.	Odkoupit pozemek pod objektem a oplotit.	Zpracovat	2027	-	-	-	-	0,1	0,0	2013	2028	Odkoupit pozemek.
Semily	Semily	vodojem	VDJ Klinkovice	Opadávající fasáda. Zastaralé vystrojení. Chybějící přístupová komunikace.	Komplexní rekonstrukce objektu včetně technologie.	Zpracovat	2027	-	-	-	-	2,5	0,3	2015	2028	Odhad ceny.
Semily	Semily	vodojem	VDJ Kopaniny	Špatný technický stav celého VDJ. Chybí příjezdová komunikace.	Komplexní rekonstrukce objektu včetně technologie, zbudování přístupové komunikace.	Zpracovat	2027	-	-	-	-	2,5	0,1	2020	2028	Odhad ceny. Měla by se vyhotovit koncepce, zda ponechat VDJ na stávajícím místě a nebo ho přemístit na jiné.
Semily	Semily	vodovod	<u>Přechod mostů - ul. Sokolská</u>	Přechody mají poškozenou tepelnou izolaci, ocel je častou kondenzací bodově narušena korozi.	Nahradit stávající potrubí izolovaným.	Není třeba	-	B6	150	10	6 888	0,1	-	2014	2030	
Semily	Semily	vodovod	<u>výtlač z ÚV Příkrý</u>	Ocelové potrubí přivaděče (rok pořízení 1976).	Rekonstrukce potrubí výtaku včetně objektů (šachty).	Zpracovat	2028	VG	250	2000	5 460	10,9	0,55	2014	2030	
Semily	Semily	vodovod	<u>vodovod - Pod Černým Mostem, Jana Žižky</u>	Nedostatečná kapacita stávajícího vodovodu. Vodovod vede po soukromých pozemcích, je nepřístupný pro opravy.	Zkapacitnění vodovodu. Posoudit přeložení do veřejných pozemků. Z důvodů nových povrchů je nutno vrtat valivým dlátem.	Zpracována	-	C-9-2-1-1-2	100	161	9 000	1,5	-	2015	2027	Dokumentace je zpracována od p. Hnáta, před započítím je potřeba ji dodělat.
Semily	Semily	vodovod	<u>Mikoláše Alše</u>	Nevyhovující kvalita vody - zákal v síti (železo).	Nutná výměna LT potrubí.	Zpracovat	2027	B-3-2, B-3, B-3-1, B-3-1-2, B-3-1-2-3	LT 100 OC 100	218 92	6160 5012	1,8	0,1	2019	2028	
Semily	Semily	vodovod	<u>Vodovod ČS Oleška - Kopanina</u>	Starý vodovodní řád OC 150 z roku 1950 (dle GISu).	Výměna potrubí.	Zpracovat	2027	VA1, VA2	PE 150	505	4 046	2,0	0,1	2022	2028	
Semily	Semily	vodovod	<u>Vodovod Kopanina - Na Vyhlídce</u>	Starý vodovodní řád OC 150 z roku 1976 (dle GISu).	Výměna potrubí.	Zpracovat	2028	F1, F2, F3	PE 150	1431	4 046	5,8	0,3	2022	2030	
Semily	Semily	vodovod a kanalizace	<u>Najmanova</u>	Kanalizace v malých hloubkách. Cihelné šachty řešeny jako uliční vpusti, nelze provést opravu vypadaných cihel (malý půdorysný rozměr). Kanalizace je z betonových trub DN 250 spojovaných natupo. V kamerovém záznamu jsou vidět mezery a tudíž dochází k netěsnosti a vsakování OV do okolního prostředí. Vodovod je částečně ve staré litině.	Celková výměna dané kanalizační stoky a vodovodního řadu.	Zpracovat	2027	D4,E-7-1-1 D-8	PP 90 BET 400	170 88	4466 12021	1,8	0,1	2015	2028	
Semily	Semily	vodovod a kanalizace	<u>Kozákovská</u>	Špatný stav vodovodního řadu - starý řád, zarostlé potrubí. Vodovod vede po soukromých pozemcích. Kanalizace je stará z roku 1955 (dle GISu). Udělat průzkum kanalizace.	Výměna potrubí VH sítí.	Zpracovat	2027	C-9-2-1-1-1-1-1 BA-1	LTL 100 BET 400 Azbestocem. 350	266 240	6160 10498	4,2	0,2	2016	2028	
Semily	Semily	vodovod a kanalizace	<u>Horáková</u>	Vodovod je ve špatném stavu. Pro možnost manipulace v síti nejsou k dispozici propoje vodovodů v pásmu VDJ 14 pomocníků. Kanalizace je dožilá.	Výměna vodovodu od křižovatky s Najmanovu ulicí až po křižovatku s ul. Sedmá. Propojení v pásmu 14 pomocníků by mělo být mezi ulicemi Větrná a Janáčkova, podél ulice Horáková. Délka je 70 m. V roce 2013 zde byly provedeny nové povrchy, takže nepřipadá v úvahu tam hned stavět. Na síti máme provedené úpravy, abychom mohli v nouzi provést propojení pomocí hydrantů. Provést průzkum kanalizace. Rozdělit ji na splaškovou a dešťovou.	Zpracovat	2028	DB, D4, E-4 DB	PE 90 KAM 300	350 365	5054 10339	5,5	0,3	2022	2029	
Semily	Semily	vodovod a kanalizace	<u>Myslivecká, Na Vyhlídce, Makovcova</u>	Vodovod a kanalizace pochází z roku 1960, popř. 1974. Vodovod je bez obsypu (stý PP 110), časté poruchy.	Výměna potrubí. Vodovod přeložit ze soukromých pozemků do komunikace.	Zpracovat	2027	C-9-2-1-1-1-1-1-1, C-9-2-1-1-1-1-1-2, BB-9, BB-9-1, BB-10, BB-11	LT 80 LT 100 PE 90 PP 110 BET 400 KAM 300	106 145 68 111 390 45	5600 6160 4466 5054 12021 10339	7,5	0,4	2022	2028	
Semily	Lomnice nad Popelkou	kanalizace	<u>Šlechtova - 2. část</u>	Kanalizace ve velmi špatném stavu, pochází z roku 1930.	Výměna kanalizačního potrubí v celé délce.	Zpracovat	2028	B-12	KAM 300	70	10 339	0,7	0,07	2025	2030	Kamerové prohlídky 2024.
Semily	Lomnice nad Popelkou	kanalizace	<u>Pekařská</u>	Špatná kvalita potrubí, obnažená výžtuž a místy tvořící se díry v potrubí kanalizace pochází z roku 1970.	Výměna kanalizačního potrubí v celé délce (společně s kanalizací v ul. Mikuleho).	Zpracovat	2028	B-17	žBT 300	98	10 672	1,1	0,11	2025	2030	Kamerové prohlídky 2024.
Semily	Lomnice nad Popelkou	kanalizace	<u>Mikuleho</u>	Kanalizace je dožilá s mnoha závadami, pochází z roku 1970.	Výměna kanalizačního potrubí v celé délce (společně s kanalizací v ul. Pekařská).	Zpracovat	2028	B-17-1	BET 300	55	10 672	0,6	0,06	2025	2030	Kamerové prohlídky 2024.
Semily	Lomnice nad Popelkou	kanalizace	<u>Okružní + Jínová</u>	Kanalizace ve špatném stavu, pochází z roku 1950 a 1980.	Oprava kanalizačního úseků č. 2638001, 2538183, 1745249 a 31217 (Okružní) a 2539465, 2539464 a 2539133 (Jínová) je nutná, potrubí je popraskané. Do budoucnost je potřeba počítat s opravou kanalizace i na dalších úsecích, kde se rovněž objevují praskliny.	Zpracovat	2028	AA-2, AA-2-1, AA-3	BET 400 KAM 400 BET 300 KAM 300	44 38 125 32	12021 12195 10672 10339	2,7	0,27	2025	2030	Kamerové prohlídky 2024.
Semily	Benešov u Semil	vodovod	<u>Vodovod Muchov</u>	Špatný stav starého vodovodního řadu z roku 1930.	Výměna vodovodu v celém rozsahu.	Zpracovat	2027	R2, R3, R-4, R4	LT 80 LT 40	726 128	5600 3444	4,5	0,5	2025	2028	
Semily	Semily	kanalizace	<u>Mizerova</u>	Kanalizace je ve velmi špatném stavu, pochází z roku 1955.	Výměna kanalizačního potrubí v celé délce.	Zpracovat	2027	D-3	BET 400	64	12 021	0,8	0,08	2025	2028	Kamerové prohlídky 2024.
Semily	Semily	kanalizace	<u>Pekárenská</u>	Kanalizace z roku 1955 v Pekárenské ulici není úplně v dobrém stavu, je zde mnoho závad, které se mohou časem zhoršovat.	Výměna kanalizačního potrubí v celé délce.	Zpracovat	2028	BB-2-1	BET 400 KAM 400	134 142	12021 12195	3,3	0,33	2025	2030	Kamerové prohlídky 2024.

Plán obnovy vodohospodářského majetku VHS Turnov 2027																	
Provoz	Lokalita	Typ	Název objektu	Popis současného stavu objektu	Návrh na zlepšení stavu, zdůvodnění	PD	Plánovaný rok zadání PD	Označení stávající sítě	DN	m	Kč /m	Předpokládaná cena díla v mil Kč	Předpokládaná cena PD v mil Kč	Rok vložení do PO	Předpoklad realizace	Poznámka	
Semily	Semily	kanalizace	<u>Vladimíra Komárka</u>	Kanalizační úseky č. 610161 a 1096481, oba jsou popraskané. V úseku č. 1096481 je místy déravé dno.	Výměna kanalizačního potrubí - úseky č. 610161 a 1096481 (navazuje na kanalizaci v ul. Brodská, která je potřeba také opravit).	Zpracovat	2028	BA-5-3	KAM 300	91	10 339	0,9	0,09	2025	2032	Kamerové prohlídky 2024.	
Semily	Semily	kanalizace	<u>Brodská</u>	Kanalizace je popraskaná a ve dně se tvoří díry. Úseky č. 1096465, 2063649, 2253076, 1096449.	Výměna kanalizačního potrubí - 4 úseky (od šachty č. 156645 po šachtu č. 156641). Do této stoky teče kanalizace v ul. Vladimíra Komárka, která je potřeba také opravit.	Zpracovat	2028	BA-5	KAM 400	135	12 195	1,7	0,17	2025	2030	Kamerové prohlídky 2024.	
Semily	Jilemnice	kanalizace	<u>Masarykovo náměstí - šachta č. 973285</u>	Šachta č. 973285 má degradované dno. Šachtou stabilně protéká voda, která zhoršuje stav dna.	Oprava dna šachty č. 973285.	Není třeba	-	AE	-	-	-	0,1	-	2025	2027	Plán oprav.	
Semily	Jilemnice	kanalizace	<u>Valteřícká</u>	Kanalizační úsek č. 1113953 (KA 300) je popraskaný.	Výměna kanalizačního úseku č. 1113953.	Není třeba	-	AA-3	KAM 300	50	8 149	0,4	-	2025	2028	Kamerové prohlídky 2024.	
Semily	Jilemnice	kanalizace	<u>Hanče a Vrbaty</u>	Kanalizace v této lokalitě není úplně v dobrém stavu, jsou zde závaty, které se mohou časem zhoršovat. Do budoucna je nutné počítat s opravou kanalizační stoky v této ulici od šachty č. 160437 po šachtu č. 160446.	Oprava kanalizace od šachty č. 160437 po šachtu č. 160446.	Zpracovat	2028	A-1	BET 400	115	12 021	1,4	0,14	2025	2030	Kamerové prohlídky 2024.	
Semily	Jilemnice	kanalizace	<u>Jeriova č. p. 991-993</u>	Kanalizace ve špatném technickém stavu. Kanalizace je popraskaná, má špatné spády, ucpává se.	Rekonstrukce kanalizace. Zvážit napojení do ul. J. Buchara.	Zpracovat	2028	AK-9	KAM 300	55	10 339	0,6	0,1	2025	2030		
Semily	Jilemnice	kanalizace	<u>Ul. Krkonošská</u>	Stávající kanalizace ústí do vodoteče, do Jilemky. Kanalizace byla již vytrasována a geodeticky zaměřená. Jsou provedeny kamerové prohlídky.	Přepojit stávající kanalizaci na veřejnou stoku.	Zpracovat	2027	-	BET 300	-	-	1,0	0,1	2025	2028	Odhad ceny.	
Semily	Jilemnice	vodovod	<u>Ve Vrbičkách</u>	Vodovod je potřeba vymstit na okraj pozemků. Místy je vodovod 6 m hluboko, násyp v místě hřiště.	Výměna vodovodu, posunutí na okraj pozemku.	Zpracovat	2028	A7	LT 200	235	5 166	1,2	0,1	2025	2030		
Semily	Jilemnice	úpravná	ÚV Hračov	Odlupující se nátěr podlahy a opadávající omítka v armaturní komoře.	Obnovit povrchové vrstvy.	Není třeba	-	-	-	-	-	0,1	-	2025	2027	Odhad ceny.	
Semily	Jilemnice	úpravná	ÚV Hračov	Obnažená výztuž v levé akumulární komoře.	Oprava míst s obnaženou výztuží.	Není třeba	-	-	-	-	-	0,1	-	2025	2027	Odhad ceny.	
Semily	Jilemnice	kanalizace	<u>Sokolovna</u>	Problematická kanalizace procházející septikem u sokolovny a hotelu Sumo.	Přepojení kanalizace mimo stávající septik u sokolovny a nové napojení kanalizace z hotelu Sumo. Likvidace stávajícího septiku. Mělo by být součástí projektu na rekonstrukci v Jungmannově ulici.	Zpracovat	2027	AG	KAM 300	32	-	1,0	0,1	2025	2028	Odhad ceny. Bude řešit v rámci rekonstrukce ulice Jungmanova?	
Semily	Jilemnice	kanalizace	<u>Do Žlábků</u>	V dané lokalitě je také dešťová kanalizace. Některé odběry napojené splaškovou přípojkou do dešťové kanalizace a naopak.	Správné přepojení přípojek. Realizace nutná před zhotovení nových povrchů komunikací.	Zpracována	-	AC, AC-2	BET 500 BET 300 KAM 300	137 13 116	13210 10672 10339	3,2	-	2019	2027	Chystá se rekonstrukce povrchů. Kanalizace v ul. Za Lázněmi již hotova.	
Semily	Jilemnice	vodovod	<u>vodovod k pile</u>	Vodovod z roku 1950. Část vodovodu vede skrz areál pily (cca 130 m) - zpevněné plochy, skládka dřeva. Poruchový úsek je v louce.	Výměna vodovodu.	Není třeba	-	D-3-2	LT 100	247	4 242	1,1	-	2025	2028	Plán oprav.	
Semily	Rokytnice nad Jizerou	kanalizace	<u>Horní Rokytnice nad Jizerou - sídliště 2</u>	Kanalizace v havarijním stavu (informace z aktuálně probíhajících kamerových prohlídek).	Oprava kanalizace. Dokončit kamerové prohlídky v dané oblasti, zhodnotit rozsah oprav.	není třeba	-	AA-10 AA-11 AA-6	KAM 250 KAM 300 PVC 300	47,0 29,7 36,0	9 773 10 339 9 295	1,1		2026	2028	Kamerové prohlídky 2026.	
Semily	Rokytnice nad Jizerou	kanalizace	<u>Horní Rokytnice – kolem Huťského potoka</u>	Kanalizační stoka A vedoucí kolem Huťského potoka vystavěna v letech 1995 a 1996 je zatížena nátokem balastních vod. Pro radikální snížení nátoků balastních vod je nyní nezbytný systémový investiční přístup založený na odborné projektové přípravě.	Oprava kanalizace.	není třeba	-	A	KAM 400 KAM 300 PVC 300	2 288	12 195	27,9		2026	2027	Realizace na etapy.	
Semily	Rokytnice nad Jizerou	vodovod	<u>Vodovod - Horní Kout</u>	Výměna vodovodu před rekonstrukcí komunikace.	Rekonstrukce vodovodu.	Zpracovat	2028	B8	PVC 160	284,6	5 978	1,7		2026	2030		
Semily	Rokytnice nad Jizerou	vodovod	Studie - vodovod Rokytnice nad Jizerou	Rokytnice nad Jizerou prochází výrazným rozvojem – probíhají zde rekonstrukce klíčových komunikací, přestavby veřejných budov, modernizace infrastruktury i příprava nové výstavby. Chybí generel vodovodu.	Zhotovení generelu vodovodu a zásobování pitnou vodou.	Zpracovat	2027	-	-	-	-	2,0		2026	2027	Odhad ceny.	
Semily	Benecko	vodní zdroj	VZ Horní Štěpanice - Štěpanická Lhota	Přístup ke zdroji. Vstupní dveře ve špatném stavu.	Vyřešit vlastnické vztahy (přístup k vodnímu zdroji). Výměna vstupních dveří.	Není třeba	-	-	-	-	-	0,1	-	2026	2027		
Semily	Jilemnice	vodovod a kanalizace	<u>křížovatka J. Havlíčka, J. Weisse a Ambrožova</u>	Popraskaný kónus kanalizační šachty. Vodovodní šachty na zrušení, výměna šoupat.	Oprava vodovodu (zrušit šachty, nové šoupat) a kanalizace (opravit šachtu) před novými povrchy. Udělat průzkum kanalizace, zda odpovídá zázresu v GIS.	Není třeba	-	-	-	-	-	0,3	-	2026	2027	Odhad ceny.	
Semily	Jilemnice	úpravná	ÚV Hračov	Zkorodované žebříky a zábradlí do akumulčních komor.	Výměna žebříků a zábradlí.	Není třeba	-	-	-	-	-	0,3		2026	2028	Odhad ceny.	
Semily	Semily	vodovod a kanalizace	<u>všechny objekty + vodní zdroje</u>	Problematické přístupy k objektům.	Provést kontrolu majetku (vlastnictví, věcné břemena).		-	-	-	-	-	0,1		2026	2027	Odhad ceny.	
Semily	Jilemnice	kanalizace	<u>Luční</u>	V úseku č. 1081025 mezi šachtami č. 168565 a č. 168566 je popraskaná trubka v horní části a je zřetelná infiltrace.	Oprava kanalizace.	není třeba	-	AQ-2	PVC 315	41,6	9 295	0,4		2026	2030	Kamerové prohlídky 2025.	
Semily	Jilemnice	kanalizace	<u>Lesní</u>	Chybějící dna, díry okolo přípojek v šachtě.	Oprava kanalizačních šachet č. 168512 a 168513.	není třeba	-	AQ	-	-	-	0,1		2026	2030	Kamerové prohlídky 2025. Odhad ceny.	
Semily	Jilemnice	kanalizace	<u>K Vejrychovsku</u>	V úseku č. 2474188 mezi kanalizačními šachtami č. 769155 a č. 769154 je podélná prasklina na stropě, je zde deformace potrubí a infiltrace.	Oprava kanalizace.	není třeba	-	AQ	PVC 315	30,2	9 295	0,3		2026	2030	Kamerové prohlídky 2025.	
Semily	Jilemnice	kanalizace	<u>Zahradní</u>	Na kanalizaci v Zahradní ulici je zde mnoho závad, které se mohou časem zhoršovat. Do budoucna je potřeba počítat s rekonstrukcí kanalizace v této ulici.	Výměna kanalizace.	zpracovat	2028	AO	PVC 300 BET 400	271,7 63,2	9 295 12 021	3,3	0,16	2026	2030	Kamerové prohlídky 2025.	
Semily	Jilemnice	kanalizace	<u>Spořilovská (boční ulička)</u>	V úseku č. 3471659 mezi kanalizačními šachtami č. 168583 a č. 1401872 je kanalizace popraskaná (KAM 300).	Nutná oprava kanalizačního úseku č. 3471659. Kanalizace je popraskaná a hrozí destrukce potrubí.	zpracovat	2028	AO-2	PVC 300 BET 300	18,4 73,5	9 295 10 672	1,0	0,05	2026	2030	Kamerové prohlídky 2025.	
Semily	Lomnice nad Popelkou	vodojem	VDJ Karlov	Odpadního potrubí je nevhodně vyvedeno na povrch do soukromé zahrady.	Vybudovat nový odpad s napojením do kanalizace.	Zpracovat	2027	-	-	-	-	0,5	0,1	2026	2028	Odhad ceny. Velká priorita.	
Semily	Lomnice nad Popelkou	kanalizace	<u>Stará Lomnice – odlehčovací stoka</u>	V úseku č. 2948129 mezi kanalizačními šachtami č. 1039160 a č. 74497 – výpusť je kaverna.	Oprava kanalizace.	není třeba	-	OS-8	žBT 600	52,6	15 051	0,8		2026	2030	Kamerové prohlídky 2025.	
Semily	Lomnice nad Popelkou	vodovod a kanalizace	<u>Želechovská</u>	V úseku č. 2829366 je potrubí popraskané. Vzhledem k tomu, že celá tato část stoky A 10 pochází z roku 1950, je vysoká pravděpodobnost, že obdobné poruchy se mohou vyskytovat i na dalších navazujících úsecích.	Rekonstrukce kanalizace + vodovod.	zpracovat	2028	A-10 B-9	BET 400 LT 80	122 128	12 021 5 600	2,2	0,2	2026	2030	Kamerové prohlídky 2025.	

Plán obnovy vodohospodářského majetku VHS Turnov 2027																
Provoz	Lokalita	Typ	Název objektu	Popis současného stavu objektu	Návrh na zlepšení stavu, zdůvodnění	PD	Plánovaný rok zadání PD	Označení stávající sítě	DN	m	Kč /m	Předpokládaná cena díla v mil Kč	Předpokládaná cena PD v mil Kč	Rok vložení do PO	Předpoklad realizace	Poznámka
Semily	Lomnice nad Popelkou	vodovod a kanalizace	<u>Dr. Chlumského</u>	Kanalizace pochází z roku 1950 - tvorba prasklin, deformace potrubí, poškození povrchu potrubí, napojení přípojky, infiltrace ve spojích.	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v celé ulici.	zpracovat	2028	A-11 B-10	KAM 400 LT 80	133138	12 195 5 600	2,4	0,2	2026	2030	Kamerové prohlídky 2025.
Semily	Lomnice nad Popelkou	kanalizace	<u>Sokolská</u>	Kanalizace pochází z roku 1950, a tomu odpovídá její stav.	Rekonstrukce kanalizace v ulici Sokolská je nutná, a to v celé ulici (v úseku od šachty č. 618395 po šachtu č. 224533.	zpracovat	2028	B-8-2-1	BET 300 LT 80	137144	10 672 5 600	2,2	0,2	2026	2030	Kamerové prohlídky 2025.
Semily	Semily	kanalizace	<u>Pod Černým Mostem</u>	U kanalizačních úseků č. 1735889, 3501413, 1094801 hrozí zborcení kanalizace. Při plánování rekonstrukce kanalizace je však nutné zohlednit také technický stav ostatních úseků, které sice nevyzkazují tak kritické poruchy, ale jsou na nich patrné počínající nebo středně závažné defekty (např. netěsné spoje, infiltrace balastních vod, kořenové nárůsty či degradace povrchu). Tyto závady mohou v budoucnu vést k dalšímu zhoršování stavu a zvýšení rizika havárie.	Rekonstrukce kanalizace + Shell - Ježek.	Zpracovat	2028	BA-4	BET 300	129	10 672	1,4	0,07	2026	2030	Kamerové prohlídky 2025.
Turnov	Ktová	vodovod	<u>vodovod chatová oblast</u>	Poruchové potrubí - lineární PE.	Výměna potrubí v celé délce včetně armaturních prvků.	Není třeba	-	F-1	PE 90	719	3 360	2,4	-	2015	2030	Plán oprav.
Turnov	Ktová	vodovod	<u>vodovod za parkovištěm - III.etapa</u>	Starý litinový a azbestocementový vodovod, časté poruchy, je nepřístupný.	Nahradit novým vodovodem a přeložit do veřejných pozemků III. Etapa.	Není třeba	-	F-7, F-6	Azbestocem. 100	88	4 116	0,4	-	2016	2029	Plán oprav.
Turnov	Ktová	vodovod	<u>vodovod Dlouhá Ves</u>	Špatné potrubí, velká poruchovost, časté základy - stížnosti.	Výměna potrubí v celé délce včetně armaturních prvků, přepojení přípojek.	Není třeba	-	F-3-1-2	PE 90	295	5 054	1,5	-	2017	2030	Plán oprav.
Turnov	Malá Skála	vodojem	<u>VDJ Frýdštejn - Dubsko</u>	Kompletní rekonstrukce objektu vodojemu. Vystrojení armaturní komory.	Celková rekonstrukce.	Zpracovat	-	-	-	-	-	1,5	0,1	2015	2028	Balíček rekonstrukcí VDJ. VDJ je stále důležitý, nerušit ho. Bylo by vhodné vytvořit ATS pro přívod vody z VDJ Libentiny pro případ nedostatku vody.
Turnov	Malá Skála	vodovod	<u>VZ Frýdštejn - Dubsko</u>	Svodné potrubí je ve špatném stavu. Od zdroje do VDJ se ztrácí cca 1l.	Nutná výměna svodného potrubí mezi VDJ Dubsko a VZ Dubsko.	Zpracovat	2027	A-8-3-2-1-1-1	LT 60 KAM 80	181 149	5096 9576	2,4	0,1	2021	2028	Zdroj a svodné potrubí je prioritnější než samotný VDJ. Na delší větví svodného potrubí někde přitéká více vody, možnost vybudování nového jímání a zvýšení vydatnosti.
Turnov	Malý Rohozec	ČSOV	<u>ČSOV Vazovecký potok</u>	Nevyhovující technický stav vystrojení ČSOV. Chybějící podesta a doživající ovládací prvky.	Instalace vystrojení Self Clean - Hidrostral dle PD. Instalace podesty a výměna ovládacích prvků.	Zpracovat	2027	-	-	-	-	1,0	0,1	2018	2030	Předpokládáme novou PD na ČSOV Přepeře A,B - další ČSOV až podle prvních zkušeností.
Turnov	Přepeře	ČSOV	<u>ČSOV Přepeře A, B</u>	Nevyhovující technický stav vystrojení ČSOV.	Instalace vystrojení Self Clean - Hidrostral dle PD.	Zpracovat	2027	-	-	-	-	1,5	0,1	2018	2028	Předpokládáme novou PD na ČSOV Přepeře A,B. K dispozici je pouze původní PD, nová PD není. Čeká se pokud se připojí Čtveřín. ČSOV A pravděpodobně bude suchá, uvidí se na základě ČSOV Kotlerovo nábrží
Turnov	Přepeře	vodovod	<u>od Sklostroje do obce Přepeře</u>	Nevyhovující stav vodovodního řadu PE DN 160. Četné poruchy.	Výměna vodovodu v celé délce včetně armatur.	Zpracována	-	D6	PE 160	399	5 978	2,4	-	2018	2028	Plán oprav. p. Hejduk by rád udělal, pravděpodobně bude dělat VHS.
Turnov	Rovensko	vodovod	<u>přivaděč zdroj - ÚV Hrudka</u>	Zarostlé potrubí přivaděče.	Výměna potrubí.	Zpracována	-	SA1 - SA8	PE 160	763	4 046	3,1	-	2015	2027	
Turnov	Rovensko	vodovod	<u>výtlač z ÚV Hrudka do VDJ Bora</u>	Poruchové potrubí výtlačku.	Výměna potrubí. Optimalizace dimenze.	Zpracována	-	C18, G-1, G1, G2	Azbestocem. 150 OC 150	5 1788	3010 3430	6,2	-	2015	2027	Řeší se zkapacitnění a dotace. Důležitější v Rovensku je však výměna přivaděče zdroj - ÚV Hrudka.
Turnov	Rovensko	vodovod	<u>vodovod Blatec - Štěpánovice</u>	Vodovod ve špatném technickém stavu. Časté poruchy.	Nutná výměna vodovodu v rozsahu celé obce.	Zpracovává se	-	E-1-1-1,E-1-1-2, E-1-1-1-1, E-1-1-1-2	LT 80	767	5 600	4,3	-	2021	2027	PD se dokončuje. Předpoklad realizace 2026/2027.
Turnov	Tatobity	úprava	<u>ÚV Václaví</u>	Objekt ve špatném stavebně technickém stavu. Opadává a praská omítka - nezatepleno, špatné zastřešení, rezavé oplechování, ujíždí schodiště u vstupu do budovy, stará elektroinstalace. Nedostatečná kapacita technologie na odstranění pesticidů v surové vodě.	Nutná stavební rekonstrukce celého objektu a doplnění technologie na odstraňování pesticidů ze surové vody.	Zpracovat	2027	-	-	-	-	2,5	0,1	2016	2028	
Turnov	Tatobity	vodojem	<u>VDJ Jívina</u>	Objekt ve špatném stavebně technickém stavu. Špatné vystrojení armaturní komory.	Celková rekonstrukce.	Zpracovat	2027	-	-	-	-	2,0	0,1	2017	2030	
Turnov	Tatobity	vodovod	<u>u čerpací stanice PHM (hřbitov)</u>	Špatný stav vodovodního řadu. Četné poruchy.	Výměna vodovodu v celé délce včetně armatur a zkapacitnění.	Zpracovat	2027	A-1	OC 50	273	2 646	0,7	0,0	2018	2028	Plán oprav.
Turnov	Tatobity	vodovod	<u>u kostela přes ulici</u>	vodovod pod navázkou. Zbudováním hasičského hřiště se vodovod dostal do nepřístupných hloubek.	Nutná přeložka výtlačného i zásobního řadu.	Zpracovat	2027	Výtlač V1 Zás. řad A1	PVC 160 PVC 160	180 171	4046 4046	1,9	0,1	2023	2028	
Turnov	Turnov	ČS	<u>ČS Dolánky - objekt akumulace</u>	Objekt ve špatném stavebně technickém stavu. Průsaky konstrukcemi.	Celková oprava objektu akumulace vody, oprava zastřešení a střešní krytiny, sanace komor, výměna armatur, výměna čerpadel.	Zpracovává se	-	-	-	-	-	2,5	-	2015	2027	Oprava VZ Dolánky (studen) má vyšší prioritu.
Turnov	Turnov	kanalizace	<u>ul. Pod Stránkou</u>	Špatný stav kanalizace. Vede po soukromých pozemcích.	Nutná rekonstrukce celé stoky. Vymístění ze soukromých pozemků za účelem údržby.	Zpracovat	2027	E	KAM 300 BET 600	32115	10339 15051	3,5	0,2	2016	2030	
Turnov	Turnov	kanalizace	<u>ul. Sobotecká</u>	Na několika místech špatný stav kanalizačního potrubí - dochází k propadání kanalizace.	Nutná rekonstrukce stoky v daném rozsahu. Část kanalizace u firmy Dioptra již zrekonstruována (odebráno z rozsahu a přepočítáno).	Zpracována	-	EA	BET 400 BET 500	131 98	12021 13210	2,9	-	2016	2027	
Turnov	Turnov	kanalizace	<u>Havlíčkovo nám.</u>	Špatný celkový stav kanalizace.	Nutná výměna kanalizace.	Zpracována	-	Čeká na zakreslení do systému	300	50	9 295	0,5	-	2018	2030	
Turnov	Turnov	kanalizace	<u>Stebenka</u>	Velmi špatný technický stav kanalizace. Na opravu této kanalizace navazuje vybudování odlehčení U Raka a napojení kanalizace ul. Markova.	Nutná rekonstrukce celé stoky.	Zpracovat	2027	C	KAM 300	387	10 339	4,0	0,2	2018	2028	
Turnov	Turnov	kanalizace	<u>kanalizace ul. Nádražní</u>	Stávající kanalizace ve špatném stavu. Chybí počáteční šachta.	Nutná výměna kanalizace.	Zpracovat	2027	AE-3	BET 400	87	12 021	1,1	0,1	2019	2028	
Turnov	Turnov	kanalizace	<u>Od ČD do ul. Nádražní</u>	Kanalizace ve špatném stavu. Časté díry na dně potrubí.	Navrhujeme vyvložkování v celém rozsahu. Kanalizace se nachází pod kolejemi nádraží ČD Turnov.	Není třeba	-	AE	BET 600 BET 700	12193	15051 19184	3,6	-	2020	2028	Cena - odhad - Kamerové prohlídky 2019.
Turnov	Turnov	kanalizace	<u>Kozákovská</u>	Úsek kanalizace mezi šachtami 130151 - 130352 je v prvních 8 metrech velkým protispádem. Může docházet k zanášení kanalizace. Kanalizace vybudována v roce 2000.	Zhotovit přeložení kanalizačního úseku mezi šachtami 130151 - 130352 do jednotného spádu .	Není třeba	-	F-4	PVC 250	50	8 338	0,4	-	2021	2030	Kamerové prohlídky 2021. Spád kanalizace do protispádu.
Turnov	Turnov	kanalizace	<u>Přepeřská</u>	Mezi šachtami 562159-562159A jsou na kanalizaci podélné praskliny a dochází k počáteční deformaci profilu.	Staticky zajistit potrubí vložkováním.	Není třeba	-	CH	BET 1200	251	27 913	7,0	-	2023	2028	Kamerové prohlídky 2023.

Plán obnovy vodohospodářského majetku VHS Turnov 2027																
Provoz	Lokalita	Typ	Název objektu	Popis současného stavu objektu	Návrh na zlepšení stavu, zdůvodnění	PD	Plánovaný rok zadání PD	Označení stávající sítě	DN	m	Kč /m	Předpokládaná cena díla v mil Kč	Předpokládaná cena PD v mil Kč	Rok vložení do PO	Předpoklad realizace	Poznámka
Turnov	Turnov	kanalizace	Přepeřská	Mezi šachtami 645908A-645908B jsou na kanalizaci podélné praskliny a dochází k počáteční deformaci profilu.	Staticky zajistit potrubí vložkováním.	Není třeba	-	CH	BET 1200	56	27 913	1,6	-	2023	2028	Kamerové prohlídky 2023.
Turnov	Turnov	vodní zdroj	zdroj Žaborčí	Svodné potrubí je na hranici životnosti.	Rekonstrukce potrubí včetně objektů.	Zpracovat	2027	NN23, NN25, NN26, NN27, NN28, NN29, NN30, NN31, NN32, NN33	LT 80 LT 100 LT 125 KAM 140	199 389 959 20	5600 6160 6888 6888	10,3	0,5	2015	2028	Studie RNDr. Šeda.
Turnov	Turnov	vodojem	VDJ Metelka	Nevyhovující stavebně technický stav. Havarijní stav betonových konstrukcí.	Nutná celková rekonstrukce objektu.	Zpracována	-	-	-	-	-	5,0	-	2015	2027	
Turnov	Turnov	vodojem	VDJ Károvsko nový věžák	Probíhá intenzivní výstavba RD v lokalitě Hrušnice, Károvsko pro obyvatelstvo s vysokými nároky na životní standard, a tedy plynulou dodávku vody, kterou při výpadcích elektrické energie nelze v pásmu zemních VDJ Károvsko prostřednictvím ATS zajistit.	Vybudování nového věžového VDJ s dostatečnou akumulací.	Zpracovat	2027	-	-	-	-	23,0	1,2	2020	2030	
Turnov	Turnov	vodovod	zásobní řad Šlejferna dokončení	Havarijní stav vodovodu LT 175. Potrubí je zarostlé.	Výměna sítí v daném rozsahu.	Zpracována	-	K1	LT 175 LT 200	858 103	5166 5166	5,0	-	2012	2027	Zhotoveno cca 22 m v části úpravy parku. Pokračování dle finančních možností v roce 2023. Původní PD. Město bude provádět opravu asfaltů v části, chtělo by to udělat zároveň. Také než se dodělá obnova VZ Šlejferna.
Turnov	Turnov	vodovod	zásobní řad ulice Nudvojovická	Starý zásobní řad LTL DN 60 nemá kapacitu. Výstavba nové výrobní haly. Problémem je rozdíl mezi DN v GISu a realitou.	Výměna úseku 420 m za LT 100.	Zpracovat	2027	VA6, VA-2-2	LT 100	406	6 160	2,5	0,1	2012	2028	
Turnov	Turnov	vodovod	zásobní řad ulice Pacitova	Starý zásobní řad LT DN 60-80 nemá kapacitu, je starý.	Výměna úseku 275 m za PE 90.	Zpracovat	2027	A-4-2	LT 50 LT 60 LT 80	97 103 59	5096 5096 5600	1,4	0,1	2012	2028	
Turnov	Turnov	vodovod	vodovod Palackého - Na Lukách	Vadný materiál potrubí, četné poruchy zaviněné stářím.	Výměna vodovodu v celém rozsahu dle mapového podkladu. Od hydrantu u bývalého autobusového nádraží až k hydrantu u hasičské zbrojnice.	Zpracovat	2027	Q-4	PE 100	195	5 054	1,0	0,1	2015	2027	Zhotovena část vodovodu v areálu Crytur. Plán oprav 2027.
Turnov	Turnov	vodovod	vodovod v Lesní ulici	Nepřístupný vodovod OC 50. Z provozního hlediska přeložit do komunikace.	Projekční řešení lokality. Výměna vodovodu.	Zpracována	-	E-12-1-1-1	OC 50	103	4 186	0,4	-	2015	2027	
Turnov	Turnov	vodovod	Havlíčково nám.	Špatný celkový stav vodovodu.	Nutná výměna vodovodu.	Zpracována	-	O-6-1-1-1-1-2	LT 80	102	5 600	0,6	-	2018	2030	Stavební povolení.
Turnov	Turnov	vodovod	Dělnická	Stávající vodovod ve špatném technickém stavu .	Výměna vodovodu v celé délce.	Zpracovat	2027	E-11, E-11-1, E-11-2	LT 80 PE 110 LT 100	117 41 38	5600 5054 6160	1,1	0,1	2022	2028	
Turnov	Turnov	vodovod	Pelešany - rovinka	Potrubí z PE DN 110 ,DN 90 je ve špatném technickém stavu, častá poruchovost.	Výměna části stávajícího vodovodu a vybudování nového v silnici, dle mapového podkladu.	Zpracovává se	-	V5, V-5-1	PE 110	531	5 054	2,7	-	2022	2027	Částečné plán oprav. Jedná se o první etapu výměny vodovodu v dané oblasti. Po dokončení této etapy dodělat výměnu v další části.
Turnov	Turnov	vodovod	sídliště Jana Patočky	Velká poruchovost vodovodu - vodovod v dožilému stavu.	Nutná výměna vodovodu ve stanoveném rozsahu.	Zpracovat	2027	C-14-1, C-14-2, C-17, C-15	LT 150 LT 80 LT 100 PVC 90	270 132 48 56	6888 5600 6160 5054	3,2	0,2	2024	2028	
Turnov	Turnov	vodovod a kanalizace	ul. Zdeňka Nejedlého	Kanalizace stará, propadá se na několika místech, velmi špatný stav kanalizačních přípojek.	Nutná rekonstrukce celé stoky. Potřeba vše navázat s ulicemi okolo - kpt. Jaroše, Na Vyhliďce, Partyzánská, Čsl. Dobrovolců.	Zpracovat	2027	vod. N-6-1, N-6-1-2, N-8-1-1-1-1-1-1-1, N-8-1-1-1-1-1-1-1-1 kan. G-8	vod. LT 80 kan. BET 300 KAM 300	vod. 388 kan. 197 166	vod. 5600 kan. 10672 10339	6,0	0,3	2016	2028	Zatím se nepočítá s realizací - není podpora města. Stav kanalizace potvrzen - Kamerové prohlídky 2020. Bude se projektovat.
Turnov	Turnov	vodovod a Kanalizace	Na Vyhliďce	Kanalizační potrubí ve špatném stavu. Zvětralý beton kanalizačních trub zamezuje plynulému toku splaškových vod, dochází k zanášení a ucpávání. Vodovod LT DN 80 je z roku 1930.	Nutná výměna kanalizace a vodovodu v celém rozsahu ulice Na Vyhliďce. Potřeba vše navázat s ulicemi okolo - kpt. Jaroše, Čsl. Dobrovolců, Partyzánská, Zd. Nejedlého.	Zpracovává se	-	vod. N-3 kan. GC-2	vod. LT 80 kan. BET 300	vod. 249 kan. 236	vod. 5600 kan. 10672	3,9	-	2020	2029	Kamerové prohlídky 2019. V roce 2024 vystavěn nový plynovod a asfaltový povrch, nejméně 5 let se zde nic realizovat nebude.
Turnov	Turnov	vodovod a kanalizace	sídliště Žižkova	Kanalizace v celém areálu sídliště ve špatném stavu, Vodovod PVC 160 z roku 1990.	Nutná výměna kanalizace a vodovodu v celém rozsahu sídliště Žižkova.	Zpracovat	2027	vod. O-1-1-1-1 kan. D, D-10, D-11	vod. PVC 160 kan. KAM 300 BET 300 PVC 315 BET 400	vod. 114 kan. 61 49 166 150	vod. 4046 kan. 10399 10672 9295 12021	5,0	0,3	2020	2028	Kamerové prohlídky 2019.
Turnov	Turnov	vodovod a kanalizace	Švermova	Kanalizace ve špatném stavu. Potrubí popraskané, kaverny, vrostlé kořeny. Vodovod LT DN 80 z roku 1930.	Nutná výměna kanalizace a vodovodu v celém rozsahu ulice Švermova.	Zpracovat	2027	vod. N-9-1-1-1, N-9-1-1-1-1-2 kan. FA-2, FA-2-1, FA-1-1	vod. LT 80 kan. BET 300 BET 350 BET 400	vod. 186 kan. 162 6 88	vod. 5600 10672 12021 12021	3,9	0,2	2020	2028	Kamerové prohlídky 2019. Bude se projektovat.
Turnov	Turnov	vodovod a kanalizace	Čsl. Dobrovolců	Kanalizační potrubí ve špatném stavu. Zvětralý beton kanalizačních trub, vymyté dno kanalizace. Vodovod LT DN 80 je z roku 1930.	Nutná výměna kanalizace a vodovodu v celém rozsahu ulici Čsl. Dobrovolců. Potřeba vše navázat s ulicemi okolo - kpt. Jaroše, Na Vyhliďce, Partyzánská, Zd. Nejedlého.	Zpracovat	2027	vod. N-8-1-1-1-1-1-1-1-2 kan. G-8-1	vod. LT 80 kan. BET 300	vod. 181 kan. 130	vod. 5600 kan. 10672	2,4	0,1	2021	2028	Kamerové prohlídky 2020.
Turnov	Turnov	vodovod a kanalizace	Kotlerovo nábreží	Stávající ČSOV je ve špatném technickém stavu. Napájecí kabel je poškozen. ČSOV je umístěna na nepřístupném soukromém pozemku. Výtlak z ČSOV je veden přes soukromé pozemky a příjezdu domu. Stávající vodovod LT DN80 veden částečně přes soukromé pozemky.	Vybudovat novou ČSOV před prostorem bývalé vratnice na městském pozemku přilehlé komunikace. Do ČSOV bude napojena splašková kanalizace z areálu SÉVK s přípravou pro budoucí dalších nemovitostí v sousedství. Výtlak z ČSOV veden komunikací ul. Palackého. Vybudovat nový vodovod PE DN 90 v komunikaci, včetně přepojení stávajících přípojek.	Zpracována	-	C-19	vod. PE 90 kan. PVC 300 výtlak PE 90	vod. 205 kan. 15 115	vod. 5054 kan. 9295 4524	3,0	-	2022	2028	
Turnov	Turnov	vodovod a kanalizace	Vesecká	Stav kanalizace je na třech úsecích v havarijním stavu. Dochází k četnému popraskání potrubí + zavírání profilu. Vodovod z PVC 110 je z roku 1980.	Nutná oprava kanalizace ve vyznačených úsecích. Výměna vodovodu v celé délce za potrubí PE DN 100.	Zpracovat	2027	vod. E-7-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1, E-12-1 kan. AC-8	vod. PVC 110 kan. BET 500	vod. 102 kan. 100	vod. 5054 kan. 13210	1,8	0,1	2022	2028	Kamerové prohlídky 2021.

Plán obnovy vodohospodářského majetku VHS Turnov 2027																
Provoz	Lokalita	Typ	Název objektu	Popis současného stavu objektu	Návrh na zlepšení stavu, zdůvodnění	PD	Plánovaný rok zadání PD	Označení stávající sítě	DN	m	Kč /m	Předpokládaná cena díla v mil Kč	Předpokládaná cena PD v mil Kč	Rok vložení do PO	Předpoklad realizace	Poznámka
Turnov	Turnov	vodovod a kanalizace	<u>kpt. Jaroše</u>	Kanalizace ve špatném stavu. Potrubí popraskané, kaverny. Vodovod LT DN 80 z roku 1930.	Nutná výměna kanalizace a vodovodu v celém rozsahu ulice kpt. Jaroše. Potřeba vše navázat s ulicemi okolo - Čsl. Dobrovolců, Na Vyhliďce, Partyzánská, Zd. Nejedlého.	Zpracovat	2027	vod. N-6-2-1 kan. GB	vod. LT 80 kan. BET 300 BET 400	vod. 141 kan. 76 66	vod. 5600 kan. 10672 12021	2,4	0,1	2023	2028	Kamerové prohlídky 2023.
Turnov	Turnov	vodovod a kanalizace	<u>Partyzánská</u>	Kanalizace ve špatném stavu. Potrubí popraskané, kaverny. Vodovod LT DN 80 z roku 1930.	Nutná výměna kanalizace a vodovodu v celém rozsahu ulice Partizánská. Potřeba vše navázat s ulicemi okolo - kpt. Jaroše, Na Vyhliďce, Čsl. Dobrovolců, Zd. Nejedlého.	Zpracovat	2027	vod. N-8-1-1-1-1-1 kan. GB-3	vod. LT 80 kan. KAM 300	vod. 62 kan. 62	vod. 5600 kan. 10339	1,0	0,1	2023	2028	
Turnov	Turnov	kanalizace	<u>šidliště Přepeřská</u>	Je nutné provést rekonstrukci úseků č. 2420731, 2279344 a 2420733 (stoka CH-2), kanalizace je dožilá.	Rekonstrukce úseků č. 2420731, 2279344 a 2420733 (stoka CH-2), kanalizace je dožilá.	Zpracovat	2027	CH-2	BET 300	58	10 672	0,6	0,1	2025	2028	Kamerové prohlídky 2024.
Turnov	Turnov	kanalizace	<u>Na Sboře</u>	Kanalizace není v dobrém technickém stavu.	Oprava kanalizace v celé ulici.	Zpracovat	2027	G-4	BET 300 KAM 300	5 89	10672 10339	1,0	0,1	2025	2028	Kamerové prohlídky 2024.
Turnov	Turnov	kanalizace	<u>Vesecko – průmyslová zóna</u>	Nutná oprava kanalizačního úseku č. 3374445, jedná se o cca 2 m rozpraskaného kameninového potrubí. Hrozí propadnutí. Úsek č. 3374438 má cca 1 m popraskaného kameninového potrubí a v úseku č. 3374448 jsou prorůstající kořeny (potrubí z kameniny). Zvážit opravu dřívě, než nastane zhoršení stavu.	Oprava kanalizace - úseky č. 3374445, 3374438.	Zpracovat	2027	AC-5-1	KAM 300	75	10 339	0,8	0,1	2025	2028	Kamerové prohlídky 2024.
Turnov	Turnov	ČSOV	<u>ČSOV Kadlec</u>	Chybějící podesta a dožívající ovládací prvky.	Instalace podesty a výměna ovládacích prvků.	Zpracovat	2027	-	-	-	-	0,4	0,04	2025	2028	Odhad ceny (materiál + práce).
Turnov	Turnov	ČSOV	všechny ČSOV	Dožívající ovládací prvky.	Výměna ovládacích prvků (šoupata).	Není třeba	-	-	-	-	-	1,5	-	2025	2027	Plán oprav. Odhad ceny (materiál + práce). Jedná se o všechny ČSOV na Turnovsku. Různé potřeby oprav pro jednotlivé ČSOV.
Turnov	Malá Skála	kanalizace	<u>kanalizace Malá Skála</u>	Nátok balastních vod na mnoha místech kanalizační sítě v Malé Skále	Lokální opravy poškozených úseků, na kterých dochází k nátok balastních vod.	Zpracovat	2027	Většina stok v Malé Skále	Více	Více	Více	86,9	4,3	2025	2028	Na mnoha místech sítě Malé Skály detekovány nátoky balastů. Odhad ceny na základě délky sítě Malé Skály (vše bráno jako zastavěné). Levý břeh (na kterém je ČOV) vhodný k celkové opravě.
Turnov	Turnov	kanalizace	<u>28. října (od nemocnice)</u>	Kanalizace je uložena ve velkých hloubkách, je v havarijním stavu, nelze obsluhovat.	Oprava kanalizace v daném rozsahu, přidání kanalizační šachty v úseku č. 3447985. Rukávec od budoucí spadišřové šachty.	Zpracovat	2027	C-6	BET 300 KAM 300	36 169	8454 8149	1,7	0,1	2025	2028	Velká priorit.
Turnov	Turnov	vodovod a kanalizace	<u>Košský trh</u>	Výměna vodovodu z roku 1930. Výměna nebo sanace kanalizačních šachet.	Výměna vodovodu. Výměna, popřípadě sanace kanalizačních šachet.	Zpracovat	2027	vod. Q-1, Q-3, Q-3-1 kan. D, D-2, D-2-1, 2-2, OS-9	vod. LT 150 LT 80 kan. KAM 200 KAM 250 KAM 300 sklolam. 500 BET 800	vod. 7 391 28 10 106 19 322	vod. 6888 5600 kan. 9773 9773 10339 13210 19184	10,1	0,5	2025	2028	
Turnov	Turnov	vodovod a kanalizace	<u>všechny objekty + vodní zdroje</u>	Problematické přístupy k objektům.	Provést kontrolu majetku (vlastnictví, věcné břemena).		-	-	-	-	-	0,1	-	2026	2027	Odhad ceny. Karel Tůma.
Turnov	Přepeře	vodovod	<u>u starého vodního zdroje</u>	Vodovod přes zahradu u objektu bývalé ČS/ZDRJ v Přepeřích je nevyhovující, jsou tam časté poruchy.	Vybudování nového vodovodního řadu v silnici dle mapového podkladu. Přepojení přilehlých budov na nový vodovd.	Zpracovat	-	D-13	PE 160	87	5 978	0,5	0,0	2026	2030	
Turnov	Turnov	vodní zdroj	<u>VZ Dolánky</u>	Studny ve špatném stavu. Jedná se o jeden z hlavních zdrojů pro oblast města Turnov a okolí.	Rekonstrukce studen, svodného potrubí a přidání systému ASŘ.	Zpracovat	-	NN18, NN19, VG1	LT 200	296	5 166	1,8	0,1	2026	2027	Vyšší priorit
Turnov	Troskovice	vodojem	<u>VDJ Troskovice</u>	Vnější část VDJ Troskovice je ve špatném stavu. Především odhalené AN, sesunutý terén atd.	Potřeba provedení zemních prací v okolí VDJ, zarovnání terénu, zahalení AN.	Zpracovat	-	-	-	-	-	2,0	0,1	2026	2029	
Turnov	Troskovice	vodovod	<u>vodovodní síť Troskovice</u>	Stav rozvodné sítě v oblasti Trosovic začíná odpovídat stáří sítě. Časté poruchy.	Připravit etapizaci obnovy nejproblémovějších částí sítě a postupně obnovit celkovou síť. Prioritou je výtak z VDJ Troskovice do VDJ Tachov - Troskovice horní.	Zpracovat	2029	Většina řadů v Troskovicích	Více	Více	Více	43,9	2,2	2026	2030	Pro výpočet ceny vzaty vodovodní řady v oblasti Troskovice, které jsou z roku 2000 a starší.
Turnov	Turnov	vodovod a kanalizace	<u>Trávnice</u>	Návázání na obnovu vodovodu v ul. Konělupy. Z této stavby zbylo cca 80 m směrem do ul. Trávnice. V ul. Trávnice je vodovod také velice starý, stejně tak i kanalizace.	Rekonstrukce vodovodu ve vyznačeném rozsahu. V rámci stavby rekonstrukce kanalizace ve stejném úseku. Dokončení části vodovodu (cca 80 m) z akce "vodovod Konělupy".	Zpracovat	2028	vod. Q-2-1, Q-2-1-1 kan. D	vod. LT 100 kan. ŽBT 600 BET 600 BET 800	vod. 204 kan. 63 9 119	vod. 6160 kan. 15051 15051 19184	4,6	0,2	2026	2029	
Turnov	Turnov	kanalizace	<u>odlehčení kanalizace v ul. Markova</u>	Při vyšším průtoku odpadních vod v ulicích Antonína Dvopřáka a Markova se kanalizace ucpává a odpadní vody natékají zpět do kanalizace v ulici Markova.	Vybudování odlehčení (KAM 600) nebo výtaku. Rekonstrukce stoky, která pokračuje podél Stebenky (samostatná akce Stebenka).	Zpracovat	2027	C	KAM 300 KAM 400 KAM 600	18 25 25	10339 12195 16269	0,9	0,1	2026	2028	Při velkém nátok
												804,1	28,8			